

Forbo FloorCare System

Reiniging en herstel van Marmoleum®
en Artoleum® vloeren.

forbo

FLOORING SYSTEMS

Met het juiste onderhoud blijft een Marmoleum vloer als nieuw



Met een Marmoleum vloer van Forbo Flooring beschikt u over een hoogwaardige en zeer duurzame linoleum vloerbedekking. Een product waarvan u tot in lengte van jaren plezier heeft. Belangrijk is wel dat u de adviezen uit deze brochure opvolgt en uw vloer onderhoudt volgens het Forbo FloorCare System.

Eenvoudig en efficiënt onderhoud met het Forbo FloorCare System

Het bijzondere van Marmoleum is dat het eenvoudig en efficiënt te reinigen en te herstellen is. Dankzij de combinatie van de sterke en vuilafstotende Topshield finish en het Forbo FloorCare System, kunt u de vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Bij de juiste toepassing van deze systematiek kunt u de onderhoudskosten van uw vloer tot een minimum beperken.

Kies uw methode: machinaal (Spray) of handmatig (Zeepfilm)

Het Forbo FloorCare System biedt u de keuze uit twee verschillende methoden: de machinale Spraymethode en de handmatige Zeepfilmmethode. Bij de Spraymethode heeft u een éénschijfsmachine nodig. Met name bij grotere vloeroppervlakken brengt deze methode efficiencyvoordelen met zich mee. Wanneer een éénschijfsmachine niet aanwezig of niet praktisch is, heeft u met de handmatige vloerverzorging volgens de Zeepfilmmethode een uitstekend alternatief. Beide methodes worden uitgebreid beschreven in deze brochure.

Hoe vaak heeft úw vloer verzorging nodig?

De frequentie waarmee u de verzorgingswerkzaamheden in de praktijk uitvoert, is volledig afhankelijk van de aard van de vervuiling, de kleur van de vloer en de gebruiksiteit. Wordt er veel zand mee naar binnen gelopen? Ligt de vloer bij de entree of juist op de bovenverdieping? Er is een veelheid aan factoren die bepalend zijn voor het opstellen van een onderhoudsschema voor uw specifieke situatie. Uw Forbo adviseur helpt u hier graag bij. Bel voor meer informatie naar onze afdeling Technische Adviezen, telefoon 075 - 647 78 81, of stuur een e-mail naar contact@forbo.com.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg ervoor dat buiten het gebouw, voor de ingang, het eerste vuil van het schoeisel verwijderd wordt door het gebruik van borstelmatten of roosters.
- Let op de lengte van de schoonloopmatten in de entree. Minimaal 4 meter. Reinig de matten regelmatig.
- Voorzie het meubilair van de juiste beschermdoppen en wielen. Voor rollend meubilair adviseren wij zachte wielen. Let op dat beschermdoppen van stoelen en meubels onbeschadigd zijn.



Machinale vloerverzorging volgens de Spraymethode

De Spraymethode is de meest efficiënte manier om uw Marmoleum vloer in een constante topconditie te houden en de levensduur te verlengen. Om deze methode toe te passen heeft u een éénschijfsmachine nodig. Regelmatig en consequent opwrijven in combinatie met Forbo Spray zorgt ervoor dat vuil zich niet aan de vloer hecht, kleine oneffenheden en krassen hersteld worden en de uitstraling behouden blijft. In één mechanische handeling bent u verzekerd van reiniging én onderhoud. Bijkomend voordeel is dat er slechts een kleine hoeveelheid water nodig is. Hierdoor krijgen bacteriën geen kans zich te ontwikkelen en kunt u tijdens de behandeling gewoon over de vloer lopen.

Verzorg uw vloer op de juiste momenten:

Direct na installatie

Reiniging en aanbrengen van de eerste spraylaag*.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser. Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Cleaner.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng Forbo Spray aan met behulp van een wasverdeler.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine voorzien van een opwrijfpad.

Dagelijks

Stof, vuil en vlekken verwijderen.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop. Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar een neutraal reinigingsmiddel.

Periodiek

Reinigen en herstel spraylaag.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Wrijf de vloer op met de éénschijfsmachine voorzien van een opwrijfpad. Breng bij vlekken of licht beschadigde plekken eerst Forbo Spray aan om de spraylaag te herstellen. Deze methode heet spotsprayen.


Uitzonderlijk

Renoveren van Marmoleum.

Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de vloer te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig uw vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.

*Uitzondering:

Er zijn situaties met veel vuil- en zandinloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om vóór het aanbrengen van een Spray-bescherm laag uw Marmoleum vloer direct na installatie te voorzien van twee kruislings aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8). Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.





Handmatige vloerverzorging volgens de Zeepfilmmethode



De Zeepfilmmethode is het beste en gemakkelijkste alternatief voor kleinere vloeroppervlakken of wanneer een éénschijfsmachine niet voorhanden of praktisch is. Want ook met eenvoudige hulpmiddelen als een stofwisser, een mop en een dubbel rolemmersysteem kunt u uw vloer mooi houden. Zeker in combinatie met Forbo Monel, een zeepfilm met zowel een reinigende als een beschermende werking. Monel accentueert het matte effect van de vloer en verhult kleine oneffenheden. Na elke reinigingsbeurt blijft er een zeepfilm achter, die de vloer beschermt tegen aanhechtend vuil. Deze zeepfilm wordt bij elke periodieke of incidentele reinigingsbeurt verwijderd en opnieuw aangebracht.



Verzorg uw vloer op de juiste momenten:

Direct na installatie

Reiniging en aanbrengen van de eerste zeepfilm*.

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer.
- Vervang regelmatig het stofwisdoekje.
- Mop de vloer met Forbo Monel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.
- Breng een zeepfilm aan met Forbo Monel en een mop.
- Laat de vloer drogen.

Dagelijks

Stof, vuil en vlekken verwijderen.

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer.
- Vlekken verwijdert u met een vochtige mop.
- Bij hardnekkige vlekken kunt u uitwijken naar een reinigingsmiddel.

*Uitzondering:

Er zijn situaties met veel vuil- en zandloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om vóór het aanbrengen van een Zeepfilm-bescherm-laag uw Marmoleum vloer direct na installatie te voorzien van twee kruislings aangebrachte TopFinish lagen (zie pagina 8). Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.



Periodiek

Reinigen en herstel zeepfilm.

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer
- Reinig de vloer met Forbo Monel.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Incidenteel

Intensieve reiniging en herstel zeepfilm.

- Verwijder stof en vuil met een stofwischer.
- Schrob de vloer met Forbo Monel en een schrobborstel.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Breng een nieuwe zeepfilm aan met Forbo Monel.
- Laat de vloer drogen.

Uitzonderlijk

Renoveren van Marmoleum.

Zelfs wanneer uw Marmoleum onverhoopt toch is beschadigd, is er de unieke mogelijkheid om de vloer te herstellen. Op pagina 8 leest u hoe u eenvoudig uw vloer er weer als nieuw kunt laten uitzien.

Het begin van een nieuw leven voor dezelfde vloer

Iedere Marmoleum vloer biedt u één belangrijke zekerheid: u kunt deze namelijk altijd veilig en eenvoudig herstellen wanneer dat nodig is. Door het vernieuwen van de beschermlaag met een Forbo TopFinish of een polymeer van een andere toonaangevende leverancier, krijgt de vloer zijn oorspronkelijke kleur en uitstraling weer terug.

Verwijderen van beschadigde beschermlaag

- Breng Forbo TopRemover aan op de vloer en laat dit 10 minuten inwerken.
- Schrob de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van schrobpad.
- Neem het vuile water op met een vloertrekker of een waterzuiger.
- Mop na met schoon water.
- Laat de vloer drogen.

Nieuwe beschermlaag aanbrengen

- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van matteringspad.
- Verwijder stof met een stofwisser.
- Breng een eerste laag Forbo TopFinish aan met een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Matteer de vloer met een éénschijfsmachine.
- Breng kruislings op de eerste laag een tweede laag Forbo TopFinish aan met een wasverdeler.
- Laat de vloer drogen.
- Ga verder met de bij 'Direct na installatie' beschreven onderhoudsstappen volgens de methode van uw keuze op pagina 4 of 7.

Nieuwe beschermlaag direct na installatie

Er zijn situaties met veel vuil- en zandloop waar frequent en systematisch vloeronderhoud niet haalbaar is, zoals bij basisscholen. U kunt er dan voor kiezen om uw Marmoleum vloer al direct na installatie te voorzien van een extra beschermlaag. Deze lagen kunnen, indien nodig, jaarlijks worden vervangen. Ook op deze manier gaat uw Marmoleum vloer jarenlang mee en ziet deze er elke keer weer als nieuw uit.

- Verwijder stof en vuil met een stofwisser.
- Ga verder met de bij 'Nieuwe beschermlaag aanbrengen' beschreven stappen.

Indien u gebruik maakt van een polymeer van een andere leverancier, dan dient u de bijgeleverde voorschriften te volgen.





Forbo FloorCare producten

Vloerverzorging volgens het Forbo FloorCare System garandeert u een zeer lange levensduur van uw Marmoleum vloer. Speciaal voor deze systematiek heeft Forbo een uitgebreid assortiment reinigings- en onderhoudsmiddelen ontwikkeld.

Spray

Reinigings- en onderhoudsspray voor mechanische vloerverzorging. Herstelt kleine oneffenheden en krassen en laat een duurzame, beschermende spraylaag achter waardoor vuil zich niet aan de vloer hecht. Geschikt voor intensief gebruik. Forbo Spray is verkrijgbaar in 10 liter can en 0,5 liter sprayflacon.



Cleaner

Zeer effectief reinigingsmiddel voor gebruik in combinatie met de Spraymethode. Laat geen sporen na, is pH-neutraal en kan worden gebruikt bij de behandeling van vrijwel alle soorten vuil en vlekken. Forbo Cleaner is verkrijgbaar in 10 liter can.



Monel

Reinigings- en onderhoudsproduct voor handmatige vloerverzorging volgens de Zeep-filmmethode. Biedt in één werkgang zowel een perfecte reiniging als een vuilafstotende beschermlaag op basis van een natuurlijke water- en zeepoplossing. Vloeren behouden hierdoor een mat uiterlijk. Forbo Monel is verkrijgbaar in 10 liter can.



TopRemover

Verwijdert op eenvoudige wijze een zwaar vervuilde of beschadigde beschermlaag van Marmoleum vloeren. Is pH-neutraal en daarom veilig voor mens, milieu en linoleum. Forbo TopRemover is verkrijgbaar in 10 liter can.



TopFinish

Nieuwe beschermlaag van Marmoleum vloeren die ervoor zorgt dat de vloer in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Zeer duurzaam en slijtvast. Forbo TopFinish is verkrijgbaar in 10 liter can.



Naast bovengenoemde schoonmaak- en onderhoudsmiddelen van Forbo Flooring kunt u ook kiezen voor vergelijkbare middelen van andere toonaangevende fabrikanten die bij deze methodes aansluiten.

Veelgestelde vragen

Wat is Marmoleum?

Marmoleum is de hoogwaardige, zeer duurzame linoleum vloerbedekking van Forbo Flooring. Het wordt wereldwijd toegepast in met name zorginstellingen, scholen, kantoren en woningen. Marmoleum is milieuvriendelijk, gemaakt van natuurlijke grondstoffen en biedt vele creatieve mogelijkheden in kleuren en dessins.

Belangrijke zekerheid is dat Marmoleum altijd zo is te herstellen dat de vloer er weer zo goed als nieuw uitziet.

Wat kan ik verder doen om mijn Marmoleum vloer in topconditie te houden?

Naast frequent onderhoud volgens het Forbo FloorCare Systeem zijn er nog een aantal andere zaken waarmee u de levensduur van uw vloer kunt verlengen. Zo is het belangrijk om, waar mogelijk, te voorkomen dat vuil op de vloer komt. Een goede schoonloopzone, zowel buiten als binnen, is daarom onmisbaar. Een entreemat dient minimaal 4 meter lang te zijn en dient regelmatig te worden schoongemaakt. Deze kan dan veel meer vuil opnemen, wat aanzienlijke besparingen oplevert qua onderhoudskosten.

Daarnaast is het raadzaam om zand dagelijks weg te halen, omdat het als schuurpapier op uw vloer werkt. Met name onder schoenen en meubilair kan het doffe plekken en krassen veroorzaken. Voorzie het meubilair van de juiste beschermdoppen en zorg voor wieltjes met een zacht loopvlak.

Een Marmoleum vloer heeft toch een vrijwel onbeperkte levensduur? Hoe kan de vloer dan toch vuiler en doffer worden?

Marmoleum vloeren vereisen relatief weinig onderhoud, maar ze zijn niet onderhoudsvrij. Bij onvoldoende onderhoud gaat het vuil zich hechten en verliest de vloer zijn oorspronkelijke kleur en helderheid.

Overigens is een Marmoleum vloer altijd weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, door het vervangen van de oude beschermlaag. Deze laag kan verwijderd worden en een nieuwe TopFinish of polymeerlaag kan aangebracht worden, waardoor de vloer er weer zo goed als nieuw uitziet.

Onderhoud volgens het Forbo FloorCare System is in ons geval niet mogelijk. Wat nu?

Soms is er onvoldoende gelegenheid voor de juiste wijze van onderhoud, bijvoorbeeld omdat het verplaatsen van meubels niet regelmatig mogelijk is. In dat geval is het een optie om periodiek de vloer van een nieuwe polymeerlaag te voorzien (bijvoorbeeld in de zomervakantie, in het geval van een school). De vloer verliest dan weliswaar steeds meer aan kleur en helderheid in de loop van het jaar, maar is met deze jaarlijkse polymeerbeurt weer in één keer opgeknapt.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, lijm- en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, tapijt- en vinylvloeren combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Forbo Flooring
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel. (075) 647 74 77
Fax (075) 628 37 71
E-mail contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Forbo FloorCare reinigings- en onderhoudsmethoden

Dagelijks onderhoud



Afhankelijk van verkeer en vervuiling de mat minimaal twee maal per week stofzuigen met een borstelstofzuiger. Eventueel de borstelzuigmond gebruiken. Borstelend zuigen haalt meer vuil tussen de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op. Losliggende matten kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud



Vlekverwijdering

Regelmatig vlekken en andere onregelmatigheden die met stofzuigen blijven zitten verwijderen, waardoor de mat langere tijd attractief blijft. Bovendien zijn verse vlekken veelal eenvoudiger te verwijderen.

Probeer eerst met (warm) water de vlek te verwijderen na de vaste bestanddelen te hebben opgenomen. Indien tapijtreinigings- of vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed naspoelen om de restanten te verwijderen. Kauwgom met speciale kauwgomverwijderaar verwijderen.

Groot onderhoud



Sproei-extractie

Na de mat grondig te hebben geborstelstofzuigd kunt u de mat sproei-extraheren. Eventueel de vuile delen van de mat voorsproeien met een tapijtreinigingsmiddel. Het spoelen met water zorgt voor een goed transportmiddel om diep liggend zand uit de mat te verwijderen. Eventuele achterblijvende vlekken nat sproeien en met een harde borstel schrobben, daarna wederom sproei-extraheren. Sproei-extractiemachines zijn onder andere te huur bij de tapijthandel en gereedschapverhuurbedrijven. Kleine, losliggende matten kunnen ook met de tuinslang worden schoongespoten en daarna te drogen worden gehangen.

Poederreiniging

Indien natte reiniging niet mogelijk is in verband met de droogtijd kan er gebruik worden gemaakt van poederreiniging. Volg hierbij nauwgezet de instructies van de leverancier en zorg ervoor dat de poeder goed wordt opgezogen; achtergebleven poeder trekt nieuw vuil aan. Gebruik van een borstelstofzuiger met elektrisch aangedreven roterende borstel is hierbij vanzelfsprekend.

Durapur gietvloeren

Onderhoud- / Schoonmaakadvies

Algemene aanwijzingen:

- Het wordt sterk aanbevolen om bij de ingang van het gebouw een deugdelijke inloopmat toe te passen van voldoende grootte welke zowel een schrapende als drogende functie heeft.
- Zand en vuil hebben een schurende werking en dienen zo veel mogelijk opgevangen te worden.
- Kras en sleepsporen zo veel mogelijk te voorkomen door bewust met vloerafwerking om te gaan.

Dagelijks onderhoud:

- Durapur gietvloeren kunnen in de meeste gevallen hoofdzakelijk droog worden gereinigd.
- Verwijder stof met stofwisser
- Voorkom scherpe vervuiling zoals gebroken glas, stenen en gruis.

Periodiek nat onderhoud afhankelijk vervuiling en besmeuringen:

- Nat moppen van de vloer en verwijderen vervuild water.
- Eventueel gebruik schrobzuigmachine met zachte borstels of witte pad.
- Maak gebruik van een niet filmvormend reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld Duracleaner 2000

Beschadigingen:

Bij zware mechanische beschadigingen kunnen de Durapur gietvloeren eventueel worden opgeschuurd en opnieuw worden voorzien van een revitaliserende topcoating. Deze topcoating is uni van kleur

Schoonmaakmiddel voor natte reiniging:

Gebruik een neutraal reinigingsmiddel zonder filmvorming.



Eigenschappen:

Duracleaner 2000 is een reiniger met uitstekende reinigings- en onderhoudsprestaties.

Veilig in gebruik door het antislip karakter.

Getest volgens DIN 18032-2

Gebruiksaanwijzing:

Voor zware vervuiling: Verdunnen 1:25–1:30 (1 deel reiniger en 25-30 delen water) in koud water. Deze oplossing met een mop of schrobmachine op de vloer aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. De oplossing nogmaals bewerken d.w.z. even "bewegen" en verwijderen met een waterzuiger of trekker. DURACLEANER 2000 voor **normale reiniging** verdunnen 1:50 -1:60 (1 deel reiniger en 50-60 delen water)

Onderhoudsadvies.

Noraplan unita – eco – signa – sentica – uni – stone – ultra grip.
 noraplan signa acoustic – stone acoustic – sentica acoustic
 noraplan astro ec – signa ed – stone ed – sentica ed

1	2	3	4
Reiniging na installatie	Eerste onderhoudsbehandeling	Normale Reiniging	Intensieve tussentijdse reiniging
Er kan onmiddellijk worden begonnen met de normale reiniging, op voorwaarde dat de projectlocatie niet zwaar verontreinigd is.	<p>Na het droog laten worden van de vloerbekleding :</p> <p>Verdun een geschikt onderhoudsmiddel met water en breng gelijkmatig aan met een fijne platte mop.</p> <p>Wrijf het gedroogde onderhoudsmiddel met een geschikte pad (voor gladde vloerbekledingen) of borstel (voor gestructureerde vloerbekledingen) met een één-schijfsmachine.</p>	<p><u>Handmatige reiniging :</u> Goede reinigingsresultaten worden bereikt met 2-staps moppen(2-mop systeem) of met een speciale 1-staps-reiniging met geschikte micro-vezel doeken en geschikte schoonmaakmiddelen</p> <p><u>Machinale reiniging:</u> Gebruik een geschikte rode pad** (voor gladde vloerbekledingen) met lage-schuim reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de reinigingsmiddelenfabrikant.</p>	Als een vuillaag niet meer verwijderd kan worden door een normale reiniging, moet een intensieve tussentijdse reiniging met een één-schijf machine worden uitgevoerd. De keuze van het reinigingsmiddel hangt af van de mate van verontreiniging en de aard van de vervuiling. Vraag zodoende de reinigingsmiddelenfabrikant voor project-specifieke geschikte reinigingsmiddelen zoals basis reinigingsmiddelen of intensieve reinigingsmiddelen en procedures.

Basis informatie :

- Let op de informatie in de technische- en veiligheidsbladen van de onderhoud & zorg producten.
- Deze reinigingsaanbeveling is enkel voor vast verlijmd vloerbekledingen
- * Geschikte rode pads : 3M, Vileda, etc..
- Voor machinale reiniging in minder druk bezochte gebieden kunnen schrob-drogers worden gebruikt.
- Voor meer informatie raadpleeg het technische team van nora.

Fabrikanten van reinigingsmiddelen en reinigingssysteem.

FABRIKANT OF VERDELER Gegevens in België	FABRIKANT OF VERDELER Gegevens in Nederland
<p>ALPHEIOS BELGIUM NV G. Fabrèlaan 50 B – 2610 WILRIJK Tel. 03/828 48 48 - Fax 03/828 42 80 e-mail info@alpheios.be</p>	<p>ALPHEIOS B.V. In de Cramer 8a NL – 6411 RS Heerlen Tel. 045-5738888 - Fax 045-5743524 e-mail info@alpheios.nl</p>
<p>JOHNSON DIVERSEY Haachtsesteenweg 672 B - 1910 KAMPENHOUT Tel 016/61 77 77 - Fax 016/60 53 95 e-mail customerservice.belgium@johnsondiversey.com</p>	<p>DIVERSEY BV Maarssebroeksedijk 2 NL – 3542 DN Utrecht Tel. 030-2476911 www.diversey.com</p>
<p>ECOLAB BVBA Z3 Doornveld 164 B - 1731 ZELLIK – ASSE Tel. 02/467 51 11 - Fax 02/467 51 00 e-mail be-customerservice@ecolab.com</p>	<p>ECOLAB B.V. Iepenhoeve 7 NL – 3438 MR Nieuwegein Tel 030-6082222 www.nl.ecolab.eu</p>
<p>WERNER & MERTZ BENELUX Drève Richelle 161 K B -1410 WATERLOO Tel. 02/352 04 00 - Fax 02/351 08 60 e-mail infos@werner-mertz.com</p>	<p>WERNER & MERTZ BENELUX Drève Richelle 161 K B -1410 WATERLOO Tel. 0032 2 352 0400 e-mail infos@werner-metz.com</p>
<p>PROGENTA Uitbreidingstraat 84/3th Floor B - 2600 BERCHEM Tel. 015/709.058 – Fax 015/709.059 e-mail info@progenta.be</p>	<p>PROGENTA Veenendaalseeg 14b NL – 3921 EC Elst (Utr) Tel 0318-471823 www.progenta.nl</p>

Forbo Floorcare Systeem

Het verzorgingssysteem voor vinyl met PUR finish volgens de natte methode



Na installatie

Reinig de vloer door te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals Forbo Cleaner.

Neem het vuile water op

Mop na met schoon water



Dagelijks

Verwijder stof en ander losliggend vuil

Verwijder vlekken



Periodiek

Mop de vloer met een neutraal reinigingsmiddel zoals Forbo Cleaner

Neem het vuile water op



Incidenteel

Reinig de vloer door te schrobben met een neutraal reinigingsmiddel zoals Forbo Cleaner.

Neem het vuile water op

Mop na met schoon water

Tips om uw vloer mooi te houden

Om de uitstraling van uw vloer te behouden is niet alleen goede schoonmaak en onderhoud van belang. Graag geven we u hierbij nog enkele tips die zeker bijdragen aan een mooie vinylvloer met een lange levensduur:

- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij elke entree.
- Let op de lengte van de schoonloopmat (minimaal 5 meter) en reinig deze regelmatig.
- Voorzie stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
- In vinyl kan, door inwerking van o.a. rubber en teer, migratie ontstaan. Vermijd dit door deze stoffen niet in contact te laten komen met uw vloerbedekking.