

GEBOUWFACILITEITEN

AV-Middelen

Inhoud

Gebouwfaciliteiten t.b.v. AV-Middelen.....	2
1. Algemeen.....	2
1.1 Bekabeling	2
1.2 Patchpanelen.....	2
1.3 Elektriciteit SER.....	2
2. Verbindingen per ruimte	3
2.1 Fabriciuskamer	3
2.2 Raadzaal.....	3
2.3 Refter	3
2.4 Castelijnskamer	3
2.5 Antichambre	3
2.6 Prinsenhof (Pantry).....	3

Gebouwfaciliteiten t.b.v. AV-Middelen

Dit document beschrijft de vereisten en de aantallen voor een aantal gebouwfaciliteiten ten behoeve van de volgende ruimtes:

- Raadzaal;
- Fabriciuskamer;
- Refter;
- Antichambre;
- Castelijnskamer;
- Prinsenhof.

1. Algemeen

Deze paragraaf beschrijft de vereisten aan de CAT en fiber bekabeling, bijbehorende patchpanelen en de aansluitpunten t.b.v. elektriciteit.

1.1 Bekabeling

CAT

- CAT6A

Fiber

- Fiber UPC duplex multi mode - MMF OM4

1.2 Patchpanelen

CAT

- 24 patchpunten per paneel
- Een rangeerpaneel per twee patchpanelen.

Fiber

- Fiber adapter panel – 12x of 24x LC UPC Duplex per paneel

1.3 Elektriciteit SER

- Aansluitpunt: CEEform (3,5 kVA)
- 2x 16A

Onder of op de vloer wordt de elektriciteit conform het gespecificeerde aansluitpunt afgemonteerd. Opdrachtnemer kan het vanaf dit punt overnemen.

2. Verbindingen per ruimte

Iedere ruimte ten behoeve van de betreffende AV-middelen wordt voorzien van een patchkast waarin de CAT- en fiberbekabeling door de E-installateur wordt afgemonteerd. Deze patchkast wordt geleverd door de opdrachtgever.

De gedefinieerde patchpunten per ruimte (CAT + fiber) komen allemaal uit in de SER.

2.1 Fabriciuskamer

CAT

- 12 patchpunten

Fiber

- 4 x fiber LC UPC duplex

2.2 Raadzaal

CAT

- 20 patchpunten

Fiber

- 8 x fiber LC UPC duplex

2.3 Rafter

CAT

- 6 patchpunten

Fiber

- 1 x fiber LC UPC duplex

2.4 Castelijnskamer

CAT

- 2 patchpunten

2.5 Antichambre

CAT

- 2 patchpunten

2.6 Prinsenhof (Pantry)

CAT

- 4 patchpunten