

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: DOC-23-681703

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad horende bij bestek;
- Bijlage 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (via Tendered);
- Bijlage 2 - Kortingsblad armaturen gemeente Medemblik;
- Bijlage 3 - Programma van Eisen (PvE) OVL-installatie;
- Bijlage 4 - Klachten en geschillenregeling Gemeente Medemblik;
- Bijlage 5 - Overeenkomst Onderhoud OVL 2023-2024 (in Aanbestedingsleidraad);
- Bijlage 6 - Checklist in te leveren documenten (in Aanbestedingsleidraad);
- Bijlage 7 - V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage 8 - Revisie protocol v25-02-2014;
- Bijlage 9 - Instructiekaart_V2.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
156160			Het leveren van de objectnummers is niet informatief, maar als leveren aangegeven.			
156160	345002		Aanbrengen objectnummer. Betreft: Het aanbrengen van een objectnummer op lichtmasten 1. Aanwezige objectnummer verwijderen indien aanwezig .1. Voorbereiden oppervlak: reinigen en vetvrij maken .1. Aanbrengen objectnummer: Leveren/aanbrengen van lichtmastcodering op alle masten waar werkzaamheden worden uitgevoerd (exclusief de nieuwe lichtmasten) .1. Plaats van aanbrengen: op 2,5 meter ten opzichte van maaiveld. Objectnummer zodanig aanbrengen dat deze vanuit de rijrichting goed leesbaar is. Verwerken in het OBS systeem conform deel 3, bepaling 34.13.08	st	1.400,00 F	
				st		1.400,00 L
165020			"met een weggewerkte lasnaad" wordt vervangen voor: "uit 1 buis naadloos getrokken"			
165020	340251		Leveren lichtmast. Betreft: het leveren van een conisch paaltoplichtmast met een lph van 4 mtr (bijlage 2) uit 1 buis naadloos getrokken. Leveren: 1. Lichtmast van staal .4. Uitvoeringsvorm: conisch .1. Nominale masthoogte: 4 m paaltop 60mm .6. Beschermingswijze: thermisch verzinkt .9 inclusief grondstukbehandeling (tot 20 cm boven maaiveld)	st	150,00 F	
				st		150,00 L
165040			"met een weggewerkte lasnaad" wordt vervangen voor: "uit 1 buis naadloos getrokken"			
165040	340251		Leveren lichtmast. Betreft: het leveren van een conische paaltoplichtmast met een lph van 5 mtr (bijlage 4) uit 1 buis naadloos getrokken. Leveren: 1. Lichtmast van staal .4. Uitvoeringsvorm: conisch .1. Nominale masthoogte: 5 m paaltop 60 mm .6. Beschermingswijze: thermisch verzinkt .9 inclusief grondstukbehandeling (tot 20 cm boven maaiveld)	st	135,00 F	
				st		135,00 L
165080			"met een weggewerkte lasnaad" wordt vervangen voor: "uit 1 buis naadloos getrokken"			
165080	340251		Leveren lichtmast. Betreft: het leveren van een conische lichtmast met een lph van 7,5 mtr incl. enkele uithouder L=1000mm, elevatiehoek 5 gr. (bijlage 7) uit 1 buis naadloos getrokken. Leveren: 1. Lichtmast van staal .4. Uitvoeringsvorm: conisch .1. Nominale masthoogte: 7,5 m .1. Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1000 mm	st	2,00 F	
				st		2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		 6. 9	Beschermingswijze: thermisch verzinkt inclusief grondstukbehandeling (tot 20 cm boven maaiveld)			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

