

Bijlage 12

BEELD meetlatten

Kwaliteitsniveau vertaald naar CROW indeling (keuze A+ t/m D)

BEHEERCATEGORIE	Centrumgebieden	Woongebieden	Hoofdinfrastructuur	Landschappelijk Waardevolle gebieden	Bedrijventerreinen industrie	Thematische Bedrijventerreinen
Lichtmast	A	B	B	B	B	B

Onder centrumgebieden wordt verstaan de winkelgebieden Heerlen Centrum, Hoensbroek en Heerlerheide

Vijf kwaliteitsniveau's

Code	Waardering	Omschrijving	Relatie met publicatie 147 Wegbeheer
A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden	Geen schade
A	Goed	Mooi en comfortabel	Enige schade
B	Voldoende	Functioneel	Waarschuwingsgrens overschreden
C	Matig	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	Richtlijn overschreden
D	Te slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid	Achterstallig onderhoud

De CROW heeft 7 beeldmeetlatten ontwikkeld om de kwaliteit van de lichtmast te meten. De volgende beeldmaatlatten zijn maatgevend voor het te handhaven kwaliteitsniveau.

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-beplakking en graffiti				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet beplakt of beklad.	De lichtmast is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De lichtmast is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per lichtmast	≤ 2 % per lichtmast	≤ 5 % per lichtmast	≤ 10 % per lichtmast	> 10 % per lichtmast
racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-lichtmast-dekking van de coating/folie en krassen				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De lichtmast wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De lichtmast is grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de lichtmast is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele lichtmast is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per lichtmast	> 98 % per lichtmast	> 95 % per lichtmast	> 80 % per lichtmast	≤ 80 % per lichtmast

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-lichtmast-deuken en gaten				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De lichtmast is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De lichtmast is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De lichtmast is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De lichtmast is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per lichtmast	≤ 0,1 % per lichtmast	≤ 1 % per lichtmast	≤ 5 % per lichtmast	> 5 % per lichtmast

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-lichtmast-kleurechtheid				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet verkleurd.	De lichtmast is nauwelijks verkleurd.	De lichtmast is in enige mate verkleurd.	De lichtmast is aanzienlijk verkleurd.	De lichtmast is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per lichtmast	≤ 10 % per lichtmast	≤ 20 % per lichtmast	≤ 50 % per lichtmast	> 50 % per lichtmast

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-bevuiling				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet bevuild door aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is nauwelijks bevuild door aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is enigszins bevuild door aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is fors bevuild door aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	De lichtmast is zeer sterk bevuild door aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per lichtmast	≤ 5 % per lichtmast	≤ 10 % per lichtmast	≤ 20 % per lichtmast	> 20 % per lichtmast

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-scheefstand				
A+	A	B	C	D
				
De lichtmast staat recht.	De lichtmast staat licht scheef.	De lichtmast staat duidelijk waarneembaar scheef.	De lichtmast staat fors scheef.	De lichtmast staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per lichtmast	≤ 1 graden per lichtmast	≤ 3 graden per lichtmast	≤ 6 graden per lichtmast	> 6 graden per lichtmast

Meubilair-verkeersvoorzieningen-verlichting-lichtmast-werking				
A+	A	B	C	D
				
De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp knippert/of de lamp brandt niet.
werking	werking	werking	werking	werking
niet defect	niet defect	niet defect	niet defect	defect