

Basisset regels

‘agrarisch’

10 maart 2023

Basisset regels - Agrarisch

BIJLAGE I BIJ OMGEVINGSPLANREGELS: Begrippenlijst (voor zover niet opgenomen in bijlage I bij de Omgevingswet)

Agrarisch bedrijf

Bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door het telen van gewassen of door het houden van dieren, zijnde: een (vollegronds)teeltbedrijf, een veehouderij, een glastuinbouwbedrijf of een overig-agrarisch bedrijf.

agrarisch bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf

bouwperceel

Aaneengesloten (virtueel) vlak waarop functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen worden geconcentreerd en dat bestaat uit een bouwvlak, waarbinnen de gebouwen zijn toegelaten, met de direct daaraan grenzende gronden waar ook bouwwerken geen gebouwen zijnde en vergunningvrije bouwwerken zijn toegestaan.

dierenverblijf:

Gebouw, met inbegrip van een verharde uitloop dat gebruikt mag worden voor het houden van landbouwhuisdieren krachtens een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.201 of artikel 3.202 Besluit activiteiten leefomgeving, of de melding, bedoeld in artikel 4.808 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

gewassen: PM

gewasbeschermingsmiddel

Gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

gebouw

bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

glastuinbouwbedrijf

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt.

kas

Agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter.

landbouwhuisdieren

Zoogdier of vogel voor de productie van vlees, eieren, melk, wol of veren of een paard of pony voor het fokken.

landbouwhuisdieren met geuremissiefactor:

Landbouwhuisdieren waarvoor bij ministeriële regeling een emissiefactor voor geur is vastgesteld en die vallen binnen een van de volgende diercategorieën: a. varkens, kippen, schapen of geiten; b. als deze

worden gehouden voor de vleesproductie: 1°. rundvee tot 24 maanden; 2°. kalkoenen; 3°. eenden; of 4°. parelhoenders;

landbouwgif: **PM**

nevenactiviteit:

Activiteit uitgeoefend in aanvulling op en ondergeschikt aan de hoofdfunctie zoals recreatieve functies, agrarisch verwante functies, agrarisch technische functies, statische binnenopslag en verbrede landbouw, niet zijnde een aan huis gebonden beroep of bedrijf;

permanente teeltondersteunende voorziening

Teeltondersteunende voorziening die voor onbepaalde tijd wordt gebruikt, niet zijnde een kas.

reëel agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste één halve arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen

stedelijk gebied

Op grond van dit omgevingsplan toegelaten stedenbouwkundig samenstel van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, en de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen en infrastructuur, met uitzondering van stedelijk groen aan de rand van die bebouwing en lintbebouwing langs wegen, waterwegen of waterkeringen

teeltbedrijf

Agrarisch bedrijf in de land- en tuinbouwsector dat zich richt op het veredelen, vermeerderen of telen van gewassen met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt.

teeltondersteunende voorzieningen

Ondersteunende voorzieningen die een onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van een teeltbedrijf of een glastuinbouwbedrijf.

veehouderij

Milieubelastende activiteit, gericht op het houden van landbouwhuisdieren, als bedoeld in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

waterdier

Een in het water levend dier, uitsluitend betrekking hebbend op een ongewerveld waterdier of een consumptievis.

waterplanten

Planten die zijn aangepast aan een tijdelijk of continu bestaan geheel of grotendeels onder water.

HOOFDSTUK 4: REGELS MET BETREKKING TOT ACTIVITEITEN

Er moet nog worden toegevoegd wie bevoegd gezag is voor de meldingen: dit kan in een apart artikel.

AFDELING 4.1: AGRARISCHE GEBRUIKSACTIVITEITEN

Artikel 4.1 (aanwijzing agrarische activiteiten)

1. De volgende activiteiten worden aangewezen als agrarische activiteiten:

- a. Het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
- b. Het houden van landbouwhuisdieren;
- c. Het telen van gewassen in kassen;
- d. Het telen van gewassen in de openlucht;
- e. Het behandelen van gewassen direct voor of na de teelt;
- f. Het telen van gewassen in een gebouw, niet zijnde een kas; en
- g. Het kweken van consumptievis of ongewervelde waterdieren en het telen van waterplanten;

2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die de activiteiten functioneel ondersteunen, niet zijnde nevenactiviteiten.

Artikel 4.2 (toepassingsbereik)

Deze afdeling is van toepassing op de agrarische activiteiten, bedoeld in artikel 4.1.

Artikel 4.3 (oogmerken)

Deze afdeling is opgenomen met het oog op:

- a. Het waarborgen van de veiligheid;
- b. PM

Artikel 4.4 (specifieke zorgplicht)

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 4.3, is verplicht:

[PM]

Artikel 4.5 (aanwijzing verboden gevallen)

- a. Het is verboden een ippc-installatie te exploiteren voor het houden van pluimvee of varkens, bedoeld in categorie 6.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;
- b. Het is verboden een niet-grondgebonden veehouderij te exploiteren;
- c. Het is verboden drijfmest, digestaat of dunne fractie in een mestbassin als bedoeld in paragraaf 4.86 van het Besluit activiteiten leefomgeving op te slaan;
- d. Het is verboden een mestbehandelingsinstallatie te bouwen of in werking te hebben als bedoeld in paragraaf 4.87 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- e. Het is verboden een mestvergiftigingsinstallatie als bedoeld in paragraaf 4.88 van het Besluit activiteiten leefomgeving te bouwen of in werking te hebben;
- f. Het is verboden nertsen te houden als landbouwhuisdier;
- g. Het is verboden landbouwhuisdieren op een verdieping te houden;
- h. Het is verboden geiten te houden als landbouwhuisdier;
- i. Het is verboden niet ter plaatse geproduceerde mest te bewerken;
- j. Het is verboden agrarische activiteiten te verrichten binnen stedelijk gebied;

- k. Het is verboden siergewassen te telen op open grond, al dan niet gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten; en
- l. Het is verboden bloembollen te telen op open grond, al dan niet in samenhang met de teelt van bolbloemen.

De gemeente moet nog beslissen of de verbodsbepalingen onder k en l wenselijk zijn

Artikel 4.6 (algemene regels)

- De activiteiten, als bedoeld in artikel 4.1, zijn alleen toegelaten op de in de provinciale omgevingsverordening voor die activiteiten aangewezen locaties;
- De activiteiten, als bedoeld in artikel 4.1, zijn alleen toegelaten als wordt voldaan aan de voor die activiteiten in de provinciale omgevingsverordening gestelde voorwaarden;
- De activiteiten, als bedoeld in artikel 4.1, zijn alleen toegelaten als deze vanuit een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving inpasbaar zijn in de omgeving;
- De oppervlakte van teeltondersteunende kassen per perceel is maximaal 5.000 m², waarbij de toegestane oppervlakte is weergegeven op xxxx [koppeling naar gio]
- Per teeltbedrijf is maximaal 3 hectare aan permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan;
- De activiteiten, als bedoeld in artikel 4.1, zijn alleen toegestaan als wordt voldaan aan de normen voor geluid zoals opgenomen in paragraaf xxx van hoofdstuk 5 (geluidnormen buitengebied);
- Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de activiteiten als bedoeld in artikel 4.1 is alleen toegestaan als een aaneengesloten windhaag is aangelegd en in stand wordt gehouden;
- Het gebruik van landbouwgif bij de activiteiten als bedoeld in artikel 4.1 is na 1 januari 2050 niet meer toegestaan.
- Bij het opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong binnen de bebouwingscontour geur is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan 100 m en buiten de bebouwingscontour geur is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan 50 m;

Bij het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen binnen de bebouwingscontour geur is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan 100 m en buiten de bebouwingscontour geur is de afstand vanaf het dichtstbijzijnde punt van de opslagplaats tot een geurgevoelig gebouw niet kleiner dan 50 m;

- De verplichting, als bedoeld in artikel 4.6 onder 11, is niet van toepassing op het opslaan van in plasticfolie verpakte veevoederballen;

Artikel 4.7 (informatieplicht)

- a. Burgemeester en wethouders worden [tijdsbepaling] geïnformeerd over [...]
- b. Daarbij worden de volgende gegevens verstrekt [...]

Artikel 4.8 (meldplicht)

- a. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel 4.1 sub c t/m f te starten of te wijzigen zonder dit ten minste tijdsbepaling voor het begin van die activiteit te melden.
- b. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op [...]
- c. Een melding bevat [...]

Artikel 4.9 (aanwijzing vergunningplichtige agrarische activiteit: het houden van landbouwhuisdieren)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende activiteit te verrichten:
 - a. Het houden van landbouwhuisdieren; of
 - b. Het wijzigen of uitbreiden van de activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder a;
2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. Het houden van ten hoogste 10 stuks rundvee als landbouwhuisdieren;
 - b. Het houden van ten hoogste 15 varkens als landbouwhuisdieren;
 - c. Het houden van ten hoogste 350 kippen als landbouwhuisdieren; en
 - d. Het houden van ten hoogste 25 overige landbouwhuisdieren.
3. De omgevingsvergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan alleen worden verleend als:
 - a. Het bouwperceel waar de activiteit als bedoeld in het eerste lid zal plaatsvinden niet meer dan 1,5 hectare bedraagt;
 - b. De landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat;
 - c. Aangetoond kan worden dat de activiteit bijdraagt aan een verbetering van het dierenwelzijn;
 - d. De kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten in de bebouwingscontour geur niet hoger is dan 12 % en in de bebouwingscontour geur buitengebied niet hoger is dan 20 %; en
 - e. De geurbelasting op een geurgevoelig gebouw als gevolg van het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor, de standaardwaarden voor geur zoals opgenomen in paragraaf xxx van hoofdstuk 5, niet overschrijdt.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef en onder d. kan de omgevingsvergunning worden verleend, als blijkt dat de cumulatieve geurhinder hoger is dan de in dat onderdeel genoemde percentages en er maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling van de achtergrondbelasting leiden, waarmee ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting wordt gecompenseerd.

Artikel 4.10 (indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning)

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. PM

AFDELING 4.2: BOUWEN (BIJ AGRARISCHE ACTIVITEITEN)

§ 4.xx – Bouwen van gebouwen

Artikel 4.11 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op de volgende bouwactiviteiten:

- a. Het bouwen van een bedrijfsgebouw als onderdeel van of behorend bij een agrarische activiteit;
- b. Het bouwen van een bijbehorend bouwwerk, bij een agrarische activiteit.

Artikel 4.12 (oogmerken)

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op:

- a. Het faciliteren van een toekomstbestendige agrarische sector;
- b. Het beschermen van landschappelijke waarden; en
- c. PM

Artikel 4.13 (specifieke zorgplicht)

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 4.12, is verplicht:

- a. [PM]

Artikel 4.14 (algemene regels)

1. Bebouwing is uitsluitend toegestaan binnen bouwvlakken;
2. Nieuwe bedrijfsbebouwing is alleen toegestaan ten behoeve van een agrarische activiteit als bedoeld in artikel 4.1 of een nog te uit te voeren agrarische activiteit, onder de voorwaarde dat bestaande bedrijfsbebouwing (die in gebruik is voor statische opslag) eerst wordt aangewend ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering.
3. De goothoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw bedraagt niet meer dan 5,5 m.
4. De bouwhoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw bedraagt niet meer dan 11 m.
5. De dakhelling van een agrarisch bedrijfsgebouw bedraagt minimaal 12°.
6. De onderlinge afstand tussen agrarische bedrijfsgebouwen is tenminste xxxx m.
7. De afstand van een bedrijfsgebouw tot de achterste perceelsgrens bedraagt tenminste xxxx.
8. Van de oppervlakte van een perceel wordt ten hoogste xxx% bebouwd met agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief overkappingen en luifels.

Mogelijk dat deze regels nog aangepast moeten worden op basis van onderscheid tussen bouwen buiten en bouwen binnen bouwvlak. Dit moet bij de gemeente nog beslist worden.

Artikel 4.15 (informatieplicht)

- a. Burgemeester en wethouders worden [tijdsbepaling] geïnformeerd over [...]
- b. Daarbij worden de volgende gegevens verstrekt [...]

Artikel 4.16 (meldplicht)

- a. Het is verboden een activiteit als bedoeld in artikel xxx te starten of te wijzigen zonder dit ten minste [tijdsbepaling] voor het begin van die activiteit te melden.
- b. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op [...]
- c. Een melding bevat [...]

Artikel 4.17 (aanwijzing vergunningplichtige activiteit: het bouwen van een bedrijfsgebouw)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bedrijfsgebouw als onderdeel van of behorend bij een agrarische activiteit te bouwen.

Er moet nog een afweging door gemeente plaatsvinden of deze activiteit vergunningplichtig moet zijn

2. De omgevingsvergunning bedoeld in het eerste lid kan (alleen?) worden verleend als:
 - a. Deze activiteit past binnen de stedenbouwkundige structuur;
 - b. De bebouwing landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd xxxplan;
 - c. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van omliggende gebouwen en locaties niet onevenredig worden aangetast; en
 - d. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan niet in strijd is met de reguliere omgevingskwaliteit.

Artikel 4.18 (aanwijzing vergunningplichtige activiteit: het bouwen van een bijbehorend bouwwerk)

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bijbehorend bouwwerk, als onderdeel van of behorend bij een agrarische activiteit te bouwen.

Er moet nog een afweging plaatsvinden door gemeente of deze activiteit vergunningplichtig moet zijn + aangevuld worden met welke beoordelingsregels moeten gelden.

2. De omgevingsvergunning bedoeld in het eerste lid wordt alleen verleend als: kan worden verleend als:
 - a. Deze activiteit past binnen de stedenbouwkundige structuur;
 - b. De bebouwing landschappelijk wordt ingepast;
 - c. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van omliggende gebouwen en locaties niet onevenredig worden aangetast; en
 - d. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan niet in strijd is met de reguliere omgevingskwaliteit.

Artikel 4.19 (indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning)

De aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten uit deze paragraaf bevat:

- a. kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing;
- b. opgave van de hoogte, breedte en diepte van het bouwwerk;
- c. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk;
- d. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; en
- e. opgave van de toe te passen bouwmaterialen in de uitwendige scheidingsconstructie en de kleur daarvan, waaronder in ieder geval het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten, boeidelen en de dakbedekking.
- f. de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie; en
- g. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en het bebouwd oppervlak, en de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde;

De gemeente moet nog nader bepalen/uitwerken welke indieningsvereisten hier van toepassing zijn.

§ 4.xx – Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Artikel 4.20 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf gaat over de volgende bouwactiviteiten:

- a. Het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bij agrarische activiteiten

Artikel 4.21 (oogmerken)

De regels in deze paragraaf zijn gesteld met het oog op:

- a. Het faciliteren van een toekomstbestendige agrarische sector;
- b. Het beschermen van landschappelijke waarden; en
- c. PM

Artikel 4.22 (algemene regels)

1. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevelrooilijn niet meer bedraagt dan 1 m.
2. De bouwhoogte van transparante toegangspoorten of penanten in de erfafscheiding bedraagt maximaal 3 m.
3. De bouwhoogte van sleufsilos en keerwanden mag niet meer bedragen dan 3 m. sleufsilos niet zijn toegestaan vóór de voorgevelrooilijn.
4. De bouwhoogte van stapmolens en langeercirkels mag niet meer bedragen dan 5 m.
5. De bouwhoogte van torensilos, voedsilos, melksilos, mestsilos en warmtebuffers mag niet meer bedragen dan 15 m, met dien verstande dat de afstand tot de grens van het bouwvlak minimaal 5 m bedraagt.
6. De bouwhoogte van een mestbassin bedraagt maximaal 8,5 m.
7. De bouwhoogte van boomteelthekken mag niet meer bedragen dan 3 m.
8. Reclameuitingen zijn toegestaan in de vorm van een reclamebord (naam en aard van het bedrijf), daarbij gelden de criteria uit de Welstandsnota 2018 Meierijstad of [nieuwe welstandsnota] die deze vervangt;
9. De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 5 m en een overkapping mag geen grotere oppervlakte hebben 30 m²;
10. Onoverdekte zwembaden dienen binnen het bouwvlak of, indien aanwezig, binnen de aanduiding 'bijgebouwen' te worden gebouwd en de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m².
11. De afstand tot (bedrijfs)woningen van derden mag niet minder bedragen dan 15 m;
12. De bouwhoogte van antennes voor zendamateurs mag niet meer bedragen dan 12 m, met dien verstande dat:
 - a. antennes niet mogen worden gesitueerd voor de voorgevel van de woning en het verlengde daarvan; en
 - b. antennes dienen te worden gesitueerd op of aan de woning dan wel op een afstand van maximaal 15 m van de woning;
13. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m. met uitzondering van:
 - a. lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 6 meter mag bedragen, mits geplaatst achter de achtergevellijn van de woning; en
 - b. nestgelegenheden voor vogels, waarvan de hoogte maximaal 8 m mag bedragen.
14. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter onder peil, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding tot maximaal 6 meter onder peil gebouwd mag worden.
15. Het eerste tot en met veertende lid zijn niet van toepassing op teeltondersteunende voorzieningen.

Artikel 4.24 (informatieplicht)

- a. Burgemeester en wethouders worden [tijdsbepaling] geïnformeerd over [...]
- b. Daarbij worden de volgende gegevens verstrekt [...]

Artikel 4.25 (meldplicht)

- a. Het is verboden een activiteit als bedoeld in **artikel xxx** te starten of te wijzigen zonder dit ten minste [tijdsbepaling] voor het begin van die activiteit te melden.
- b. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op [...]
- c. Een melding bevat [...]

HOOFDSTUK 5

Paragraaf 5.XXX – Randvoorwaarden / algemene regels

Behalve de specifieke regels voor de gebruiksactiviteiten in hoofdstuk 4 en de specifieke regels voor de bouwactiviteiten bij agrarische activiteiten, zullen ook de meer algemene regels gelden uit hoofdstuk 5. Deze regels zijn gekoppeld aan het effect en niet specifiek aan de activiteit of bijbehorende functie.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de volgende bepalingen:

Paragraaf 5.1.1 Geluid veroorzaken door agrarische activiteiten

[Reservering]

Paragraaf 5.1.2 Geur veroorzaken door agrarische activiteiten – algemeen

[Reservering]

Paragraaf 5.1.3 Geur veroorzaken door het houden van landbouwhuisdieren met emissiefactor

[Reservering]

Paragraaf 5.1.4 Geur veroorzaken door het houden van landbouwhuisdieren zonder emissiefactor

[Reservering]

Paragraaf 5.1.5 Opslaan van vaste mest, champost of dikke fractie

[Reservering]

Paragraaf 5.1.6 Opslaan van gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong

[Reservering]

Paragraaf 5.1.7 Opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen

[Reservering]

Paragraaf 5.1.8 Regels over bodembeschermende voorzieningen

[Reservering]

Paragraaf 5.1.9 Regels over het doelmatig beheer van afvalwater

[Reservering]