

# Toolbox hand-out

## Werkvergunning

### Doelstelling

Inzicht verkrijgen in het proces van aanvragen, voorbereiden en verstrekken van een werkvergunning bij WBL.

Het doel van de toolbox werkvergunning is om aan te geven welke stappen, door wie, moeten worden doorlopen zodat risico's bij alle werkzaamheden op uniforme wijze kunnen worden geïdentificeerd en er veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen.

### Wat is een werkvergunning

Een werkvergunning omschrijft nauwkeurig welke werkzaamheden de werkvergunninghouder wel en niet mag uitvoeren op een bepaalde werkplek en welke beheersmaatregelen moeten worden genomen, zodat de veiligheid op de werkplek wordt gewaarborgd.

### In de werkvergunning staat:

- Wie de werkzaamheden uitvoert, waar en wanneer;
- Welke werkzaamheden worden uitgevoerd;
- Welke maatregelen moeten worden genomen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren;
- De geldigheidsduur van de werkvergunning;
- Door wie de werkvergunning is opgesteld en afgegeven.

Het werkvergunningsformat is te vinden in de VIC@WORK app.

### Wanneer een werkvergunning?

Bij risicovolle werkzaamheden wordt verplicht een werkvergunning opgesteld. De werkzaamheden waarvoor de werkvergunning verplicht is staan op de WBL-530-Lijst.

De vereiste acties en maatregelen zijn van toepassing op:

- Eigen werknemers
- Derden

### Werkzaamheden waarvoor een schriftelijke werkvergunning nodig is.

| situatie                                                     | schriftelijke werkvergunning |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|                                                              | eigen medewerkers            | derden |
| Besloten ruimte                                              | X                            | X      |
| Werk aan gasleiding                                          | X                            | X      |
| Werk aan gastoestel (CV, gasmotor, gasfakkel, gascompressor) | X                            | X      |
| Werk in Atex gezoneerd gebied                                | X                            | X      |
| Inspectie in Atex gezoneerd gebied                           |                              | X      |
| Brandgevaarlijk werk (installatie)                           | X                            | X      |
| Brandgevaarlijke werk (werkplaats)                           |                              | X      |
| Werken op hoogte zonder leuning                              | X                            | X      |
| Hijsen kraan. Zie instructie.                                | X                            | X      |
| Met verdrinkingsgevaar                                       | X                            | X      |
| Nabij hoogspanning                                           | X                            | X      |
| Ander werk met verhoogd risico                               | X                            | X      |
| Werken aan E-apparatuur                                      |                              | X      |
| Start bouwwerkzaamheden*                                     |                              | X      |
| Reinigingswerkzaamheden                                      |                              | X      |

\* Bij start bouwwerkzaamheden is eerst een werkvergunning van toepassing daarna is het V&G-plan van toepassing.

### Opstellen en uitgeven

- De werkvergunning wordt onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende door een terzake kundige medewerker opgesteld en uitgegeven.

### **Wanneer een Taak Risico Analyse (TRA) bij de werkvergunning?**

- Hoog risicovolle werkzaamheden;
- Werkzaamheden die niet of niet geheel volgens de reeds bestaande procedures of werkinstructies kunnen worden uitgevoerd;
- Werkzaamheden die voor het eerst worden uitgevoerd.

### **Werkwijze invullen werkvergunning**

1. Bij risicovolle werkzaamheden (conform WBL-530-Lijst) wordt een werkvergunning opgesteld.
2. De initiator (meestal een werkvoorbereider of operator) van de werkzaamheden is de verstrekker van de vergunning. Hij vult het gedeelte "Aanvraag werkzaamheden" van de werkvergunning in. Het is belangrijk om de omschrijving van de werkzaamheden zo specifiek en volledig mogelijk in te vullen. Ook de uit te voeren beheersmaatregelen onder "Risico's en Beheersmaatregelen" worden door de verstrekker aangekruist of aangevuld. Tenslotte vult de initiator het gedeelte "Aangegeven risico's en beheersmaatregel bepaald door" in en ondertekent dit gedeelte van de werkvergunning.
3. De begeleider op het werk (werkvoorbereider, monteur, operator, toezichthouder) controleert de uitgevoerde beheersmaatregelen en indien akkoord dan kruist hij deze aan als uitgevoerd onder "Risico's en Beheersmaatregelen". Vervolgens vult hij het gedeelte "Controle op juist genomen beheersmaatregelen door" in en ondertekent dit gedeelte van de werkvergunning.
4. De uitvoerende van de werkzaamheden is de houder van de vergunning. Hij vult het gedeelte "Houder akkoord met opgelegde beheersmaatregelen" in en ondertekent dit gedeelte van de werkvergunning.
5. Als de werkzaamheden langer dan een dag duren dan moet de werkvergunning dagelijks worden verlengd. Dit mag tot maximaal 5 keer. Bij een calamiteit of bij onderbreking (anders dan een reguliere pauze) van de werkzaamheden vervalt de geldigheid van de vergunning en moet deze opnieuw verlengd of verstrekt worden.
6. Na uitvoering van de werkzaamheden vult de uitvoerende het gedeelte "Einde werkzaamheden" in en ondertekent dit gedeelte van de werkvergunning. Er vindt een evaluatie van de vergunning plaats ter lering voor de toekomst.
7. Als een gasmeter gebruikt wordt moet het gedeelte "Gasmetingen" op de werkvergunning worden ingevuld.
8. Voor specifieke kritieke werkzaamheden (b.v. bij hoogspanning- en valgevaar) dient een "Taak Risico Analyse" (WBL-530-TRA) bij de werkvergunning worden toegevoegd.
9. De werkvergunning wordt na de werkzaamheden op de hoofdlocatie bewaard.

