

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING (VERVALT)	11
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. Het werk start op 1 januari van het jaar 2024 en wordt opgeleverd op 31 december van het jaar 2025 op een door de directie nader te bepalen tijdstip en locatie.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010			Wijzigen bestekspostnr. 221010 Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
221010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte Betreft: Beheersen grashoogte-grasveld gras vlak 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 inclusief: - Beheersen grashoogte rondom obstakels behoudens obstakels zijnde 'hekwerk' volgens bestekspostnummer(s) 223010; - Beheersen grashoogte rondom hekwerk volgens bestekspostnummer(s) 223020. .9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.	week	52,00 V		
221050			Wijzigen bestekspostnr. 221050 Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
221050	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte Betreft: gras vlak met bollen Beheersen grashoogte gras volledige perceel in de periode nadat de bollen zijn gemaaid volgens bestekspostnr.(s) 2210 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .3. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 223010 .9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.	week	52,00 V		
222010			Wijzigen bestekspostnr. 221050 Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
222010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte Betreft: Beheersen grashoogte-grasveld gras talud. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Grondsoort: klei .9. Talud 1:3 of steiler Inclusief: - beheersen grashoogte rondom obstakels behoudens obstakels zijnde 'hekwerk' volgens bestekspostnummer(s) 223010; - Beheersen grashoogte rondom hekwerk volgens bestekspostnummer(s) 223020. .9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.	week	52,00 V		
				are		2.233,00 I	
				are		63,00 I	
				are		105,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223010			Wijzigen bestekspostnr. 223010				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
223010	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen , niet zijnde gras.				
			Betreft obstakels in gras vlak, gras talud en gras met bollen.				
		1.	Te onderhouden aantal	st		1.644,00 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .3. . .	Grondsoort: klei				
		9	Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het oppervlak te zijn verdeeld.				
223020			Wijzigen bestekspostnr. 223020				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
223020	512899		Beheersen gras en kruidachtigen langs hekwerk	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen, niet zijnde gras.				
			Betreft obstakels zijnde hekwerk in gras vlak, gras talud en gras met bollen.				
			Te onderhouden lengte	m		2.840,00 I	
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Grondsoort: klei				
			Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het oppervlak te zijn verdeeld.				
224010			Wijzigen bestekspostnr. 224010				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
224010	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding				
			Betreft overgroei randen gras vlak, gras talud en gras met bollen.				
		1.	Te onderhouden lengte	m		60.883,00 I	
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
240010			Wijzigen bestekspostnr. 240010				
			Hoeveelheid resultaatsverplichting moet zijn 52 weken.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240010	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft: grasbetontegels - vlak				
			Periode(n): gehele jaar				
			Grasveldtype: grasverharding				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			69,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .3. .	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9	Maaisel kneuzen en laten liggen, gelijkmatig verdeeld				
			over het oppervlak.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING (VERVALT)

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN (VERVALT)

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 INDEXERINGSREGELING

- 01 De eenheidsprijzen zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van het eerste jaar van de overeenkomst.
Voorafgaande aan de start van het 2e jaar (en daarna telkens na een periode van minimaal 12 maanden) kunnen de overeengekomen eenheidsprijzen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Statistisch Bulletin gepubliceerde prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW); (procentuele mutatie van het indexcijfer 3 maanden voor expiratedatum/het einde van het eerste jaar van de overeenkomst t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder)
(index 2015 = 100).

