

**Aanbesteding:** Cultuurtechnisch onderhoud voetbalvelden gemeente Brunssum  
**Projectnummer:** 23NW18001  
**Contractnummer:** 23NW18001BE-01  
**Betreft:** Vragen en antwoorden bij de nota van inlichtingen  
**d.d.** 11-9-2023

Vraag nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijfphase	Inhoud	Post [712402] Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	"Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar in de periode vanaf mei tot en met oktober, frequentie 2x per maand" Wat wordt hier bedoeld? De hoeveelheid van de post is voor 2 beurten.	Hier is bedoeld 2x per maand in de perioden mei t/m oktober. De hoeveelheid van de besteksposten zijn aangepast in alle hoofdstukken.
2	Inschrijfphase	Inhoud	Post [diversen] Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.	Bij diverse posten wordt gezegd "acceptatie kosten voor rekening aannemer" echter niet bij alle posten waarbij afval vrijkomt bijvoorbeeld post 513810 hier staat "vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting" zijn de kosten hiervan voor OG of voor ON?	Conform artikel 01.17.06 lid 2 van de Standaard worden de acceptatiekosten tot de kosten voor het vervoeren naar een inrichting gerekend. De kosten zijn dus voor de opdrachtnemer. Er zijn geen besteksposten aangepast.
3	Inschrijfphase	Inhoud	Post [514850] Beheersen snoeibeeld-heesters.	Is de aanname correct dat dit enkel betrekking heeft op het snoeibeeld en niet op onkruidvorming? Welke versie van de KOR-beeldmeetlat wordt na gerefereerd?	Bestekspost 522010 (Hoofdcodex catalogus 514850) heeft enkel betrekking op het snoeibeeld. Versie KOR beeldmeetlat 2018 is van toepassing. De bestekspost is niet aangepast.
4	Inschrijfphase	Inhoud	Post [513810] Beheersen gras en kruidachtige rondom obstakels.	Zou u nader kunnen verklaren wat hier precies onder valt, herleidend uit het bestek concluderen wij dat het gaat om 70 stuks obstakels, echter vragen wij ons af of hier ook lijnvormige elementen bij horen denk bijvoorbeeld aan de veld omrastering of de buitenafastering van de sportcomplexen?	Het betreft hier alle obstakels op en langs het natuurgrasveld waar men omheen kan werken. Denk hierbij aan lichtmasten of staanders leunhekwerk. Het betreft dus geen lijnvormig element die slechts aan 1 zijde benaderd kan worden. Per post (terugkerende post) is het aantal obstakels opgenomen. Voor het maaien langs een lijnvormig element als buitenveldafastering is bestekpostnummer 522110 toegevoegd aan de nota.
5	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	Posten onder hoofdstuk 5220. Beeldkwaliteit op basis van frequentie. Graag inspectieposten toevoegen conform RAW cat. resultaatsbeschrijvingen (10.02.01 of 10.02.02).	Bestekspost 522010 en 522020 betreft onderhoud bosplantsoen op beeld. Deze besteksposten komen te vervallen. Bestekspost 522030 en 522040 zijn posten onderhoud bosplantsoen op frequentie en blijven gehandhaafd. Er worden dan ook geen inspectieposten toegevoegd.
6	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	In de scope (par 04) geeft u aan " De looptijd van dit bestek is 2 jaar, de benoemde hoeveelheid resultaatsverplichting in deel 2.2 betreffen de totale hoeveelheden voor 1 jaar". Waarom wijkt u hier van af in de posten het 'diepbeluchten d.m.v. schudfrees'.	Hier is bedoeld 1x schudfrees per jaar. Deze besteksposten zijn aangepast.
7	Inschrijfphase	Juridisch	Bestek	Bij diverse posten geeft u aan dat de "acceptatie kosten voor rekening aannemer" zijn of u vermeld "vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting" Conform RAW bepalingen 2020 01.17.06 lid 3 zijn de acceptatiekosten en daarmee ook de de kosten van het vervoer van het vrijgekomen materiaal alleen voor rekening van de aannemer als het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal vermeldt.	Hoedanigheid van de vrijkomende materialen is af te leiden uit de betreffende besteksposten. Conform paragraaf A 5.2 van de inschrijvingsleidraad wordt van de aannemer een technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid verwacht. De opdrachtgever gaat er van uit dat hoeveelheid van de vrijgekomen materialen door de inschrijver bepaald kan worden.
8	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	De posten, beheersen gras rondom obstakels en bomen. Moeten wij het te onderhouden aantal leveren? Kunt hier duidelijk aangeven om hoeveel obstakels (puntobjecten) het gaat en om hoeveel lengtemeters hekwerk/bording.	Zie antwoord vraag 4. Leverantie is niet van toepassing op de hoeveelheden. Aantal is ter informatie (!).
9	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	Vrije hoofdcodes (xxx99) aub alleen gebruiken als er geen bruikbare beschrijvingen beschikbaar zijn.	Zie antwoorden vraag 10 en 11
10	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	Bij de posten Mos en algenvrij maken kunstgrassportveld maakt u gebruik van vrije hoofdcodes. Graag conform 71.24.03	Besteksposten mos en algenvrij maken zijn aangepast in de nota van inlichtingen.
11	Inschrijfphase	Inhoud	Bestek	Bij de posten recycledressen maakt u gebruik van vrije hoofdcodes. Graag conform 51.34.25	Besteksposten recycledressen zijn aangepast in de nota van inlichtingen.
12	Inschrijfphase	Juridisch	Contractvorm	Welke contractvorm is nu van toepassing. In de scope en tijdsbepaling lijkt het een RAW raamovereenkomst. Echter de resultaatsverplichtingen zijn die van een bestek. Graag uw in contractvorm in lijn brengen met de RAW systematiek.	Onduidelijk is waar u vanaf leidt dat het een RAW raamovereenkomst zou zijn. Het betreft een frequentiebestek conform de RAW systematiek.
13	Inschrijfphase	Inhoud	Algemeen	Graag ontvangen wij vraag en antwoord van mede inschrijvers.	De vragen en antwoorden worden gepubliceerd op Tenderd en zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
14	Inschrijfphase	Inhoud	Inschrijving	Ten aanzien van de inschrijving wenst de aanbestedende dienst het volgende toe te voegen:	
				<p>Het contract loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, met een optie van 2 maal 1 jaar verlenging. Dus een maximale contractduur van 4 jaar is mogelijk. Er vindt geen stilzwijgende verlenging plaats. Voor meer informatie wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad.</p> <p>De hoeveelheid resultaatsverplichting in deel 2.2 betreffen de totale hoeveelheden voor 1 jaar.</p> <p>Eenhedenprijzen voor de werkzaamheden voor het tweede contractjaar en eventuele verlengingen zullen plaatsvinden conform paragraaf 04 01 van het bestek.</p> <p>Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en risico en eventueel door de aannemer gegeven korting op de aanneemsom zijn ook in het tweede contractjaar en eventuele verlengingen van toepassing. Bij wijziging van het areaal of uit te voeren werkzaamheden zullen deze als percentage worden verrekend.</p> <p>Bovenstaande is toegevoegd onder Deel 1 lid 05 Tijdsbepaling en in Deel 3 01 05 01.</p>	