



Bestek groenonderhoud begraafplaatsen Aa en Hunze

Perceel b - Gasselte en Gasselternijveen Vaart

Opdrachtgever:	Gemeente Aa en Hunze
Datum:	12-07-2023
Besteknummer:	2023-02b
Status:	Definitief

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

Bestek : Bestek groenonderhoud begraafplaatsen 2024-2025
Perceel : B (Gasselte en Gasselternijveen Vaart)
Besteknummer : 2023-02B
Zaaknummer: : 2023-014201
Opdrachtgever : Gemeente Aa en Hunze
Datum : 12 juli 2023
Status : Definitief (12-07-2023)

Gemeente Aa en Hunze

Postadres: Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres:
Spiekersteeg 1,
9461 BH Gieten

T. 14 0592
E. gemeente@aaenhunze.nl
I. www.aaenhunze.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Anthonie Fokkerstraat 1e
3772 MP Barneveld

T. 0318 - 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze

Bezoekadres: Spijkersteeg 1, 9461 BH Gieten
Postadres: Postbus 93, 9460 AB Gieten
Telefoon: 14 0592
E-mail: gemeente@aaenhunze.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden uitgevoerd door team Ruimtelijk beheer van de gemeente Aa en Hunze.

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Aa en Hunze. Het betreft de volgende begraafplaatsen:

- Begraafplaats Gasselte, Borgerweg te Gasselte;
- Begraafplaats Gasselternijveen Vaart te Gasselternijveen;

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen zwerfafval begraafplaats;
- b. Beheersen onkruid in de beplanting;
- c. Beheersen onkruid in de verharding
- d. Verwijderen blad van gazon en verharding;
- e. Maaien gras- en kruidachtigen;
- f. Snoeien van hagen;
- g. Snoeien van houtachtige beplantingen.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2024 en loopt af op 31-12-2025. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente drie (3) maal optioneel worden verlengd voor de duur van twee (2) jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen worden in pdf-formaat verstrekt.

- Beheertekening Begraafplaats Gasselte;
- Beheertekening Begraafplaats Gasselternijveen;

Er worden geen analoge exemplaren verstrekt. Indien gewenst zijn de .dwg bestanden van de tekeningen op aanvraag beschikbaar.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing op dit bestek.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient de aannemer voor het werk relevante stoppunten op te nemen. De stoppunten zijn ter keuze aannemer.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Gecompileerde beeldmeetlaat grof- en fijn zwerfafval-begraafplaats

05 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Alle in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2 betreffen de hoeveelheden voor 1 jaar (52 weken).

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			ONDERHOUD BOMEN				
11			LAAN- EN STRAATBOMEN				
1101			Verwijderen waterlot laan- en straatbomen				
110110	515551		Verwijderen waterlot.	st	124,00	V	
			Betreft het verwijderen van waterlot bij bomen				
			Totaal te onderhouden bomen:	st			124,00 I
			- Begraafplaats Gasselte:	st			35,00 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen:	st			89,00 I
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
		9.	Vanaf de grond bereikbaar met stokzaag				
		.9. . . .	Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak incl.				
			opslag aan de stamvoet.				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			ONDERHOUD BEPLANTING				
20			BEPLANTING ALGEMEEN				
2001			Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting				
200110	501599		Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:				
			Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en grof-begraafplaats.				
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval in beplanting				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			23,65 I
			- Opgaande heesters (HSO);	are			1,59 I
			- Gemengde heesters (HSG);	are			0,35 I
			- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			10,00 I
			- Hagen < 1,50m (HHL);	are			11,55 I
			- Hagen > 1,50m (HHH);	are			0,16 I
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: begraafplaatsen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2003			Beheersen onkruid-beplanting				
200310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft het beheersen onkruid in beplanting.				
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			23,65 I
			- Opgaande heesters (HSO);	are			1,59 I
			- Gemengde heesters (HSG);	are			0,35 I
			- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			10,00 I
			- Hagen < 1,50m (HHL);	are			11,55 I
			- Hagen > 1,50m (HHH);	are			0,16 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2004			Verwijderen blad uit beplanting				
200410	501411		Verwijderen blad.	are	47,30	V	
			Betreft het verwijderen van verwaaibaar blad uit beplanting.				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			23,65 I
			- Opgaande heesters (HSO);	are			1,59 I
			- Gemengde heesters (HSG);	are			0,35 I
			- Bodembedekkende heesters (HSD);	are			10,00 I
			- Hagen < 1,50m (HHL);	are			11,55 I
			- Hagen > 1,50m (HHH);	are			0,16 I
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar op aanwijs door de directie				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
22			SIERBEPLANTING				
2201			Beheer opgaande heesters (HSO)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
220140	514813	.	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
		.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen				
		.	verharding of gras				
		.	Betreft het beheersen overgroei van opgaande				
		.	heesters (HSO).				
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			79,06 I
		.	- Begraafplaats Gasselte:	m			13,86 I
		.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m			65,20 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220160	510205	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	52,31	V	
		.	Betreft het bemesten van opgaande heesters (HSO).				
		.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			158,50 I
		.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			46,20 I
		.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			112,30 I
		.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij				
		.	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer				
		.	220170 (33% van het totale areaal) wordt bemest				
		.	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden				
		9.	Betreft: opgaande heesters (HSO)				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			1,31 L
		.1.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2				
		.1.	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05m				
220170	514424	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	52,31	V	
		.	Betreft het snoeien van opgaande heesters (HSO).				
		.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			158,50 I
		.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			46,20 I
		.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			112,30 I
		1.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat				
		.	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,				
		.	tijdstip afhankelijk van soort.				
		.	Periode: maart/april				
		.	Op aanwijs van de directie				
		.9.	Betreft: opgaande heesters (HSO)				
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2202		.	Beheer gemengde heesters (HSG)				
220240	514813	.	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
		.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen				
		.	verharding of gras				
		.	Betreft het beheersen overgroei van gemengde				
		.	heesters (HSG).				
		9.	Totaal te onderhouden lengte:	m			59,00 I
		.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m			59,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		.	het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
220260	510205	.	.	.	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	11,68	V	
		.	.	.	.	Betreft het bemesten van gemengde heesters (HSG).				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			35,40 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			35,40 I
		.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij				
		.	.	.	.	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer				
		.	.	.	.	220270 (33% van het totale areaal) wordt bemest				
		.	.	.	.	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden				
		9.	.	.	.	Betreft: gemengde heesters (HSG)				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
220270	514424	.	.	2.	.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			0,29 L
		.	.	1.	.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2				
		.	.	1.	.	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05m				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	11,68	V	
		.	.	.	.	Betreft het snoeien van gemengde heesters (HSG).				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			35,40 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			35,40 I
		1.	.	.	.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat				
		.	.	.	.	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,				
2203	514811	.	.	.	.	tijdstip afhankelijk van soort.				
		.	.	.	.	Periode: maart/april				
		.	.	.	.	Op aanwijs van de directie				
		9.	.	.	.	Betreft: gemengde heesters (HSG)				
		.1.	.	.	.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.	.	1.	.	In beplantingsvak				
		.	.	1.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
220340	514811	.	.	.	.	Beheer bodembedekkende heesters (HSD)				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van overgroei door				
		.	.	.	.	bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen				
		.	.	.	.	verharding of gras				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen overgroei van				
		.	.	.	.	bodembedekkende heesters (HSD).Situering in het				
		.	.	.	.	werk (met vermelding van tek.nrs.) en				
220360	510205	.	.	.	.	bijzonderheden volgens handleiding vermelden.				
		.	.	.	.	Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
		.	.	.	.	verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.				
		9.	.	.	.	Totaal te onderhouden lengte:	m			229,10 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m			229,10 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.2.	.	.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.2.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
220360	510205	.	.	.	.	het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	330,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het bemesten van bodembedekkende				
		.	.	.	.	heesters (HSD)				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			1.000,00 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			1.000,00 I
		.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, waarbij				
		.	.	.	.	het gesnoeide deel volgens bestekspostnummer				
220360	510205	.	.	.	.	220370 (33% van het totale areaal) wordt bemest				
		.	.	.	.	aansluitend op de snoeiwerkzaamheden				
		9.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters (HSD)				
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	.	.	.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			8,25 L
		.1.	.	.	.	Hoeveelheid: 2,5kg per 100 m2				
		.1.	.	.	.	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05m				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220370	514424	.	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	330,00	V	
		.	.	Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters				
		.	.	(HSD).				
		.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			1.000,00 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			1.000,00 I
		1.	.	Verjongingssnoei waarbij ervan uit wordt gegaan dat				
		.	.	jaarlijks 33% van het gehele areaal is gesnoeid,				
		.	.	tijdstip afhankelijk van soort.				
		.	.	Periode: maart/april				
		.	.	Op aanwijs van de directie				
		.9.	.	Betreft: bodembedekkende heesters (HSD)				
		.1.	.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.	.1.	In beplantingsvak				
		.	.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
23		.	.	HAGEN				
2301		.	.	Beheer hagen < 1,50 m (HHL)				
230160	510205	.	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.155,00	V	
		.	.	Betreft het bemesten van hagen < 1,50 m (HHL)				
		.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			1.155,00 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			305,40 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			849,60 I
		.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar,				
		.	.	aansluitend op het afmaaien van vaste planten				
		.	.	volgens bestekspostnummer 220570				
		9.	.	Betreft: hagen < 1,50 m (HHL)				
		.1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			57,75 L
		.1.	.	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
		.1	.	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05m				
230180	514427	.	.	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.775,00	V	
		.	.	Betreft het knippen van dubbelzijdige hagen < 1,50				
		.	.	m (HHLd)				
		.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			2.887,50 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			763,50 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m2			2.124,00 I
		.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar, op				
		.	.	aanwijs van de directie				
		.	.	Periode: juni en september				
		.	.	Plantsoort van de haag: divers				
		4.	.	De zijkanalen en de bovenkant van de haag				
		.9.	.	Betreft: hagen <1,50 m (HHL)				
		.2.	.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.3.	.	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		.2.	.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		.1	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2302		.	.	Beheer hagen > 1,50 m (HHH)				
230260	510205	.	.	Bemesten beplantingsvak.	m2	69,75	V	
		.	.	Betreft het bemesten van hagen > 1,50 m (HHH)				
		.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			69,75 I
		.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m2			69,75 I
		.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar, op				
		.	.	aanwijs van de directie				
		9.	.	Betreft: hagen < 1,50 m (HHH)				
		.1.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.2.	.	Korrelachtige meststof DCM mix 2 7-6-12 + MgO4	kg			0,39 L
		.1.	.	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
		.1	.	Meststof inwerken, bewerkingdiepte 0,05m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230280	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	77,50	V	
			Betreft het knippen van dubbelzijdige hagen > 1,50				
			m (HHHd)				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	m2			38,75 I
			- Begraafplaats Gasselte:	m2			38,75 I
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar, op				
			aanwijs van de directie				
			Periode: juni en september				
			Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag				
		.9. . . .	Betreft: hagen > 1,50 m (HHH)				
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			GRAS				
30			GRAS - ALGEMEEN				
3001			Beheersen fijn- en grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen				
300110	501599		Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:				
			Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en grof-begraafplaats.				
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval op gras- en kruidachtigen	are			120,03 I
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			108,53 I
			- Gazon A (GGA):	are			11,50 I
			- Bloemrijk gras (GBG):				
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: begraafplaatsen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3004			<u>Verwijderen blad van gras</u>				
300410	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	240,06	V	
			Betreft het verwijderen van blad van gras- en kruidachtigen.				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			120,03 I
			- Gazon A (GGA):	are			108,53 I
			- Bloemrijk gras (GBG):	are			11,50 I
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Op aanwijs van de directie				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
31			GAZON				
3101			<u>Beheer grasveld niveau A (GGA)</u>				
310130	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft het beheersen fijn zwerfafval op grasveld niveau A (GGA)				
		.9. . . .	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			108,53 I
			- Begraafplaats Gasselte:	are			48,44 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen:	are			60,09 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1. . . .	Grondsoort: zand				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 310140				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310140	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Betreft het beheersen van gras- en kruidachtigen rondom bomen en obstakels op grasveld niveau A (GGA)				
		.9. . . .	Totaal te onderhouden aantal:	st			61,00 I
			- Begraafplaats Gasselte:	st			35,00 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen:	st			26,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310160	512511	.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.1.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.	.	.	.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		.	.	.	.	het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	14,01	V	
		.	.	.	.	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding				
		.	.	.	.	van grasveld niveau A (GGA).				
310170	512511	.	.	.	.	Totaal te onderhouden lengte:	m			14,01 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m			14,01 I
		3.	.	.	.	Langs verharding				
		.3.	.	.	.	Afsteken of afsnijden				
		.	.	.2.	.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Op aanwijs van de directie				
		.	.	.	.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.247,70	V	
310180	512511	.	.	.	.	Betreft het afsteken van graskanten langs				
		.	.	.	.	halfverharding van grasveld niveau A (GGA).				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden lengte:	m			1.247,70 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m			132,70 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m			1.115,00 I
		4.	.	.	.	Langs halfverharding				
		.3.	.	.	.	Afsteken of afsnijden				
		.	.	.2.	.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Op aanwijs van de directie				
		.	.	.	.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
330140	512504	.	.	.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.233,33	V	
		.	.	.	.	Betreft het afsteken van graskanten langs beplanting				
		.	.	.	.	van grasveld niveau A (GGA).				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden lengte:	m			1.233,33 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselte:	m			731,79 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselternijveen:	m			501,54 I
		1.	.	.	.	Langs beplantingsvakken				
		.3.	.	.	.	Afsteken of afsnijden				
330140	512504	.	.	.2.	.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Op aanwijs van de directie				
		.	.	.	.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	GRAS BERM EN BLOEMENWEIDE				
		.	.	.	.	<u>Beheer grasberm (GBA) en bloemenweide</u>				
		.	.	.	.	<u>(GOBW)</u>				
		.	.	.	.	Maaien kruidachtigen.	are	11,50	V	
		.	.	.	.	Betreft het maaien van grasberm (GBA) en				
330140	512504	.	.	.	.	bloemenweide (GOBW)				
		.	.	.	.	Periode van uitvoering: september/oktober				
		.	.	.	.	Uitvoering op aanwijs van de directie				
		1.	.	.	.	Ecologisch beheer				
		.	.	.9.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			11,50 I
		.	.	.	.	- Begraafplaats Gasselte:	are			11,50 I
		.	.	.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.2.	.	Gerekend is met 1maaibeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330160	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	264,96	V	
			Betreft het afsteken van graskanten langs				
			verharding, halfverharding en beplanting van				
			grasberm (GBA) en bloemenweide (GOBW)				
			Totaal te onderhouden lengte:	m			264,96 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen verharding:	m			1,49 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen halfverharding:	m			118,41 I
			- Begraafplaats Gasselternijveen beplanting:	m			53,26 I
			- Begraafplaats Gasselte halfverharding:	m			14,09 I
			- Begraafplaats Gasselte beplanting:	m			77,71 I
		3.	Langs verharding				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Op aanwijs van de directie				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
330190	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	11,50	V	
			Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
			het maaien grasberm (GBA) volgens				
			bestekspostnummer 330140				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			11,50 I
			- Begraafplaats Gasselte:	are			11,50 I
			Maaisel na maaien 3-5 dagen laten liggen				
			Maaisel wiersen voor afvoeren				
		1.	Ecologisch beheer				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. .	Gerekend is met 1beurt(en) per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			ONDERHOUD VERHARDING				
50			VERHARDING - ALGEMEEN				
5001			Beheersen fijn en grof zwerfafval - verharding				
500110	501599		Beheersen fijn en grof zwerfafval-bepanting	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval overeenkomstig gecompileerde KOR-beeldmeetlat:				
			Openbare ruimte-zwerfafval fijn- en grof-begraafplaats.				
			Betreft het beheersen van fijn- en grof zwerfafval op verharding				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			68,22 I
			- schelpenverharding (VHS);	are			30,91 I
			- grindverharding (VHGR);	are			0,68 I
			- gravel (VHGA);	are			7,25 I
			- zwarte grond (VHZW);	are			28,71 I
			- klinkers (VVK);	are			0,02 I
			- tegels (VVT);	are			0,46 I
			- Beton (VVB);	are			0,19 I
			Kwaliteitsniveau B				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Gebiedstype: begraafplaatsen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5004			<u>Verwijderen blad van verharding</u>				
500410	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	136,44	V	
			Betreft het verwijderen van verwaaibaar blad van verhardingen.				
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			68,22 I
			- schelpenverharding (VHS);	are			30,91 I
			- grindverharding (VHGR);	are			0,68 I
			- gravel (VHGA);	are			7,25 I
			- zwarte grond (VHZW);	are			28,71 I
			- klinkers (VVK);	are			0,02 I
			- tegels (VVT);	are			0,46 I
			- Beton (VVB);	are			0,19 I
			.2. Gerekend is met Zonderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Op aanwijz van de directie				
			.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
51			HALFVERHARDING				
5101			Beheer halfverharding algemeen				
510130	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-ongebonden verharding-onkruid				
			Betreft het beheersen van onkruid op halfverharding				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te zijn inbegrepen				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden				
			9. Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			67,55 I
			- schelpenverharding (VHS);	are			30,91 I
			- grindverharding (VHGR);	are			0,68 I
			- gravel (VHGA);	are			7,25 I
			- zwarte grond (VHZW);	are			28,71 I
			.2. Kwaliteitsniveau A				
			.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			.6. Gebiedstype: begraafplaatsen				
			.2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
52			ELEMENTENVERHARDING				
5201			Beheer elementenverharding algemeen				
520130	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	V	
			(oppervlaktebedekking).				
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-elementenverharding-onkruid				
			Betreft het beheersen van onkruid op				
			elementenverharding				
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
			bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te				
			zijn inbegrepen				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): dient in de bestekspost te				
			zijn inbegrepen				
			Beheersen overgroei van gras bij verharding:				
			310160en 320160				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de				
			gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden				
			Verhardingstype: elementenverharding				
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte:	are			0,48 I
			- klinkers (VVK):	are			0,02 I
			- tegels (VVT):	are			0,46 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.6. . . .	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.2. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			ONDERHOUD STRAATMEUBILAIR				
61			BANKEN				
6101			Beheer banken (MMBA)				
610190	713999		Reinigen van zitbanken	st	6,00 V		
			Betreft het reinigen van banken (MMBA)				
			Totaal te onderhouden banken:	st		3,00 I	
			- Begraafplaats Gasselte:	st		2,00 I	
			- Begraafplaats Gasselternijveen:	st		1,00 I	
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoering op aanwijs van de directie				
			Materiaal: hout met betonnen poot				
			Wijze van reiniging ter keuze van de aannemer.				
			Methode ter goedkeuring voorleggen aan de directie.				
62			AFVALBAKKEN				
620010	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00 V		
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
			Betreft het beheersen van de vullingsgraad van				
			afvalbakken, inclusief vervangen van de				
			vuilniszakken.				
		1.	Te onderhouden aantal	st		1,00 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.6. . . .	Gebiedstype: begraafplaatsen				
		.2. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6201			Beheer afvalbakken gemeente (MMAG)				
620190	713999		Reinigen van afvalbakken	st	2,00 V		
			Betreft het reinigen van afvalbakken gemeente				
			(MMAG)				
			Totaal te onderhouden afvalbakken:	st		1,00 I	
			- Begraafplaats Gasselte:	st		1,00 I	
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Uitvoering op aanwijs van de directie				
			Materiaal: metaal				
			Wijze van reiniging ter keuze van de aannemer.				
			Methode ter goedkeuring voorleggen aan de directie.				
63			HEKWERKEN				
6301			Beheer hekwerken (APGH, APMH, MPe/MPd)				
630110	719999		Inspectie en rapportage hekwerken	keer	1,00 V		
			Betreft het inspecteren van poorten en hekwerken op				
			schade en gebreken.				
			Te inspecteren lengte:	m		465,20 I	
			Inspectie dient te worden vastgelegd in rapportage.				
			In de rapportage dient minimaal te worden				
			opgenomen: datum controle, beschrijving en aantal				
			gebreken, omvang gebreken en foto's van de				
			gebreken.				
			Gerekend is met 1 inspectie en rapportage per jaar				
			Uitvoering op aanwijs van de directie				
			Uitvoering herstel vindt plaats door de technische				
			dient van de opdrachtgever				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN ALGEMENE AARD				
81			WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B				
			(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):				
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem				
			overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. .1. . .	Werknemers: incl. vervoer incl. brandstof en klein				
			materieel, waaronder schop en brandstof				
			Medewerker in te zetten voor diverse				
			werkzaamheden, waaronder het verhelpen van				
			klachten en meldingen, het uitvoeren van eenmalige				
			werkzaamheden en aanvullen van grond rondom de				
			grafmonumenten.				
82			MATERIEEL				
820010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 50kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: kiep- of aanhangwagen				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01				
			van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof				
83			MAATREGELEN I.K.V. SOORTBESCHERMING				
			GEMEENTEN				
			Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te				
			zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor				
			deskundigheid zoals is aangegeven in artikel				
			01.22.01 lid 03 van de Standaard.				
830020	109999		Inventariseren flora.	EUR		N	
			Betreft: het vaststellen en registreren van				
			groeiplaatsen van beschermde planten.				
830030	109999		Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
			Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust-				
			en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform				
			lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.				
830040	109999		Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N	
			Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust-				
			en				
			verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid				
			03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Diverse door de directie op te dragen kleinschalige				
			herstelwerkzaamheden.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten', versie juli 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk, geldig tot december 2024.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 06 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
- 07 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
Op de beeld gestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In afwijking van paragraaf 01.01.03 van de Standaard dient de eventueel te geven korting te worden verrekend in de eenheidsprijzen. Het geven van een korting in de staartposten is niet toegestaan.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., dezelfde werkdag worden gemeld bij de opdrachtgever.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie. De aannemer draagt een mogelijk oplossing van het geschil aan bij de directie, waarop zij gezamenlijk in gesprek treden met belanghebbenden om tot een oplossing te komen. De aannemer stelt zich bescheiden op.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.

HFD PAR ART LID

01 01 14 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier per werkploeg aanwezig te zijn.

01 01 16 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard vindt de betaling van de aanneemsom plaats in vier termijnen per jaar. De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag van de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De volgende betalingstermijn steeds 3 maanden later.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN / KORTING

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-statens. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-statens moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFBESTANDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

01 04 07 INDEXERING

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.
- 02 Het eerste contractjaar vindt er geen verrekening van wijziging in loonkosten of andere kosten plaats.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: facturen@aaenhunze.nl.
- Op de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage de door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidstelling, zoals bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt niet verlangd.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 05 AFDRACHT RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd, deze wordt afgedragen door de opdrachtgever.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten, bijzettingen en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenksteden of het columbarium door steenhouders;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Aa en Hunze werkzame nutsbedrijven;
- 02 Er staan renovatiewerkzaamheden geplant voor de paden op de begraafplaatsen, gedurende de looptijd van het bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA EN WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 De aannemer legt de directie binnen twee weken na opdrachtbevestiging het werkplan ter goedkeuring voor.

01 13 08 BOUWVERGADERING EN WERKOVERLEG

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de 6 weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genoteerd door de aannemer.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering worden door de aannemer opgesteld en verspreid. Het verslag wordt uiterlijk 5 werkdagen na de bouwvergadering aan de directie ter beschikking gesteld.
- 05 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 06 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 07 Bevindingen en bijwoonpunten worden vastgesteld en registraties van de aannemer worden uiterlijk 3 werkdagen na de bevinding en bijwoonpunt schriftelijk overhandigd.
- 08 Registratieformulieren inclusief foto's dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het werkoverleg door de aannemer aan de vergadering te worden aangeleverd.

01 13 09 UITVOERINGSDOSSIER

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen de directie en de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 03 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.
Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Deze dekking dient incl. werkrisico en laad- en los risico te zijn.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 7 (zeven) dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Naast bovengenoemde dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken.
- 06 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren, tenzij anders vermeld.
- 05 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plichtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen.
- 06 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van zand en grond. Wanneer na opdracht van de directie verzakkingen rondom graven dienen te worden aangevuld kan deze grond daarvoor worden gebruikt. Het opslaan van groenafval in dit depot is niet toegestaan.
- 07 In overleg met de directie mag buiten de begraafplaats een tijdelijk depot worden ingericht voor bladafval. De aannemer doet een voorstel voor een geschikte locatie welke door de directie goedgekeurd moet worden. Het blad mag maximaal 2 weken na afronding van het bladruimen op de betreffende begraafplaats in depot blijven liggen.

01 18 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGINGEN

HFD PAR ART LID

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGINGEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard geldt een minimum schadebedrag van €250,- per gebeurtenis.
- 03 De in het bestek en tekening genoemde percelen met de aanduiding bollen (KBO) en bosgeelster (KBG) worden na 15 mei gemaaid en afgeruimd.
- 04 Indien een betreffend perceel door de aannemer voor 15 mei wordt gemaaid bedraagt de schadevergoeding tweehonderdvijftig euro (€250,-) per geconstateerde gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 De aannemer dient als hij op de begraafplaats is ten allen tijde een kopie van de kennisgeving/het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier bij zich te hebben.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 TE BESCHERMEN FLORA EN FAUNA**01 22 03 PVA OMGAAN BESCHERMING FLORA EN FAUNA**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 COMMUNICATIE INFORMATIE OVERDRACHT BEGRAAFPLAATSEN**01 23 01 BEGRIPPEN**

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals de doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

HFD PAR ART LID

01 23 02 TOEGANKELIJKHEID VAN DE BEGRAAFPLAATS

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

01 23 03 WERKZAAMHEDEN TIJDENS PLECHTIGHEDEN

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
 - werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 24 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden mogen enkel plaatsvinden in overleg met en met goedkeuring door de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de begraafplaatsbeheerder/toezichthouder. De begraafplaatsbeheerder stelt de opdrachtnemer tijdig op de hoogte van plechtigheden.

01 24 02 ALGEMEEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor dat de begraafplaats opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.
- 02 De aannemer gaat zorgvuldig om met werken om- en nabij grafmonumenten. Mocht onverhoopt schade ontstaan dient dit t.a.t. bij de directie te worden gemeld.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 VAKOPLEIDING IN TE ZETTEN PERSONEEL**

- 08 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder toezicht van te minste één medewerker met het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1.
- 09 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer (inclusief ingehuurd personeel en onderaannemers) dient over het certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.

01 26 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 26 01 HERKENBAARHEID VAN DE AANNEMER

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
 - de kleding en het gedrag van het personeel dient passend te zijn bij de locatie en omstandigheden.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 28 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIAAL**01 28 03 SCHADE AAN MATERIAAL VAN OPDRACHTGEVER**

- 02 Schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat dit door toedoen van de aannemer schade is ontstaan dienen door de aannemer te worden hersteld. De kosten voortvloeiend uit herstelwerkzaamheden zijn voor de aannemer.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN EN RANDVOORWAARDEN**01 29 05 WERKEN OP DE BEGRAAFPLAATS**

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 SLEUTELS BEGRAAFPLAATSEN**01 32 01 SLEUTELS BEGRAAFPLAATSEN**

- 01 Voor de begraafplaats is geen sleutel aanwezig. Mocht de opdrachtgever besluiten de begraafplaatsen te voorzien van sloten krijgt de aannemer beschikking over de sleutels.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels worden verhaald op de aannemer.

01 33 MAATREGELEN I.K.V. BPKV**01 33 01 VERREKENING MAATREGELEN I.K.V. BPKV**

- 01 Eventuele maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak Beste prijs kwaliteits verhouding dienen in de eenheidsprijzen in het bestek te zijn verrekend. Er vindt geen aparte verrekening plaats op deze maatregelen.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 VERWIJDEREN GROFVUIL

- 01 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.
- 02 Het gestelde onder lid 01 is niet van toepassing als dit is ontstaan door toedoen van achterstallig ledigen van afvalbakken door de aannemer.

50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 15 01 BEHEERSEN VULLINGSGRAAD AFVALBAKKEN

- 01 Bij het beheersen van de vullingsgraad van afvalbakken dient het leveren en vervangen van de vuilniszakken bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN****51 02 11 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 12 DEPOT

- 01 Op de begraafplaats Gasselternijveen is een depot aanwezig voor opslag en gebruik van zand en grond.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING: GRAS- EN KRUIDACHTIGEN****51 22 05 MAAIEN**

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN**51 23 02 BEREKENEN OBSTAKELS IN BOMEN EN GAZON**

- 01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 2,5

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 BEGRIPPEN BEPLANTING****51 41 01 ALGEMEEN**

- 04 Onder verwaaibaar blad wordt verstaan al het blad dat door wind kan wegwaaien. Blad dat diep in de beplanting ligt en kan verteren zonder dat het wegwaait behoort niet tot het verwaaibaar blad.

51 41 03 BEELDKWALITEIT

- 01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01k. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING**51 42 30 ONKRUIDBEHEERSING VASTE PLANTEN**

- 01 Onkruidbeheersing in vaste planten vindt enkel plaats d.m.v. wieden. Schoffelen is niet toegestaan.

51 42 31 OVERGROEI BEPLANTING

- 01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

51 8 VERHARDINGEN**51 81 BEGRIPPEN VERHARDINGEN**

HFD PAR ART LID

51 81 02 BEELDKWALITEIT

- 01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid:
Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos,
met uitzondering van algbegroeiing.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING

- 01 Het is niet toegestaan onkruid op verharding chemisch te bestrijden. De methode is ter keuze
van de aannemer, maar dient te passen bij het beheer en de hiervoor geldende regelgeving.

HFD PAR ART LID

64 WET NATUURBESCHERMING**64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0****64 01 TECHNISCHE BEPALINGEN WET NATUURBESCHERMING****64 01 01 ALGEMEEN**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij
<http://stadswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=102764&contentPageID=437840>
- 02 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.
- 03 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.
- 04 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.
- 05 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:
<https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalender+voor+overige+soorten/3473e7b5-f650-46eb-93d8-d04a6c61992e>

64 01 02 BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij gedurende de werkzaamheden een Plan van Aanpak wet natuurbescherming bijhoudt. Eventuele kosten dienen in de besteksposten onder hoofdstuk 83 te worden verrekend. Op deze werkzaamheden vindt geen aparte verrekening plaats.
- 02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij passende maatregelen neemt wanneer te beschermen flora/fauna wordt waargenomen. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze maatregelen, incl. in te zetten materiaal, dienen in de besteksposten onder hoofdstuk 83 te worden verrekend. Op deze werkzaamheden vindt geen aparte verrekening plaats.

Behoort bij: 2023-02B

Bestek groenonderhoud begraafplaats Gasselte en Gasselternijveen Vaart 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Behoort bij: 2023-02B

Bestek groenonderhoud begraafplaats Gasselte en Gasselternijveen Vaart 2024-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BOMEN				
11	LAAN- EN STRAATBOMEN				
1101	<u>Verwijderen waterlot laan- en straatbomen</u>				
110110	Verwijderen waterlot.	st	124,00V		
2	ONDERHOUD BEPLANTING				
20	BEPLANTING ALGEMEEN				
2001	<u>Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting</u>				
200110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00V		
2003	<u>Beheersen onkruid-beplanting</u>				
200310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
2004	<u>Verwijderen blad uit beplanting</u>				
200410	Verwijderen blad.	are	47,30V		
22	SIERBEPLANTING				
2201	<u>Beheer opgaande heesters (HSO)</u>				
220140	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
220160	Bemesten beplantingsvak.	m2	52,31V		
220170	Snoeien sierplantsoen.	m2	52,31V		
2202	<u>Beheer gemengde heesters (HSG)</u>				
220240	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00V		
220260	Bemesten beplantingsvak.	m2	11,68V		
220270	Snoeien sierplantsoen.	m2	11,68V		
2203	<u>Beheer bodembedekkende heesters (HSD)</u>				
220340	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00V		
220360	Bemesten beplantingsvak.	m2	330,00V		
220370	Snoeien sierplantsoen.	m2	330,00V		
23	HAGEN				
2301	<u>Beheer hagen < 1,50 m (HHL)</u>				
230160	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.155,00V		
230180	Knippen van (blok)hagen.	m2	5.775,00V		
2302	<u>Beheer hagen > 1,50 m (HHH)</u>				
230260	Bemesten beplantingsvak.	m2	69,75V		
230280	Knippen van (blok)hagen.	m2	77,50V		
3	GRAS				
30	GRAS - ALGEMEEN				
3001	<u>Beheersen fijn- en grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen</u>				
300110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00V		
3004	<u>Verwijderen blad van gras</u>				
300410	Grasveld ontdoen van blad.	are	240,06V		
31	GAZON				
3101	<u>Beheer grasveld niveau A (GGA)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310130	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
310140	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00V		
310160	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	14,01V		
310170	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.247,70V		
310180	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.233,33V		
33	GRAS BERM EN BLOEMENWEIDE				
3301	<u>Beheer grasberm (GBA) en bloemenweide (GOBW)</u>				
330140	Maaien kruidachtigen.	are	11,50V		
330160	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	264,96V		
330190	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	11,50V		
5	ONDERHOUD VERHARDING				
50	VERHARDING - ALGEMEEN				
5001	<u>Beheersen fijn en grof zwerfafval - verharding</u>				
500110	Beheersen fijn en grof zwerfafval-beplanting	week	52,00V		
5004	<u>Verwijderen blad van verharding</u>				
500410	Verharding ontdoen van blad.	are	136,44V		
51	HALFVERHARDING				
5101	Beheer halfverharding algemeen				
510130	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00V		
52	ELEMENTENVERHARDING				
5201	<u>Beheer elementenverharding algemeen</u>				
520130	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00V		
6	ONDERHOUD STRAATMEUBILAIR				
61	BANKEN				
6101	<u>Beheer banken (MMBA)</u>				
610190	Reinigen van zitbanken	st	6,00V		
62	AFVALBAKKEN				
620010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00V		
6201	<u>Beheer afvalbakken gemeente (MMAG)</u>				
620190	Reinigen van afvalbakken	st	2,00V		
63	HEKWERKEN				
6301	<u>Beheer hekwerken (APGH, APMH, MPe/MPd)</u>				
630110	Inspectie en rapportage hekwerken	keer	1,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	WERKNEMERS				
810010	Inzetten werknemer.	uur	8,00V		
82	MATERIEEL				
820010	Inzetten tractor.	uur	8,00V		
83	MAATREGELEN I.K.V. SOORTBESCHERMING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	GEMEENTEN				
830020	Inventariseren flora.	EUR		N	
830030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
830040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				