

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Naam aanbesteding:   | Water Transport Systeem |
| Aanbestedingsnummer: | VRAA-PJ-004 TN 422567   |
| Datum:               | 25-08-2023              |

| Ref. nr. | Label    | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Contract | Bijlage 6 PvE CO.04 | Bij deze eis geeft u aan dat de indexatie Cao-lonen van toepassing is. Bij deze index ontbreekt dan de indexatie voor de materialen. Ik verzoek u de Producenten Prijs Index voor de categorie 29 auto's, aanhangwagens en opleggers toe te passen.                                                                                                                                                                                                       | Niet akkoord, de eis wordt als volgt aangepast:<br>De prijzen zoals door de opdrachtnemer afgegeven op het prijzenblad, zijn geldig/vast voor 2 jaar na ondertekening raamovereenkomst.<br>Na het 2e jaar mag de prijs voor het opbouw gedeelte jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de reeks "Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)" zoals vastgesteld door het CBS. De prijs voor het chassis gedeelte mag na het 1e jaar positief of negatief aangepast worden op basis van een openboekcalculatie. |
| 2        | Contract | Bijlage 6 CO.01     | De huidige situatie in de voertuigbranche maakt het voor leveranciers onmogelijk om prijzen voor 2 jaar vast af te geven. Bovendien treedt vanaf juli 2024 de nieuwe wet General Safety Regulations voor vrachtwagens in werking, waaraan meerprijzen zijn verbonden. Ik verzoek u toe te staan, dat de opgegeven prijs alleen geldig is voor de eerste bestelling/levering en dat eventuele vervolgoorders tegen geïndexeerde prijzen worden aangeboden. | Niet akkoord.<br>Een eventuele meerprijs ten gevolge van het in werking treden van de nieuwe wet General Safety Regulations zal door de opdrachtnemer gedetailleerd inzichtelijk moeten worden gemaakt. Dit dient te gebeuren door middel van een openboekcalculatie alvorens deze door de opdrachtgever wordt geaccepteerd.                                                                                                                                                                                                                     |

|   |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|---|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Uitvoering | Bijlage 6 SV 1                              | U stelt dat het maximale voertuiggewicht 12 ton mag bedragen. Wordt hiermee bedoeld, dat het rijklare slangenvoertuig inclusief bepakking en bemanning maximaal 12 ton mag wegen of wordt hiermee een maximaal GVW van 12 ton bedoeld?                                                                                                                  | Het betreft hier een GVW van 12 ton.                                                                                                      |
| 4 | Proces     | Beschrijvend Document: 6.3 Beoogde planning | De uiterste termijn voor het indienen van de offerte is 4 september 2023. De aanbesteding vindt midden in de zomervakantie plaats, waardoor het voor de chassisleveranciers en opbouwfabrikanten onmogelijk is om een goede afstemming te hebben over de aan te bieden specificaties. Ik verzoek u de inzedtermijn te verlengen naar 18 september 2023. | Akkoord. De nieuwe sluiting van de inschrijving wordt maandag 18 september 2023 om 12:00 uur. De termijnen worden in TenderNed aangepast. |
| 5 | Uitvoering | PVE                                         | Aangaande AE 7.<br>De voertuigen en alle uitrustingen functioneren zonder beperking bij een buitentemperatuur tussen de -18 en + 50 graden Celsius. Om onnodige kosten te maken stellen wij voor dit te verlagen naar +45 graden wat meer dan voldoende is voor Nederlandse inzet. Is dit akkoord?                                                      | Akkoord. Eis wordt aangepast naar -18 en +45 graden Celsius.                                                                              |
| 6 | Inhoud     | Perceel 2 - Programma van eisen - eis SV2   | In eis SV 2 van perceel 2 benoemt u een voertuigbreedte van 2360 mm. Gaat u akkoord met een afwijking van 2% hierop?                                                                                                                                                                                                                                    | Niet akkoord.                                                                                                                             |
| 7 | Inhoud     | Bepakking                                   | Is er een bepakkingslijst voor beide units beschikbaar?<br>Kunt u deze ter beschikking stellen?                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja, deze is in concept beschikbaar en wordt met deze Nvl verstuurd.                                                                       |
| 8 | Inhoud     | AE.1 Algemene eisen                         | Wij nemen aan dat het haakarmvoertuig niet hoeft worden bijgeleverd en dat in dat kader alle eisen die betrekking hebben op het                                                                                                                                                                                                                         | Ja, uw aanname is correct.                                                                                                                |

|   |        |                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                         | haakarmchassis niet van toepassing zijn voor leverancier. Is onze aanname correct?                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | Inhoud | Gegevens haakarmchassis | Kunt u de gegevens van het haakarmchassis ter beschikking stellen?<br>Met name de eigen gewichten voor en achter en de toelaatbare gewichten.<br>Is er een hydraulisch kraan beschikbaar?<br>Wat is het bereik? | De voorziening dient voor zowel het huidige als het toekomstige haakarmchassis geschikt te zijn.<br><br><b>Huidig haakarmchassis:</b><br>Chassis: Volvo FE 6x2 gestuurde naloopas<br>Laadhoogte beladen: -<br>Hoogte bovenzijde rol haakarmsysteem: +/- 1,25m vanaf grond<br>Haakarmsysteem: HIAB XR-S53 (15t)<br>Containerlengte: 4.000 mm tot 6.050 mm (met vaste bumper)<br>Autolaadkraan: HIAB XS 111ES-2 HIDUO<br>Max. bereik: 7500 mm<br>Zwenkbereik: 406 graden<br><b>Toekomstig haakarmchassis:</b><br>Chassis: DAF XD 410 FAN 6x2 of DAF XD 410 FAQ 8x2<br>Laadhoogte beladen: 1,30 m<br>Haakarmsysteem: HIAB Multilift Ultima 18S 53 FLEX (18t)<br>Containerlengte: 4.200 mm tot 6.050 mm (met vaste bumper)<br>Autolaadkraan: HIAB X-HiDuo 118E-3<br>Max. bereik: 10200 mm<br>Zwenkbereik: 406 graden |

|    |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Inhoud | WT.4 Restdruk                                             | Is het toegestaan een restdruk van 2,5 bar te hebben op het verdeelstuk?                                                                                                                                                                                                                                             | Het is toegestaan een restdruk van 3,0 bar te hebben op het verdeelstuk bij een slangleiding lengte van 1000 meter.                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Inhoud | SV 2 Afmetingen Slangenvoertuig                           | Mag de lengte van het slangenvoertuig 7,5 meter worden met een achteroverbouw van 2.050 mm?<br>Mag de hoogte 3.400 mm worden/                                                                                                                                                                                        | Lengte van 7.500 in combinatie met een achteroverbouw van 2.050mm is akkoord.<br><br>Hoogte van 3.100mm blijft gehandhaafd i.v.m. de bereidbaarheid in het verzorgingsgebied.                                                                                                                                                          |
| 12 | Inhoud | Nota van Inlichtingen vorige aanbesteding                 | Mogen de gegeven antwoorden in de eerste aanbesteding voor de WTS-en worden aangehouden?<br>Of moeten de eerder gestelde vragen allemaal opnieuw gesteld worden?                                                                                                                                                     | Nee, het zijn twee aparte aanbestedingen. U dient de vragen welke u van toepassing acht opnieuw te stellen.                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Inhoud | 5.2 Doel aanbestedingsprocedure blz. 9                    | Het lijkt onmogelijk om met 2 opdrachtnemers te werken voor de beschreven WTS-en. Immers, indien een bepaalde slangdiameter wordt gekozen voor het slangenvoertuig is dit van invloed op de druk die het pompvoertuig moet leveren. U kunt in onze ogen daarom niet met 2 leveranciers werken.<br>Wat is uw reactie? | Het zijn twee zelfstandige units welke in gezamenlijkheid de capaciteit van het gevraagde systeem moet kunnen leveren. Dit conform eis WT.02.<br><br>Teneinde tot een gezamenlijk werkend systeem te komen dient er uit te worden gegaan van een toe te passen slangdiameter van 200 mm, slangstukken van 50 m en Storz koppelingen.   |
| 14 | Inhoud | 7.5.2 Beroep op de technische en beroepsaansprakelijkheid | Hier staat een foute verwijzingsbron. Kunt u dit corrigeren?                                                                                                                                                                                                                                                         | Gecorrigeerde tekst 7.5.2(eerste alinea)<br><i>Indien in het kader van de geschiktheidseisen voor de technische bekwaamheid en Beroepsbekwaamheid een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan moet deze derde door de Inschrijver daadwerkelijk voor de uitvoering van de Opdracht als onderaannemer worden ingezet.</i> |

|    |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Proces     | Gestanddoening                   | Omdat de geldigheid van aanbiedingen van belangrijke toeleveranciers maximaal 30 dagen is, soms zelfs 14 dagen, vragen wij u de termijn van gestanddoening op maximaal 30 dagen te zetten. Wat is uw reactie?                             | Niet akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Uitvoering | Bijlage 6 - AE-12                | Bij het gevraagde gewicht van het voertuig hoort een bandenmaat van maximaal 19.5 inch. Hierdoor is de gevraagde bodemvrijheid onder de as technisch niet haalbaar. Wij verzoeken u vriendelijk de eis aan te passen naar minimaal 200mm. | Akkoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            |                                  | Onderstaande vragen met antwoorden zijn gepubliceerd in de eerdere aanbesteding WTS (TenderNed kenmerk 327711) en acht de Aanbestedende Dienst in deze aanbesteding als relevante informatie.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Inhoud     | Algemeen                         | Als een model van een specifiek voertuig niet langer meer leverbaar is mogen we dan een vervangbaar model inzetten? Zo nee wat zijn dan de gevolgen?                                                                                      | Indien een model niet meer leverbaar is dient er een vervangend model aangeboden te worden. Het aangeboden model dient te voldoen aan de gestelde eisen uit de aanbesteding.<br>De aanbestedende dienst is altijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het nieuw aangeboden model niet voldoet aan de verwachtingen. |
| 18 | Inhoud     | GA.01 Garantie                   | Er dient opgenomen te worden dat het onderhoud voor chassis en onderhoud conform voorschriften wordt uitgevoerd. Kunt u aangeven hoe dit gerealiseerd gaat worden?                                                                        | GA.01 betreft de garantie aangaande de opbouw. Daarbij worden de uitzonderingen op de garantie vermeld. GA.01 vermeld niks over het onderhoud aan het chassis en de voorschriften daaromtrent.                                                                                                                                 |
| 19 | Contract   | OA.04 Boete bij te late levering | Wij verzoeken u de boeteclausule te willen beperken tot maximaal EUR 10.000 per voertuig.                                                                                                                                                 | De boete wordt beperkt tot een maximum van 15% van de bestelwaarde.<br>ARIV 14 blijft daarbij van kracht indien er toerekenbare tekortkomingen zijn.                                                                                                                                                                           |

|    |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Inhoud | OA.01 Afwerking restpuntenlijst  | Indien bij de restpuntenlijst onderdelen verworven moeten worden die niet binnen 5 werkdagen kunnen worden geleverd, hoe gaat u hier dan mee om?                                                                             | Wanneer dit zich voordoet, maken de partijen nadere afspraken welke naar alle redelijkheid opgevolgd kunnen worden.                                                                                                                                                        |
| 21 | Inhoud | TB.03 Verandering testapparatuur | Voor het chassis kunnen we dit niet garanderen, voor de opbouw wel. Kan deze eis voor het chassisdeel komen te vervallen?                                                                                                    | Niet akkoord. Indien u zelf geen leverancier bent van voertuigen dient u afspraken te maken met uw toeleverancier/dealer.                                                                                                                                                  |
| 22 | Inhoud | EL 1 Inbouw randapparatuur       | Kunt u een inventarisatie opgeven welke randapparatuur ingebouwd dient te worden? De uitgebreidheid hiervan kan sterk bepalend zijn voor kosten die daarmee gemoeid zijn. Graag uw reactie.                                  | Bij de Nvl is een eerste lijst met randapparatuur meegestuurd. Hou er rekening mee dat er nog een definitieve lijst opgesteld dient te worden op het moment van opdracht.                                                                                                  |
| 23 | Inhoud | EL 03 Voedingen en antennes      | Worden de voedingen en de antennes aangeleverd door de opdrachtgever of diens leveranciers?                                                                                                                                  | Antennes en laders worden aangeleverd door Opdrachtgever.<br>In overleg wordt bepaalt waar extra voeding dient te worden aangebracht.                                                                                                                                      |
| 24 | Inhoud | WT 2 Capaciteit                  | Indien wordt voldaan aan eis WT 7 dan dient er 4x 3.000 lpm = 12.000 lpm capaciteit geleverd te worden op het verdeelstuk met 4 bar restdruk.<br>Is een nominale capaciteit van 12.000 lpm met een restdruk 4 bar voldoende? | Het uitgangspunt is dat het WTS een overcapaciteit ten aanzien van de vier te voeden tankautospuiten. Daarom dient het systeem te voldoen aan eis WT.02.                                                                                                                   |
| 25 | Inhoud | AE 17                            | Worden de antennes en de in te bouwen cabine apparatuur als complete systemen aangeleverd door de opdrachtgever?                                                                                                             | De antennes en laders worden aangeleverd. De communicatie apparatuur kan aangeleverd worden mits deze in NL wordt ingebouwd. Omwille van veiligheidsredenen mag deze apparatuur niet over de landsgrenzen indien u gebruikt maakt van een onderaannemer in het buitenland. |
| 26 | Inhoud | AE 10 Garantie                   | Indien er in eigen beheer onderhoud gedaan wordt moet dit volgens de voorwaarden van de leveranciers worden uitgevoerd. Daarvoor is geschikt personeel nodig en een controlemiddel dat het onderhoud op correcte             | Er dient door de opdrachtnemer een training gegeven te worden aan de medewerkers van de Opdrachtgever zoals beschreven in TB.02 onder punt 3.                                                                                                                              |

|    |        |                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |
|----|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                        | wijze is uitgevoerd. Hoe wordt dit zeker gesteld?                                             | In overleg is dit misschien overbodig als duidelijk wordt dat de medewerkers van de Opdrachtgever reeds over de benodigde kennis beschikken. |
| 27 | Proces | Referentie eis blz. 25 | Mogen als referentievoertuigen ook voertuigen die eind 2017 zijn afgeleverd opgegeven worden? | De gestelde termijn voor de referenties wordt verruimd naar maximaal 6 jaar vanaf de datum van inschrijving.                                 |