

Zones GO VG type B							
Categorie	type	naam	opp.	verdieping	Ae vereist	Ae aanwezig	luchtverversing
GO Gebruiksoppervlak							
	GO	GO type B	56,88	Begane grond			
			56,88 m²				
VG Verblijfsgebied							
	VG1	VG1 type B	10,96	Begane grond	1,12	1,50 m2	10,0 dm3/s
	VG2	VG2 type B	29,40	Begane grond	2,94	4,29 m2	26,5 dm3/s
			40,36 m²				

Zones VR woning B						
Categorie	Verdieping	nr.	ruimte	opp.	Ae vereist	Ae aanwezig
Badruimte						
	Begane grond	0.3	type B	3,35		
Bergruimte						
	Begane grond	0.5	type B	1,36		
	Begane grond	0.6	type B	2,45		
Bergruimte buiten						
	Begane grond	0.7	type B	5,06		
Technische ruimte - meterruimte						
	Begane grond	0.7	type B	0,26		
Verblijfsruimte						
	Begane grond	0.1	type B	10,96	0,5 m2	1,28 m2
	Begane grond	0.2	type B	29,40	0.5 m2	4,29 m2
Verkeersruimte						
	Begane grond	0.4	type B	6,95		0,22 m2

luchtverversing type B								
Categorie	verdieping	nr.	opp.	vereist	toevoer	soort	afvoer	soort
Badruimte								
	Begane grond	0.3	3,35	14 dm3/s	[14 dm3/s]	kier	14 dm3/s	mech
Bergruimte								
	Begane grond	0.5	1,36					
	Begane grond	0.6	2,45					
Bergruimte buiten								
	Begane grond	0.7	5,06					
Verblijfsruimte								
	Begane grond	0.1	10,96	0,7 dm3/s/m2	7,8 dm3/s	mech	7,8 dm3/s	mech
	Begane grond	0.2	29,40	0,7 dm3/s/m2	21,0 dm3/s	mech	21,0 dm3/s	mech
Verkeersruimte								
	Begane grond	0.4	6,95					
					28,8 dm3/s		42,8 dm3/s	
					balans: 28,8 - 42,8 = +14 dm3/s toevoer			

gevel kozijnen deuren woning type B									
merk	opp	NOZW	U-waarde	Ad,i deur	Alpha	Beta/graden	Cb,i	Ae,i	ruimte
B1	2,45	ZW	1,50	0,28	20	25	0.77	0.22	0.4
B4	2,40	NO	1,50	1,21	20	24.6	0.77	0.93	0.2
	4,84 m²			1,49					

gevel kozijnen ramen woning type B									
merk	opp	NOZW	U-waarde	Ad,i raam	Alpha	Beta/graden	Cb,i	Ae,i	ruimte
B2	2,41	ZW	1,00	1,70	20	31.0	0.75	1.28	0.1
B3	7,17	NO	1,00	4,36	20	24.6	0.77	3.36	0.2
	9,57 m²			6,06					

RIJ 2 en 3
type B

Project : Nieuwbouw van 42 woningen aan de Patrijzenlaan te Oostvoorne	Opdrachtgever : Woonbedrijf Westvoorne Raadhuislaan 6 3235 AP Rockanje T. (0181) 40 80 44 E. woonbedrijf@westvoorne.nl	Projektnr. 2203
		Tek.nr. B-09
Bouwvoorbereiding oppervlakten/luchtverversing/daglichttoetreding - type B		Schaal : n.v.t.
		Datum : 17-11-2022
 De Jong+Lafeber Architecten Zutphensestraatweg 39 , 6955 AD Ellecom tel: 06-3820 1700 E-mail: info@dejong-lafeber.nl		GEW.1 :
		GEW.2 :
		GEW.3 :
		GEW.4 :
		GEW.5 :
		GEW.6 :
		GEW.7 :
		GEW.8 :