

Nota van Inlichtingen d.d. 25 mei 2023

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Bestek	De bestekken van zowel perceel Noord als perceel Zuid lijken niet bij de aanbestedingsstukken te zitten als PDF. Zouden deze ook beschikbaar kunnen worden gemaakt?	Zijn al verstrekt via TenderNed	4-5-2023
2	Eisen in TenderNed	In TenderNed zijn een groot aantal eisen te beantwoorden voor de inschrijving, waaronder jaarverslagen etc. Dit is in deze fase zeer ongebruikelijk. Daarnaast zijn een groot aantal van deze eisen ondervangen met het UEA. Kan opdrachtgever deze eisen vervangen door enkel het UEA, Kvk, Iso9001 en VCA-2 ster?	In Hoofdstuk 2 van de Offerteaanvraag is aangegeven welke bewijsstukken bij de inschrijving bijgevoegd moeten worden en welke op aanvraag na een verzoek daartoe binnen 7 dagen aangeleverd.	17-5-2023
3	Bestek	Deel 3 bepalingen Kan de opdrachtgever gegevens verstrekken waar zich in het gebied beschermde Flora en exoten bevinden? E.e.a. om te voorkomen dat dergelijke (beschermde) locaties beschadigen worden of toch worden meegemaaid.	Opdrachtgever heeft gevens van beschermde Flora en Fauna. Voor de aannemer is eventueel een kaartlaag beschikbaar. De opdrachtgever heeft een kaartlaag beschikbaar voor de registratie van aangetroffen exoten. Deze laag is gevuld met 287 locaties, zie bijgevoegd excel-bestand.	17-5-2023
4	Bestek	Deel 1.05 Tijdsbepaling Door oogst-werkzaamheden van aangelanden, onjuistheden in de beschikbare gegevens, of andere zaken die buiten onze invloedssfeer liggen kan er in sommige gevallen niet voor 1 november geschoond worden. Hoe gaat de opdrachtgever in dit soort situaties om met de korting van € 1.000,- per dag?	Als er door overmacht niet geschoont kan worden, dan zal de korting niet in rekening worden gebracht. De locaties waarbij dit het geval is moeten dan wel twee dagen voor de datum van 1 november aan onze toezichthouder met reden zijn doorgeven, zodat deze zich kan verwitigen of het inderdaad niet mogelijk is om te schonen.	17-5-2023
5	Bestek	Hoeveelheden bestekpost 110010 wijkt af van 110020. Kunt u dit verklaren?	aangepast in het bestek	17-5-2023
6	Bestek	Post 131 Verkeersmaatregelen Hier lijken bestekposten te missen. Kan opdrachtgever deze toevoegen?	Post toegevoegd	17-5-2023
7	Bestek	Bestekpost 121010: UITMAAIEN WATERGANG VIA DE LANDSIZIJDE Mocht om een of andere reden het maaisel niet op het aangrenzende perceel kunnen of mogen liggen, is in dat geval de aannemer zelf verantwoordelijk voor het opruimen, transporteren en storten van dit vrijgekomen materiaal?	Wanneer dit voorkomt dan zal in gezamenlijk overleg geprobeerd een plan te maken om de sloot alsnog te schonen. Eea zal of op de bestekposten worden afgerekend, als deze hier past, of zal apart worden afgerekend als meer/minderwerk waarbij vooraf in samenspraak een methodiek van uitvoeren is overeengekomen tussen de gemeente en de aannemer.	17-5-2023
8	Bestek	Bestekpost 121010: UITMAAIEN WATERGANG VIA DE LANDSIZIJDE Opdrachtgever spreekt hier van een te klepelen breedte van 1,20 meter op een taludbreedte van 3 meter. Om het volume te reduceren van het maaisel is het gebruikelijk om het gehele talud aan weerszijden te klepelen. Ook is het gebruikelijk om een slag te klepelen over de vegetatie dat boven de waterspiegel uit groeit, voorafgaand aan het uitmaaien van de watergang. Zonder deze werkzaamheden zijn aangelanden in de meeste gevallen niet bereid het maaisel te ontvangen.	De 1,20 m heeft betrekking op de gemiddelde sloot. In de incidentele gevallen waar een	17-5-2023
9	Bestek	De Offerteaanvraag paragraaf 2.4 zegt: " De inschrijver dient 2 referenties met de competenties bermen maaien en sloten schonen op te geven De minimale opdrachtwaarde per jaar als geheel of apart bij elkaar opgeteld is € 100.000,-. " Bedoeld opdrachtgever hier dat wanneer men inschrijft op 2 percelen, ook 2 referenties dient te overleggen met elk een opdrachtwaarde van €100.000,-?	De minimale opdrachtwaarde van de twee referenties (voor 1 perceel of beide percelen) dient opgeteld € 100.000,00 per jaar te zijn.	17-5-2023

10	Bestek	Waarom is er bij de watergangen onderscheid gemaakt tussen schonen via de landzijde en schonen via de gemeentelijke berm? Hoe wordt er omgegaan met een weigering van toegang door de perceeleigenaar van dit land?	Bij de aanduiding <i>schonen via landzijde</i> is een indicatie dat het werk niet of moeilijk uitvoerbaar is vanaf de gemeentelijke berm. Mocht dit wel mogelijk zijn via de gemeentelijke berm, dan heeft dit de voorkeur. Als de toegang tot het perceel geweigerd wordt dan moet de toezichthouder en directievoerder geïnformeerd worden.	17-5-2023
11	algemeen	In een aantal bermen ligt freesasfalt in het gras. Het materiaal is vrijgekomen bij het berm plaggen. Voor het maaien is dit gevaarlijk i.v.m. het wegpatten van het freesasfalt materiaal. wordt dit materiaal vooraf nog verwijderd uit bermen. hoe gaat u hier mee om?	De locaties waar freesasfalt in de berm lag, die bij ons bekend zijn, is dit zo goed mogelijk verwijderd.	17-5-2023
12	bestek	Onder post 131 missen besteksposten. Kunt deze toevoegen?	Klopt, vooraf gaat de gemeentelijke buitendienst bijmaaien rondom de meeste obstakels.	17-5-2023
13	algemeen	De hoeveelheden die worden beschreven in de besteken voor noord en zuid zijn de hoeveelheden anders als de hoeveelheden die in de Excel bijlagen "Aantallen BUKO Noord 2023" en "Aantallen BUKO Zuid 2023". Zijn de hoeveelheden in de beide bestekken juist?	De Hoeveelheden die in het bestek zijn genoemd zijn juist	17-5-2023
14	deel 3	• 51 04 01 lid 01 stelt u dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de schade aan maaimachines door zich in gras bevindende voorwerpen zoals stobben. wilt u dan na aanbesteding wel via u digitale systeem aan de gegunde aannemer de informatie delen van de stobben die zijn weg gefreesd, dit omdat dan ook aantoonbaar is dat de stobben die bij jullie bekend waren ook werkelijk zijn weg gefreesd. De schade aan een eco-maaier loopt in de duizenden euro's en dit willen wij graag voorkomen.	De gemeente zal de voor haar beschikbare gegevens delen met de uitvoerende aannemers	17-5-2023
15	deel 3	51 02 20 lid 01 Het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 9 Standaard vervalt en wordt vervangen door: 'Het bijmaaien rond obstakels valt niet onder de te verrichten werkzaamheden.' Wordt door de opdrachtgever vooraf aan de maironde de obstakels, zoals verkeersborden, lantaren palen, kastjes, schampblokken etc. vrij gemaaid?	Klopt, vooraf gaat de gemeentelijke buitendienst bijmaaien rondom de meeste obstakels	17-5-2023
16	deel 3	51 02 19 lid 06 Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid, moet in handkracht worden bij gemaaid. Kunt ook aangeven wat de oppervlakten zijn die we met handkracht dien te maaien?	Eventuele locaties die in handkracht gemaaid moeten worden dienen vooraf gemeld te worden bij de directievoerder en worden als meerwerk verrekend.	17-5-2023
17	algemeen	• 01 04 01 Hier wordt gesproken over de indexering van Cumela. Bij navraag is gebleken dat Cumela geen indexering heeft. Wat wordt hier mee bedoelt?	Er zal worden geïndexeert volgens de Indexen Risicoregelingen GWW van het crow	17-5-2023
18	deel 3	• 01 13 01 lid 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Verder dienen de werkzaamheden per dorp te worden ingepland en worden afgerond. De werkzaamheden vinden toch plaats buiten de kommen, is het dan wel juist om een planning per dorp te vragen?	Klopt, maar een planning per gebied is noodzakelijk. Bijvoorbeeld de wegen die onder een aantal dorpen vallen.	17-5-2023
19	bestek	• Bestekspostnummer 121. De aannemer dient voorafgaand aan het slootschonen op landszijde (bij de boer op het land) te zorgen voor schriftelijke toestemming van de landeigenaar of beheerder. Als de landeigenaar of beheerder geen toestemming verleend en aan de wegzijde staan bomen en bosschages hoe gaan wij hier dan mee om? vind er verrekening plaats als in dat geval de watergangen handmatig geschoond dien te worden.	zie punt 10. Als handmatig schonen noodzakelijk blijkt dan kan de directievoerder een verrekening goedkeuren. Dit alleen als deze sloten vooraf gemeld worden.	17-5-2023

20	bestek	Bestekspostnummer 121. De aannemer dient voorafgaand aan het slootschonen op landszijde (bij de boer op het land) te zorgen voor schriftelijke toestemming van de landeigenaar of beheerder. Worden de adressen van de landeigenaren of beheerder door de opdrachtgever na inschrijving verstrekt?	In verband met privacy worden geen adressen vertrekt.	17-5-2023
21	deel 3	2.1 paragraaf 07 Aanzeggingen door het waterschap dienen binnen 10 dagen te worden opgelost zonder verrekening van de kosten. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om als een sloot niet machinaal is te schonen?	zie punt 16.	17-5-2023
22	algemeen	Tijdens het verkennen van het gebied is opgevallen dat op diverse plaatsen onder anderen Groenafval, zoals takken in de bermen liggen, wordt dit nog opgeruimd voor aanvang van de uitvoering van dit bestek?	We gaan er vanuit dat tijdens de uitvoeringsperiode de takken en groenafval verwijderd zijn.	17-5-2023