





**Regulier Onderhoud bestek Dobbeplas e.o.
Gras, Water en Hygiëne 2023**

Projectnummer : E6001044
Opdrachtgever : Staatsbosbeheer
Uitvoeringslocatie : Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Datum : 19-12-2022
Status : Definitief
Versie : 1

VERSIE	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1	 Datum:	 Datum: 19-12-2022	 Datum: 20-12-2022

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: E6001044

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras, Water en Hygiëne
Besteknr.: E6001044

1. Aanbesteder

Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieſeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 2 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **11-01-2023 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

01-02-2023 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het regulier onderhoud gras, water en hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
 - het maaien van gras, onderhoud aan vegetaties en watergangen voor een bedrag van € 200.000,-
 - het verwijderen van zwerfvuil voor een bedrag van € 100.000,-
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.4 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Status natuurbescherming	5
08 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
09 Inzetten onderaannemer(s)	5
10 Bestek als RSX	6
11 Communicatie	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	9
08 Gebruik van het werkterrein	9
09 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Dobbepas	15
11 Beplanting	15
111 Hakhout	15
112 Snoeien	15
113 Struweel	15
12 Gras en open ruimte	15
121 Gras	15
1211 <u>Maaien 20x</u>	15
1212 <u>Maaien 7x</u>	15
1213 <u>Maaien 2x</u>	16
1214 <u>Overige werkzaamheden gras</u>	17
122 Ruigte / Moeras en rietland	18
13 Water en oevers	18
131 Watergang	18
1311 <u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>	18
1312 <u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m (2x)</u>	19
1313 <u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	19
1314 <u>Ontvangstplicht halve Hoofdwatgang</u>	20
132 Greppels	20
133 Maaien rietvegetatie	20
134 Duikers	21
135 Bruggen en vlonders	22
136 Zwemwater	22
137 Strand	22
14 Verharding	23
141 Elementenverharding	23
142 Halfverharding	23
143 Leveren en aanbrengen	23
144 Reinigen kolken	23
145 Ruiterpad	23
15 Hygiëne	23

151	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	23
152	Meubilair/terreininrichtingselementen	25
1521	<u>Afvalbakken</u>	25
1522	<u>Banken</u>	26
1523	<u>Picknicksets</u>	27
1524	<u>Stalling</u>	27
1525	<u>Sierelement</u>	27
1526	<u>Peilschaal</u>	27
1527	<u>Klaphek</u>	27
1528	<u>Vast toiletgebouw</u>	28
1529	<u>Speeltoestellen</u>	28
153	Bebording/afzettingen	29
1531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>	29
1532	<u>Geleiding-steekpaal</u>	29
1533	<u>Afzetting verticaal</u>	29
1534	<u>Afzetting horizontaal</u>	29
1535	<u>Ballenlijn</u>	29
1536	<u>Informatiepaneel</u>	30
16	Werkzaamheden t.b.v. Beachvolleybal	30
2	Groene Keijzer	30
21	Water en oevers	30
211	Duikers	31
22	Verharding	31
221	Halfverharding	31
23	Hygiëne	31
231	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	31
3	Kade Rietmolen	31
31	Beplanting	31
311	Knotten	31
32	Gras en open ruimte	32
321	Gras	32
3211	<u>Maaien 7x</u>	32
3212	<u>Maaien 2x</u>	32
3213	<u>Overige werkzaamheden gras</u>	32
33	Water en oevers	32
331	Watergang	32
3311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>	32
3312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>	33
3313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	33
332	Maaaien rietvegetatie	33
333	Duikers	34
34	Verharding	34
341	Elementenverharding	34
342	Halfverharding	34
35	Hygiëne	34
351	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	34
352	Meubilair	35
3521	<u>Banken</u>	35
3522	<u>Picknicksets</u>	35
353	Bebording/afzettingen	35
3531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>	35
4	Wandelbos Laakweg	35
41	Beplanting	36
411	Knotten	36
412	Snoeien	36
413	Struweel	36
42	Gras en open ruimte	36
421	Gras	36
4211	<u>Maaien 7x</u>	36
4212	<u>Maaien 2x</u>	37
4213	<u>Overige werkzaamheden gras</u>	37
422	Ruigte/moeras en rietland	37
43	Water en oevers	38
431	Watergang	38
4311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>	38
4312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>	38
4313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	39
4314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	39

432	Greppels	39
433	Maaien rietvegetatie	40
434	Duikers	40
435	Bruggen en vlonders	40
44	Verharding	41
441	Elementenverharding	41
442	Halfverharding	41
45	Hygiëne	41
451	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	41
452	Meubilair	42
4521	<u>Banken</u>	42
4522	<u>Picknicksets</u>	42
453	Bebording/afzettingen	42
4531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>	42
4532	<u>Geleiding-steekpaal</u>	42
4533	<u>Afzetting horizontaal</u>	43
7	Storingsdienst	43
8	Overige werkzaamheden	44
81	Verkeersmaatregelen	44
82	Ter beschikking stellen	44
9	Staartposten	45
91	Eenmalige kosten	45
95	Stelposten	45
3.	B e p a l i n g e n	47
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	49
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	49
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	49
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	49
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	49
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	50
01 08	Bijdragen	50
01 10	VERGUNNINGEN	50
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	50
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	50
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	50
01 16	VERZEKERINGEN	51
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	52
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	52
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	52
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	53
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	54
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	54
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	54
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	54
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	54
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	54
50 1	AFVALDIENSTEN	54
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	54
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	54
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	54
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	54
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	54
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	54
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	55
50 6	AFVALBAKKEN	55
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	55
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	55
51	Groenvoorzieningen	55
51 1	Water en watergangen	55
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	55
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	55
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	55

62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	55
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	55

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Staatsbosbeheer
Team Hof van Delfland
Adres: Kantorengedouw Schiehove
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatiegebieden Dobbepas, Groene Keijzer, Kade Rietmolen en Wandelbos Laakweg, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Delfland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrijmaken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen;
- verwijderen zwerfafval;
- schoonmaken en vervangen terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

Het werk dient aan te vangen op: 01-01-2023 en uiterlijk te worden opgeleverd op: 31-12-2023

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

08 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

09 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 7.3.1, 7.3.2 en 7.3.4 van het ARW 2016 van toepassing is. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 7.3.3 en 7.3.5 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe

PAR

onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

10 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl. Na de Nota van Inlichtingen wordt, indien nodig, een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

11 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Hygiëne

- 1 Dobbepas
- 2 Groene Keijzer
- 7 Wandelbos Laakweg en Kade Rietmolen

Gras

- 3 Dobbepas
- 4 Groene Keijzer
- 8 Wandelbos Laakweg en Kade Rietmolen

Water

- 5 Dobbepas
- 6 Groene Keijzer
- 9 Wandelbos Laakweg en Kade Rietmolen

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een gedetailleerd werkplan, rekening houden met de volgende stoppunten:

- 1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
- 2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- UEA;
 - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
 - Verklaring inzake onderaanneming;
 - Verklaring referentiewerk;
 - Inschrijvingsbijlet;
 - Inschrijvingsstaat;
 - Specificatieformulier bijdrage RAW;
 - V&G-plan;
 - Tijdschema;
 - Lijst met hoeveelheden per deelgebied;
 - Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
 - Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
 - Paspoorten toiletgebouwen.
- De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Fotobijlage

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

Het recreatiegebieden Dobbepas, Groene Keijzer, Kade Rietmolen en Wandelbos Laakweg zijn gelegen in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

- zie soortenlijst Flora en Fauna in de bijlage.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,0 meter en een maximale breedte van 3,0 meter.

De houten bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 2,0 meter.

De houten bruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden kan per overtreding een korting van 0,05% van de aanneemsom worden toegepast, met een maximum van € 750,- per geval per dag.
Genoemd bedrag is exclusief BTW. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema (indien er meer dan een week afgeweken wordt van het tijdschema dit schriftelijk overleggen met de directie) - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage			
1			Dobbeplass			
11			Beplanting			
111			Hakhout			
111010	514433		Afzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .5. Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	m2	4.222,00	V
112			Snoeien			
112010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	29,00	V
113			Struweel			
113010	514432		Terugzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	1.010,00	V
12			Gras en open ruimte			
121			Gras			
1211			<u>Maaaien 20x</u>			
121110	512503		Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.420,00	V
1212			<u>Maaaien 7x</u>			
121210	512503		Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B	are	2.205,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121220	512503	 1 . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
				voorafgaand aan het maaien				
		 1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
121230	512503			Maaien grasveld.	are	68,00	V	
				Aantal percelen: volgens tekening				
		9		Grasveldtype: Grasbetontegels				
		. 9						
		 1 . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
121240	512503	 9 .		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
				voorafgaand aan het maaien				
		 1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
				Maaien grasveld.	are	1.889,00	V	
121250	512503			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m				
				breed.				
				Aantal percelen: volgens tekening				
		2		Standaard beheer				
		. 1		Grasveldtype: recreatief grasveld B				
121260	512503	 1 . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
				voorafgaand aan het maaien				
		 1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
121310	512504			Maaien grasveld.	are	13,00	V	
				Aantal percelen: volgens tekening				
		2		Standaard beheer				
		. 1		Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		 2 . .		Talud 1 : 3 of steiler				
1213	512504	 9 .		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
				voorafgaand aan het maaien				
		 1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
				Maaien grasveld.	are	1,00	V	
121310	512504			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m				
				breed.				
				Aantal percelen: volgens tekening				
		2		Standaard beheer				
		. 1		Grasveldtype: recreatief grasveld B				
1213	512504	 2 . .		Talud 1 : 3 of steiler				
		 9 .		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
				voorafgaand aan het maaien				
		 1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
121310	512504			Maaien grasveld.	are	1.298,00	V	
				Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m				
				breed.				
				Aantal percelen: volgens tekening				
		2		Standaard beheer				
121310	512504	. 1		Grasveldtype: Bloemrijk grasland				
				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		 1 . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								
								

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar			
121460	512599		Bezanden grasveld Betreft: het jaarlijks bezanden Grootte per perceel: volgens tekening In een laag, dik 0,5 cm	are	5,00	V
122			Ruigte / Moeras en rietland			
122010	512504		Maaaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	63,00	V
122020	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122010 . Inclusief verwijderen stobben Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid ruigte en moeras en rietland waarvan 70% boomvormers. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	63,00	V
13			Water en oevers			
131			Watergang			
1311			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>			
131110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140	m	2.431,00	V
131120	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140	m	715,00	V
131130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang	m	385,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131140	511412	1.3.1.3	Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110 en 131120 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131110 en 131120 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.828,00	V
1312			<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook > 3m (2x)</u>			
131210	511401	1.1.4.3.1	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131230	m	134,00	V
131220	511401	 2.2.1.4.3.1	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131230	m	1.172,00	V
131230	511412	 1.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131210 en 131220 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	1.307,00	V
1313			<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3 m</u>			
131310	511401	. .1.1.4.3.	Uitmaaïen watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte	m	533,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131320	511412	1 1.3.1.3	van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131320 en 131330 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131310 en 131230 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	525,00 V	
131330	511412	 1.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131310 en 131230 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	8,00 V	
1314			<u>Ontvangstplicht halve Hoofdwatgang</u>			
131410	511412	 9.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	2.475,00 V	
132			Greppels			
132010	511401	. 2.9.9.4.1.1	Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m Lengte droog talud : tot ca. 1 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 132020	m	3.355,00 V	
132020	511412	 1.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	3.355,00 V	
133			Maaïen rietvegetatie			
133010	511507	1.5.1.11	Maaïen rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,	are	39,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
133020	511507	 1. 7. 9. 1	eind- of verwerkingsinrichting. Maaien rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are		2,00 V		
133030	511507	 1. 7. 9. 1	Maaien rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 5% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie langs zwemwater Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are		1,00 V		
133040	511507	 1. 7. 9. 1	Maaien rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 2% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie langs recreatiewater Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are		35,00 V		
133050	511599	. .	Maaien oevers (1x per 3 jaar). Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale omtrek van de poelen. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m		40,00 V		
134			Duikers					
134010	472701	. 1. 2. 1. 9. 9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter tot 300 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 7 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m		64,00 V		
134020	472701	. 9. 2. 1. 9. 9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 10 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m		59,00 V		
134030	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer	m		5,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134040	472799		Aantal beurten : 1 per 3 jaar	st	92,00	V
		9.	Rond, diameter groter dan 600 mm			
135	479999	. 2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m	m2	185,00	V
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
136	100799	. . 1.	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en	EUR	N	
		. . . 9.	Gemiddelde lengte duikers 11 m			
137	222107		Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m3) en begroeiing	are	153,00	V
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
137010	509999		Schoonmaken duikeruiteinden	are	107,00	V
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
137020			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen d.m.v. rupskraan met bak			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 , 134020 en 134030 .			
			Voor ca. 75% onder water			
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
						
			Bruggen en vlonders			
						
			Schoonmaken brugdek.			
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging			
						
			Zwemwater			
						
			Inmeten onderwatertalud.			
			Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater (ca. 1.970 are).			
			Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m)			
			De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z).			
			De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende profielen, als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen.			
			Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin maart plaats te vinden.			
			Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.			
						
			Strand			
						
			Frezen.			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . . 9.	Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
						
			Afharken strand			
			Betreft het afharken van het strand.			
			Strand ontdoen van ganzenpoep en waterplanten.			
			Gerekend is met 20x per jaar op afroep van de directie.			
			Vrijgekomen vuil ca. 0,25 m3 per ronde.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			Verharding				
141			Elementenverharding				
141010	518202	1.4. .	Onkruidvrij maken elementverharding. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode, chemische bestrijding niet toegestaan Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	66,00	V	
142			Halfverharding				
142010	518203	 1.1.4.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode, chemische bestrijding niet toegestaan Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	187,00	V	
143			Leveren en aanbrengen				
143010	800299	. .	Leveren en aanbrengen betongranulaat. Betreft het leveren en aanbrengen van betongranulaat op aanwijzing van de directie 2x per jaar 10 m3, verdeeld over de deelgebieden. Betongranulaat, korrelmix 0 - 16 Inclusief verdichten.	m3	10,00	V	
143020	800201	9. .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Gruwacke Flachkorn 0/12 Dikte van de uitvulling is 70 mm na verdichten OP bestaande verhardingslaag Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	10,00	V	61,00 L
144			Reinigen kolken				
144010	257521	 1.1. .	Reinigen kolken. Straatkolk Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg 2x per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2,00	V	
145			Ruiterpad				
145010	222199	. .	Roteren en profileren ruiterpaden Betreft het roteren en profileren van ruiterpaden Frequentie: 1x per jaar Grondsoort: zand Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	56,00	V	
145020	220301	. .	Grond verwerken in ruiterpad Grondsoort: Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr. 161010 Hoeveelheid aan de hand van theoretisch profiel Gemiddelde hoogte 0,02 m Inclusief profileren en verdichten	m3	30,00	V	
145030	501399	. .	Vegen klopstroken. Betreft het vegen van klopstroken, 1x per maand, jaarrond. Moment van uitvoering: conform tijdschema Hoeveelheden volgens hoeveelhedenlijst in de bijlage. Vrijgekomen veegvuil spreiden in aanliggende bermen.	m2	873,00	V	
15			Hygiëne				
151			Verzamelen en afvoeren zwerfafval				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151010	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	2.968,00	V
				Betreft aanvangsbeurt			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
				erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151020	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	4.409,00	V
				Betreft: beurten in voor- en naseizoen (21 weken)			
				Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
				De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
				10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
				zijn			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 42 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
				erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151030	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	2.834,00	V
				Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)			
				Uitvoeren op maandag, vrijdag en 1 dag op afroep van de			
				directie.			
				De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
				10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
				zijn			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
				erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151040	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	2.309,00	V
				Betreft: beurten in buitenseizoen (22 weken)			
				Uitvoeren op maandag			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 22 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
				erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151050	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	1.365,00	V
				Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en			
				naseizoen op afroep directie .			
				De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
				10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
				zijn			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
				erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151060	501171			Verwijderen zwerfafval.	are	19.466,00	V
				Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)			
				Op afroep van de directie.			
				De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
				10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
				zijn			
		3.		Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .		Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .7. . .		Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .		Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151070	501171	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3.893,00	V
						
			Verwijderen zwerfafval.			
			Betreft: beurten gedurende het seizoen			
			Betreft: onverhard terrein			
151080	501171	2.	Betreft: onverhard terrein	are	72,00	V
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . . 2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
151090	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	42,00	V
			Betreft: beurten gedurende het seizoen			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		. 3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . 7. . .	Natuur- en recreatiegebied			
152	506102	. . . 2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	st	840,00	V
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						
			Meubilair/terreininrichtingselementen			
			<u>Afvalbakken</u>			
152110	506102		Ledigen afvalbakken.	st	840,00	V
			Betreft : beurten in voor- en naseizoen (21 weken), 2 beurten per week			
			Uitvoeren op maandag en vrijdag			
		. 9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak			
			Vuilniszakken van 120 liter			
152120	506102		Kwaliteit 70 micron	st	540,00	V
			Kleur blauw			
		. . . 2. .	Gerekend is met 42 ledigingen per jaar			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn			
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
152130	506102		Ledigen afvalbakken.	st	440,00	V
			Betreft : beurten in buitenseizoen (22 weken), 1 beurt per week			
			Uitvoeren op maandag.			
		. 9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak			
			Vuilniszakken van 120 liter			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152140	506102		Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		2.	Gerekend is met 22 ledigingen per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Ledigen afvalbakken.	st	260,00	V	
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en naseizoen, op afroep van directie				
		9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter	st			260,00
			Kwaliteit 70 micron				
152150	639999		Kleur blauw				
		2.	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Schoonmaken afvalbakken.	st	20,00	V	
			Type : Boenderbak, 120 liter				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten				
152160	639999						
			Vervangen afvalbakken.	st	1,00	V	
			Betreft : het verwijderen van de bestaande afvalbak en het leveren en plaatsen van een nieuwe afvalbak				
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g.	st			1,00
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en betonvoet				
			Kleur : RAL 6005				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting				
							
							
1522			<u>Banken</u>				
152210	639999						
			Schoonmaken bankjes.	st	11,00	V	
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten				
							
							
							
							
152220	639999		Vervangen bankjes	st	1,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde richting plaatsen als de banken die zijn verwijderd.				
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV of gelijkwaardig	st			1,00
			Kleur: zwart RAL9005				
			Montage: bevestigen op een betonnen plaat met stalen omranding 2,00 x 1,00 meter x 120 mm dik	st			1,00
			Betonnen plaat 6 cm boven maaiveld uit laten steken.				
			Bevestigen met nylon slagplug 100 mm en zeskantbout, volledig draad, M12 x 100 mm, verzinkt 8.8, inclusief ring.	st			4,00
			Inclusief benodigd grondwerk.	st			4,00
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m	st			4,00
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1523			<u>Picknicksets</u>				
152310	639999		Schoonmaken picknicksets.. Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	4,00 V		
152320	639999		Vervangen picknicksets Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare of gelijkwaardig. Kleur: zwart RAL9005. Montage: in de bodem, volgens de voorschriften van de leverancier. Inclusief benodigd grondwerk. Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m. Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st st	1,00 V		1,00 L
1524			<u>Stalling</u>				
152410	639999		Schoonmaken stalling-fietsenrek. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	8,00 V		
1525			<u>Sierelement</u>				
152510	639999		Schoonmaken sierelement. Betreft het schoonmaken van het sierelement volgens fotobijlage. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	1,00 V		
1526			<u>Peilschaal</u>				
152610	639999		Schoonmaken peilschaal. Betreft het schoonmaken van peilschaal volgens fotobijlage. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	1,00 V		
1527			<u>Klaphek</u>				
152710	639999		Schoonmaken klaphek. Alle oppervlakken rondom schoonmaken en begroeiing en gras maaien. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	1,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1528			<u>Vast toiletgebouw</u>				
152810	639999		Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt. Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding (zie paspoort toiletgebouwen in de bijlage) Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)	st	1,00	V	
152820	639999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding In voor- en naseizoen (21 weken), na de aanvangsbeurt, 2 beurten per week op maandag en vrijdag. Gerekend is met 42 onderhoudsbeurten per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	42,00	V	
152830	639999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding In hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week op maandag, woensdag en vrijdag Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	27,00	V	
152840	639999		Schoonmaken toiletgebouw weekend. Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden in voor-, hoog- en naseizoen uitsluitend op afroep van de directie binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van het desbetreffende weekend uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	13,00	V	
1529			<u>Speeltoestellen</u>				
152910	639999		Schoonmaken speeltoestel klein. Type: klein volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.	st	3,00	V	
152920	639999		Schoonmaken speeltoestel middel. Type: middel volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			afspoelen of afsputen.				
152930	639999		Schoonmaken speeltoestel groot.	st	1,00	V	
			Type: groot volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
153			Bebording/afzettingen				
1531			<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				
153110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	85,00	V	
			Zie fotobijlage.				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
1532			<u>Geleiding-steekpaal</u>				
153210	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	29,00	V	
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
1533			<u>Afzetting verticaal</u>				
153310	321399		Schoonmaken afzetting verticaal.	st	85,00	V	
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
1534			<u>Afzetting horizontaal</u>				
153410	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	7,00	V	
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
1535			<u>Ballenlijn</u>				
153510	639999		Inhalen ballenlijn	m	104,00	V	
			Moment van uitvoering: conform tijdschema				
			Betreft ballenlijn in Zwemwater				
			Lengte: ca. 200 m conform de hoeveelhedenlijst in de				
			bijlage.				
			Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag.				
			Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op				
			beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage				
			opstellen en deze aanleveren bij de directie.				
			Ballenlijn opslaan op het Steunpunt Vlaardingen:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING					
153520	639999	.	Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen	m	104,00	V					
		.	Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien								
		.	van een aluminium label met daarop de naam van het								
		.	deelgebied gestanst in het label.								
		.	Ballenlijn opslaan in een te leveren krat.								
		.									
		.	Terughangen ballenlijn								
		.	Moment van uitvoering: conform tijdschema								
		.	Betreft ballenlijn in Zwemwater								
		.	Lengte: ca. 200 m								
1536	321399	.	Bevestigen aan bestaande palen	st	1,00	V					
		.	Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Vlaardingen:								
		.	Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen								
		.									
		.	<u>Informatiepaneel</u>								
		.									
		.	Schoonmaken informatiepaneel.								
		.	Zie fotobijlage								
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.								
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar								
16	220101	.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens	m3	30,00	V					
		.	voorschrift leverancier).								
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water								
		.	afspoelen of afspuiten.								
		.									
		.	Werkzaamheden t.b.v. Beachvolleybal								
		.									
		.	Grond ontgraven uit strand								
		.	Betreft het ontgraven van de bovenlaag van het strand								
		.	Grondsoort: zand								
161010	220421	.	Hoeveelheid aan de hand van theoretisch profiel van	m2	200,00	V					
		.	ontgraving								
		3.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven								
		.	water, gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m								
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m								
		.9.	Betreft het ontgraven van de bovenlaag van het strand								
		.9	Vrijgekomen zand verwerken op ruitervelden volgens								
		.	bestekspostnr. 145020 .								
		.									
		.	Profileren van oppervlakken.								
161020	220301	.	Betreft : profileren van het strand t.p.v. het aan te leggen	m3	30,00	V					
		.	volleybalveld.								
		.	Grondsoort: zand								
		.	Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m								
		1.	Oppervlakken boven water								
		.1.	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5								
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m								
		.									
		.	Grond verwerken in strand								
		.	Betreft leveren en verwerken van zand t.b.v. van het								
161030	220421	.	beachvolleybalveld	m3	851,00	V					
		.	Grondsoort: M3D								
		.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel								
		.	van verwerking								
		1.	Gemiddelde hoogte 0,10 m								
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m								
		.9.	Inclusief profileren en verdichten								
		.									
		.	Profileren van oppervlakken.								
		161040					.	Betreft: profileren van het gehele strand na afloop van het			
.	volleybaltoernooi										
.	Grondsoort: zand										
.	Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m										
.1.	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5										
.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m										
.											
.	Groene Keijzer										
2				.							
21				.	Water en oevers						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211		.	Duikers			
211010	472701	.9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Gemiddelde lengte duikers 10 m .9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m³) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	27,00	V
211020	472799	.	Schoonmaken duikerteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m² reinigen d.m.v. rupskraan met bak Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 , 211010 en 134030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	20,00	V
22		.	Verharding			
221		.	Halfverharding			
221010	518203	1.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .4. Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	153,00	V
23		.	Hygiëne			
231		.	Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
231010	501171	2.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	458,00	V
3		.	Kade Rietmolen			
31		.	Beplanting			
311		.	Knotten			
311010	515534	.	Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watgang .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar .9. Vrije takval mogelijk .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	13,00	V
311020	515899	.	Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en	st	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			waterlot van de bomen tot glad op de stam.			
			Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang			
			In gras			
			Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder			
			Wegnemen van waterlot van de gehele stam,			
			inclusief van de onderzijde van de knot, en van			
			opslag van de stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een			
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
32			Gras en open ruimte			
321			Gras			
3211			<u>Maaien 7x</u>			
321110	512503		Maaien grasveld.	are	149,00	V
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
3212			<u>Maaien 2x</u>			
321210	512504		Maaien kruidachtigen.	are	438,00	V
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: Bloemrijk grasland			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
3213			<u>Overige werkzaamheden gras</u>			
321310	512599		Slepen grasveld.	are	21,00	V
			Betreft het slepen van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
			Slepen met net			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
321320	512599		Bezanden grasveld	are	2,00	V
			Betreft: het jaarlijks bezanden			
			Grootte per perceel: volgens tekening			
			In een laag, dik 0,5 cm			
33			Water en oevers			
331			Watergang			
3311			<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
331110	511401		Uitmaaien watergang.	m	44,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
			tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
331120	511412					Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				2.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331120			
3312	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	44,00	V
						Betreft : hele watergang			
						Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 331110			
331210	511401			3.		Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				2.		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
331220	511412					<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>			
						Uitmaaaien watergang.	m	597,00	V
						Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
3313	511401					Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		1.				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1.		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				4.		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
331310	511401					Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				3.		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 331220			
331320	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	597,00	V
						Betreft : hele watergang			
						Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 331210 en 131120			
331330	511401			3.		Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				2.		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
332	511412					<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>			
						Uitmaaaien watergang.	m	712,00	V
						Betreft : halve watergang < 6 m			
332	511412					Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		1.				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				1.		Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				4.		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
332	511412					Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				2.		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 331320			
332	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	712,00	V
						Betreft : halve hoofd watergang			
						Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 331310 en 131120			
332	511412			3.		Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
				1.		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
				3		Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
						Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
332	511412								
						Maaaien rietvegetatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332010	511507	1.7.9.1	Maaien rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	5,00	V
333			Duikers			
333010	472701	. 9.2.1.9.9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 10 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	17,00	V
333020	472799	. .	Schoonmaken duikeruiteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen d.m.v. rupskraan met bak Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 , 333010 en 134030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	6,00	V
34			Verharding			
341			Elementenverharding			
341010	518202	1.4.2.	Onkruidvrij maken elementverharding. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1,00	V
342			Halfverharding			
342010	518203	 1.1.4.2.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	30,00	V
35			Hygiëne			
351			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
351010	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	240,00	V
351020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	454,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)				
			Op afroep van de directie.				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. .	Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
351030	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	91,00	V	
			Betreft: beurten gedurende het seizoen				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
351040	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	15,00	V	
			Betreft: beurten gedurende het seizoen				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
			erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
352			Meubilair				
3521			<u>Banken</u>				
352110	639999		Schoonmaken bankjes.	st	2,00	V	
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en				
			water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten				
3522			<u>Picknicksets</u>				
352210	639999		Schoonmaken picknicksets..	st	1,00	V	
			Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per				
			picknickset.				
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en				
			water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten				
353			Bebording/afzettingen				
3531			<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				
353110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	2,00	V	
			Zie fotobijlage.				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten.				
4			Wandelbos Laakweg				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
41			Beplanting			
411			Knotten			
411010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar . . .9. . . . Vrije takval mogelijk2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	69,00 V	
411020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	208,00 V	
412			Snoeien			
412010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m . . .1. . . . Vrije takval mogelijk2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	37,00 V	
413			Struweel			
413010	514432		Terugzetten beplanting. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 . .4. . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . .8. . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	4.118,00 V	
42			Gras en open ruimte			
421			Gras			
4211			<u>Maaien 7x</u>			
421110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. . . . Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	277,00 V	
421120	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed.	are	860,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4212		 2. 1. 1. 9. 1	Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Maaien 2x</u>			
421210	512504	 9. 1. 1. 9. .	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: Bloemrijk grasland Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.733,00	V
421220	512504	 9. 1. 2. 9. .	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grasveldtype: Bloemrijk grasland Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	59,00	V
4213		. .	<u>Overige werkzaamheden gras</u>			
421310	512599	. .	Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	40,00	V
421320	512599	. .	Slepen grasveld. Betreft het slepen van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	123,00	V
422			Ruigte/moeras en rietland			
422010	512504	 2. 9. 1. 9. .	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	90,00	V
422020	514421	. 1.	Uitmaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 422010 Inclusief verwijderen stobben Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	90,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
43		.9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid ruigte en moeras en rietland waarvan 70% boomvormers.			
431		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
4311			Water en oevers			
431110	511401		Watergang			
			<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
			Uitmaaaien watergang.	m	1.907,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 431120			
431120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	1.907,00	V
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 431110			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
4312			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>			
431210	511401		Uitmaaaien watergang.	m	5.007,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 431230 en 131140			
431220	511401		Uitmaaaien watergang.	m	1.939,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 431230 en 131140			
431230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	6.945,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4313			vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 431210 en 431220 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>			
431310	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 431320	m	150,00	V
431320	511412		 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 431310 en 131120 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	m	150,00	V
4314			 <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>			
431410	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 431420 en 131330	m	994,00	V
431420	511412		 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 431410 en 131230 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	994,00	V
432			 Greppels			
432010	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	986,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
432020	511412	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 432020	m	986,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
			Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 432010			
433	511507	3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	are	13,00	V
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
433010	511507		Maaïen rietvegetatie	are	7,00	V
			Maaïen rietvegetatie.			
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
433020	511507	9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers	are	219,00	V
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
			Maaïen rietvegetatie.			
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
434	472701	7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond	m	118,00	V
		9.	Gerekend is met ca. 2% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie langs recreatiewater			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
			Duikers			
434010	472701		Reinigen duiker.	st	233,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
434020	472799	9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm	m2	986,00	V
		2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		9.	Gemiddelde lengte duikers 10 m			
434020	472799	9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 1 m3) en begroeiing	st	118,00	V
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
			Schoonmaken duikeruiteinden			
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
435	479999		Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen d.m.v. rupskraan met bak	m2	233,00	V
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 , 434010 en 134030 .			
			Voor ca. 75% onder water			
435010	479999		Verlagen waterstand niet toegestaan	m2	233,00	V
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
			Bruggen en vlonders			
435010	479999		Schoonmaken brugdek.	m2	233,00	V
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
435020	479999		Schoonmaken brugdek. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	41,00	V
44			Verharding			
441			Elementenverharding			
441010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .4. Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode . . .2. . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1,00	V
442			Halfverharding			
442010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .4. Onkruidvrij maken door middel van DOB-methode . . .2. . . . Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	164,00	V
45			Hygiëne			
451			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
451010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.166,00	V
451020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken) Op afroep van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	4.713,00	V
451030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	943,00	V
451040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	96,00	V
451050	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen 3. Betreft: verhard en onverhard terrein	are	39,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.	Natuur- en recreatiegebied				
		2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Meubilair				
							
4521			<u>Banken</u>				
							
452110	639999		Schoonmaken bankjes.	st	13,00	V	
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten				
							
452120	639999		Vervangen bankjes	st	1,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde verwijderd.				
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV of gelijkwaardig	st			1,00 L
			Kleur: zwart RAL9005				
			Montage: bevestigen op een betonnen plaat met stalen omranding 2,00 x 1,00 meter x 120 mm dik	st			1,00 L
			Betonnen plaat 6 cm boven maaiveld uit laten steken.				
			Bevestigen met nylon slagplug 100 mm en zeskantbout, volledig draad, M12 x 100 mm, verzinkt 8,8, inclusief ring.	st			4,00 L
			Inclusief benodigd grondwerk.	st			4,00 L
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m	st			4,00 L
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
							
4522			<u>Picknicksets</u>				
							
452210	639999		Schoonmaken picknicksets..	st	7,00	V	
			Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten				
							
453			Bebording/afzettingen				
							
4531			<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				
							
453110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording. Zie fotobijlage.	st	10,00	V	
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.				
							
4532			<u>Geleiding-steekpaal</u>				
							
453210	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	2,00	V	
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4533			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afsputten.			
						
			<u>Afzetting horizontaal</u>			
453310	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	255,00	V
			Zie fotobijlage			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afsputten.			
7						
			Storingsdienst			
701010	109999		Inrichten storingsdienst.	EUR		N
			Betreft het inrichten van een storingsdienst conform deel 3			
			paragraaf 01.13.06 lid 07 en 01.13.08 lid 02			
			Gerekend kan worden met 5 incidenten per jaar.			
701020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	2,00	V
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
701030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	2,00	V
			Betreft werknemer inclusief kettingzaag.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
701040	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	2,00	V
			Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud			
			12 m3 met autokraan			
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
701050	100599		Ter beschikking stellen mobiele kraan	uur	2,00	V
			Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van			
			tenminste 0,50 m3.			
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
701060	100599		Ter beschikking stellen rupskraan	uur	2,00	V
			Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste 0,30 m3.			
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
701070	100518		Inzetten van een tractor.	uur	2,00	V
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tractor met versnipperaar en vangbak.			
			Capaciteit ø 230 mm.			
701080	100518		Inzetten van een tractor.	uur	2,00	V
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven			
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		.9.	Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701090	100518	. .9.	Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m	uur	2,00	V
701100	100599	. .	Ter beschikking stellen vuilwaterpomp Betreft het ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	2,00	V
701110	620199		Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.	EUR		N
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
811010	620104	2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de in dit bestek omschreven werkzaamheden op gronden van de Recreatiegebieden Met materiaal van de aannemer	EUR		N
811020	621499	. .	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkkerrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N
82			Ter beschikking stellen			
821010	100501	. .1.	Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg Werkzaamheden uit te voeren op aanzegging van de directie.	uur	32,00	V
821020	100501		Inzetten van werknemer. Werknemer inclusief hulpmiddelen t.b.v. bestrijding berenklaauw. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V
821030	100599		Ter beschikking stellen maaiboot. Betreft het ter beschikking stellen van een maaiboot voor het maaien van onderwaterbeplanting.	uur	8,00	V
821040	100599		Ter beschikking stellen veeg-zuigcombinatie. Betreft het ter beschikking stellen van een veeg-zuigcombinatie t.b.v. het bladvrij houden van de paden	uur	16,00	V
821050	100516	. .4.1.	Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	4,00	V
821060	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821070	100518		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur	16,00 V		
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9.	Tractor (minimaal 80 pk) met dumper, laadvermogen				
			ten minste 18 ton.				
			Inzetten van een tractor.				
9			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Tractor (minimaal 100 pk) met klepelmaaier aan				
			arm ca. 8 m				
			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
951010	100301		Stelpost	EUR	2.000,00 V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen en				
951020	100301		werkzaamheden	EUR	1.000,00 V		
			Stelpost				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
951030	100301		kleinschalig herstel aan meubilair en terreininrichting e.d.	EUR	1.000,00 V		
			Stelpost				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
951040	100301		het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels,	EUR	1.000,00 V		
			berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen,				
			eikenprocessierups etc				
			Stelpost				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan bebording e.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:
- recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. E6001044
- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

HFD PAR ART LID

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de recreatiegebieden, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

HFD PAR ART LID

- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 13, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 9 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

HFD PAR ART LID

- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdracht- gever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdracht- gever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdracht- gever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boete- aanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdracht- gever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Wet natuurbescherming zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.

HFD PAR ART LID

02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.

03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 03 SCHOUWPEIL

01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen.

03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hogedruk)spruit tot deze werkzaamheden.

04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN

50 33 01 ALGEMEEN

01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.

02 Op alle locaties logboek bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN

50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW

01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden

HFD PAR ART LID

niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN

50 37 01 ALGEMEEN

- 01 Zie het paspoort van de toiletgebouwen in de bijlage voor het aantal sanitaire eenheden per toiletgebouw.

50 6 AFVALBAKKEN

50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN

50 62 06 ALGEMEEN

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 65 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

51 Groenvoorzieningen

51 1 Water en watergangen

51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 17 01 ALGEMEEN

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per

HFD PAR ART LID

geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: E6001044

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: E6001044

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: E6001044

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Dobbeplas				
11	Beplanting				
111	Hakhout				
111010	Afzetten beplanting.	m2	4.222,00V		
112	Snoeien				
112010	Begeleidingssnoei.	st	29,00V		
113	Struweel				
113010	Terugzetten beplanting.	m2	1.010,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaaien 20x</u>				
121110	Maaaien grasveld (20x).	are	1.420,00V		
1212	<u>Maaaien 7x</u>				
121210	Maaaien grasveld (7x).	are	2.205,00V		
121220	Maaaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	68,00V		
121230	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	1.889,00V		
121240	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed GRASBETONTEGELS).	are	5,00V		
121250	Maaaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	13,00V		
121260	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed, talud > 1:3).	are	1,00V		
1213	<u>Maaaien 2x</u>				
121310	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1.298,00V		
121320	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	162,00V		
121330	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	11,00V		
121340	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG Talud > 1:3).	are	42,00V		
1214	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121410	Rollen grasveld.	are	67,00V		
121420	Slepen grasveld.	are	422,00V		
121430	Slepen grasveld (tot ca. 1,50 m breed).	are	273,00V		
121440	Slepen grasveld (talud > 1:3).	are	2,00V		
121450	Slepen grasveld (tot ca. 1,50 m breed talud > 1:3).	are	0,12V		
121460	Bezanden grasveld	are	5,00V		
122	Ruigte / Moeras en rietland				
122010	Maaaien kruidachtigen.	are	63,00V		
122020	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	63,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergang				
1311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>				
131110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	2.431,00V		
131120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	715,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	385,00V		
131140	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	2.828,00V		
1312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m (2x)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	134,00V		
131220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m (2x).	m	1.172,00V		
131230	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	1.307,00V		
1313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
131310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	533,00V		
131320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	525,00V		
131330	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	8,00V		
1314	<u>Ontvangstplicht halve Hoofdwatergang</u>				
131410	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.475,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	3.355,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.355,00V		
133	Maaaien rietvegetatie				
133010	Maaaien rietvegetatie (1x per jaar)	are	39,00V		
133020	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	2,00V		
133030	Maaaien rietvegetatie (1x per 20 jaar)	are	1,00V		
133040	Maaaien rietvegetatie (1x per 50 jaar)	are	35,00V		
133050	Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	40,00V		
134	Duikers				
134010	Reinigen duiker ø < 300.	m	64,00V		
134020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	59,00V		
134030	Reinigen duiker ø > 600.	m	5,00V		
134040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	92,00V		
135	Bruggen en vlonders				
135010	Schoonmaken brugdek.	m2	185,00V		
136	Zwemwater				
136010	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
137	Strand				
137010	Frezen en zeven strandzand.	are	153,00V		
137020	Afharken strand	are	107,00V		
14	Verharding				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	66,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	187,00V		
143	Leveren en aanbrengen				
143010	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	10,00V		
143020	Leveren en aanbrengen ongebonden Grauwacke.	m2	10,00V		
144	Reinigen kolken				
144010	Reinigen kolken.	st	2,00V		
145	Ruiterpad				
145010	Roteren en profileren ruiterpaden	are	56,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145020	Grond verwerken in ruiterspad	m3	30,00V		
145030	Vegen klopstroken.	m2	873,00V		
15	Hygiëne				
151	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
151010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	2.968,00V		
151020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (42x).	are	4.409,00V		
151030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	2.834,00V		
151040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (22x).	are	2.309,00V		
151050	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	1.365,00V		
151060	Verwijderen zwerfafval, afroep (30x).	are	19.466,00V		
151070	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	3.893,00V		
151080	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 12x).	are	72,00V		
151090	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	42,00V		
152	Meubilair/terreininrichtingselementen				
1521	<u>Afvalbakken</u>				
152110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (42x).	st	840,00V		
152120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	540,00V		
152130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (22x).	st	440,00V		
152140	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	260,00V		
152150	Schoonmaken afvalbakken.	st	20,00V		
152160	Vervangen afvalbakken.	st	1,00V		
1522	<u>Banken</u>				
152210	Schoonmaken bankje.	st	11,00V		
152220	Vervangen banken	st	1,00V		
1523	<u>Picknicksets</u>				
152310	Schoonmaken picknicksets..	st	4,00V		
152320	Vervangen picknicksets	st	1,00V		
1524	<u>Stalling</u>				
152410	Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	8,00V		
1525	<u>Sierelement</u>				
152510	Schoonmaken sierelement.	st	1,00V		
1526	<u>Peilschaal</u>				
152610	Schoonmaken peilschaal.	st	1,00V		
1527	<u>Klaphek</u>				
152710	Schoonmaken klaphek.	st	1,00V		
1528	<u>Vast toiletgebouw</u>				
152810	Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	1,00V		
152820	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen.	st	42,00V		
152830	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	27,00V		
152840	Schoonmaken toiletgebouw weekend.	st	13,00V		
1529	<u>Speeltoestellen</u>				
152910	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	3,00V		
152920	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	3,00V		
152930	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	1,00V		
153	Bebording/afzettingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				
153110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	85,00V		
1532	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
153210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	29,00V		
1533	<u>Afzetting verticaal</u>				
153310	Schoonmaken afzetting verticaal.	st	85,00V		
1534	<u>Afzetting horizontaal</u>				
153410	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	7,00V		
1535	<u>Ballenlijn</u>				
153510	Inhalen ballenlijn	m	104,00V		
153520	Terughangen ballenlijn	m	104,00V		
1536	<u>Informatiepaneel</u>				
153610	Schoonmaken informatiepaneel.	st	1,00V		
16	Werkzaamheden t.b.v. Beachvolleybal				
161010	Grond ontgraven uit strand	m3	30,00V		
161020	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00V		
161030	Grond verwerken in strand	m3	30,00V		
161040	Profileren van oppervlakken.	m2	851,00V		
2	Groene Keijzer				
21	Water en oevers				
211	Duikers				
211010	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	27,00V		
211020	Schoonmaken duikeruiteinden	st	20,00V		
22	Verharding				
221	Halfverharding				
221010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	153,00V		
23	Hygiëne				
231	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
231010	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	458,00V		
3	Kade Rietmolen				
31	Beplanting				
311	Knotten				
311010	Knotten vormbomen.	st	13,00V		
311020	Verwijderen stamopschot.	st	40,00V		
32	Gras en open ruimte				
321	Gras				
3211	<u>Maaien 7x</u>				
321110	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	149,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3212	<u>Maaaien 2x</u>				
321210	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	438,00V		
3213	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
321310	Slepen grasveld (tot ca. 1,50 m breed).	are	21,00V		
321320	Bezanden grasveld	are	2,00V		
33	Water en oevers				
331	Watergang				
3311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
331110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	44,00V		
331120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	44,00V		
3312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>				
331210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	597,00V		
331220	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	597,00V		
3313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				
331310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	712,00V		
331320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	712,00V		
332	Maaaien rietvegetatie				
332010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	5,00V		
333	Duikers				
333010	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	17,00V		
333020	Schoonmaken duikeruiteinden	st	6,00V		
34	Verharding				
341	Elementenverharding				
341010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,00V		
342	Halfverharding				
342010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	30,00V		
35	Hygiëne				
351	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
351010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	240,00V		
351020	Verwijderen zwerfafval, afroep (30x).	are	454,00V		
351030	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	91,00V		
351040	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	15,00V		
352	Meubilair				
3521	<u>Banken</u>				
352110	Schoonmaken bankje.	st	2,00V		
3522	<u>Picknicksets</u>				
352210	Schoonmaken picknicksets..	st	1,00V		
353	Bebording/afzettingen				
3531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	2,00V		
4	Wandelbos Laakweg				
41	Beplanting				
411	Knotten				
411010	Knotten vormbomen.	st	69,00V		
411020	Verwijderen stamopschot.	st	208,00V		
412	Snoeien				
412010	Begeleidingssnoei.	st	37,00V		
413	Struweel				
413010	Terugzetten beplanting.	m2	4.118,00V		
42	Gras en open ruimte				
421	Gras				
4211	<u>Maaaien 7x</u>				
421110	Maaaien grasveld (7x).	are	277,00V		
421120	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	860,00V		
4212	<u>Maaaien 2x</u>				
421210	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	2.733,00V		
421220	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	59,00V		
4213	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
421310	Slepen grasveld.	are	40,00V		
421320	Slepen grasveld (tot ca. 1,50 m breed).	are	123,00V		
422	Ruigte/moeras en rietland				
422010	Maaaien kruidachtigen.	are	90,00V		
422020	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	90,00V		
43	Water en oevers				
431	Watergang				
4311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
431110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	1.907,00V		
431120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	1.907,00V		
4312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3</u>				
431210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	5.007,00V		
431220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	1.939,00V		
431230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	6.945,00V		
4313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				
431310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	150,00V		
431320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	150,00V		
4314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
431410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	994,00V		
431420	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	994,00V		
432	Greppels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432010	Uitmaaaien watergang.	m	986,00V		
432020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	986,00V		
433	Maaaien rietvegetatie				
433010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	13,00V		
433020	Maaaien rietvegetatie (1x per 50 jaar)	are	7,00V		
434	Duikers				
434010	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	219,00V		
434020	Schoonmaken duikeruiteinden	st	118,00V		
435	Bruggen en vlonders				
435010	Schoonmaken brugdek.	m2	233,00V		
435020	Schoonmaken vlonder.	m2	41,00V		
44	Verharding				
441	Elementenverharding				
441010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1,00V		
442	Halfverharding				
442010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	164,00V		
45	Hygiëne				
451	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
451010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	2.166,00V		
451020	Verwijderen zwerfafval, afroep (30x).	are	4.713,00V		
451030	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	943,00V		
451040	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 12x).	are	96,00V		
451050	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	39,00V		
452	Meubilair				
4521	<u>Banken</u>				
452110	Schoonmaken bankje.	st	13,00V		
452120	Vervangen banken	st	1,00V		
4522	<u>Picknicksets</u>				
452210	Schoonmaken picknicksets..	st	7,00V		
453	Bebording/afzettingen				
4531	<u>Terrein/routebebording/bewegwijzering</u>				
453110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	10,00V		
4532	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
453210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	2,00V		
4533	<u>Afzetting horizontaal</u>				
453310	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	255,00V		
7	Storingsdienst				
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR	N		
701020	T.b.s. werknemer B (incl. vervoer).	uur	2,00V		
701030	T.b.s. werknemer met kettingzaag.	uur	2,00V		
701040	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701050	T.b.s mobiele kraan	uur	2,00V		
701060	T.b.s. rupskraan	uur	2,00V		
701070	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	2,00V		
701080	T.b.s. tractor met dumper.	uur	2,00V		
701090	T.b.s. tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	2,00V		
701100	T.b.s. vuilwaterpomp	uur	2,00V		
701110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR	N		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821010	T.b.s. werknemer B (incl vervoer).	uur	32,00V		
821020	T.b.s. werknemer incl hulpmiddelen.	uur	32,00V		
821030	T.b.s. maaiboot (incl bediening).	uur	8,00V		
821040	T.b.s. veeg-zuigcombinatie (incl bediening).	uur	16,00V		
821050	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	4,00V		
821060	T.b.s. tractor met dumper.	uur	8,00V		
821070	T.b.s. tractor met klepelbak.	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	2.000,00V		
951020	Stelpost meubilair en terreininrichting.	EUR	1.000,00V		
951030	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	1.000,00V		
951040	Stelpost bebording.	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				