

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: PRG120.63699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: PRG120.63699

1. Aanbesteder

Provinciale Recreatiegebieden Noord
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

[De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **27-02-2023 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .jsx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

27-03-2023 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 De opdracht is uitsluitend bestemd voor SW-bedrijven en bedrijven die beschikken over het PSO 30+ (Abw)-certificaat. Dit certificaat dient op naam van de inschrijver te staan.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 100.000,- totaal opgedragen en/of aferekend bedrag.

- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
08 Gebruik van het werkterrein	9
09 Opname bestaande situatie	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Vlietland	15
11 Bos en Beplanting	15
12 Gras en Open ruimte	15
121 Gras	15
1211 <u>Maaien Gras</u>	15
1212 <u>Overige werkzaamheden gras</u>	17
122 Ruigte/Moeras en rietland	17
13 Water en oevers	18
131 Watergangen	18
1311 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3 m</u>	18
1312 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3 m</u>	19
1313 <u>Uitmaaieren hele watergang, GEEN werkstrook</u>	20
1314 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	20
1315 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	20
1316 <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	21
132 Greppels	21
133 Duikers	22
134 Strand/Zwemwater	23
14 Verharding	23
141 Elementenverharding	23
142 Halfverharding	24
143 Leveren en aanbrengen	24
144 Kolken	24
145 Ruiterpad	24
2 Valkenburgse Meer	24
21 Bos en Beplanting	24
22 Gras en Open ruimte	25
221 Gras	25
2211 <u>Maaien Gras</u>	25
222 Moeras en rietland	25
23 Water en oevers	26

231	Watergangen	26
2311	<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook < 3 m</u>	26
2312	<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook > 3 m</u>	26
2313	<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	27
2314	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>	27
232	Greppels	27
233	Duikers	28
24	Verharding	29
241	Elementenverharding	29
242	Halfverharding	29
8	Overige werkzaamheden	29
81	Verkeersmaatregelen	29
82	Ter beschikking stellen	29
821	Ter beschikking stellen werknemers	29
822	Ter beschikking stellen materieel	30
9	Staartposten	31
91	Eenmalige kosten	31
95	Stelposten	31
3.	B e p a l i n g e n	33
01	Algemeen en administratief	35
01 01	Algemene bepalingen	35
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	35
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	35
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	35
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	36
01 08	Bijdragen	36
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	36
01 10	VERGUNNINGEN	36
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	36
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	36
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	36
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	37
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	37
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	38
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	39
51	GROENVOORZIENINGEN	39
51 1	WATER EN WATERGANGEN	39
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	39
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	39
51 81	BEGRIPPEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	39
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	39
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	39
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	39
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	39

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Provinciale Recreatiegebieden in de volgende deelgebieden, gemeenten, en waterschappen.

Deelgebied:	Gemeente:	Waterschap:
Valkenburgse Meer, Vlietland,	Katwijk Leidschendam-Voorburg	Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaiwerkzaamheden, incl. het verwerken en/of afvoeren;
- uitmaaien watergangen, incl. het verwerken en/of afvoeren;
- schoonmaken van duikers;
- werkzaamheden aan stranden;
- onkruidvrij maken verharding;
- werkzaamheden aan bos en beplanting

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 27-03-2023 t/m 31-12-2023
(1 jaar met de mogelijkheid om 3x met 1 jaar te verlengen)

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid.

PAR

De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum

-

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Lijst met hoeveelheden per deelgebied;
- Tijdschema.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Vlietland en Valkenburgse Meer zijn gelegen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Katwijk.

De ligging van het recreatiegebied(en) en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichten op de tekeningen.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Boslaan 12, 2594 NB Den Haag

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het max. toegestane gewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.
Het max. toegestane gewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 2 ton en max. 1 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 2 meter en een maximale breedte van 3,5 meter.
De voetpaden hebben een minimale breedte van 1 meter en een maximale breedte van 2,5 meter.

De onderhoudsbruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Voor het weekend dienen alle vrijgekomen materialen verwijderd te zijn.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.			
1			Vlietland			
11			Bos en Beplanting			
111010	510199		Afzetten beplanting (bos). Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 6,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	2.500,00	V
111020	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot ten hoogste 0,40 m boven maaiveld Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting	m2	290,00	V
111030	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	604,00	V
12			Gras en Open ruimte			
121			Gras			
1211			<u>Maaien Gras</u>			
121110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9.148,00	V
121120	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening	are	8.435,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121130	512503	2.	Standaard beheer	are	1.089,00 V		
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien.				
			Langs alle paden 1 m maaien				
		1. . .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaien grasveld.				
121140	512503		Aantal percelen: volgens tekening	are	6,00 V		
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
		1. . .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaien grasveld.				
121150	512504		Aantal percelen: volgens tekening	are	144,00 V		
		9.	Grasveldtype: Grasbetontegels				
		.9.					
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
		1. . .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaien kruidachtigen.				
121160	512504	9.	Standaard beheer	are	531,00 V		
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. .1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaien kruidachtigen.				
121170	512504		Schouwstroken	are	1.983,00 V		
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. .1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
121180	512504		Maaien kruidachtigen.	are	53,00 V		
			Maaien 2x 1e beurt week 30, 2e beurt in overleg met de directie.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1212		. . .1.1.9. <u>Overige werkzaamheden gras</u>	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
121210	512521	9.1.2.	Rollen grasveld. Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	440,00 V	
121220	512599	. .	Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	1.144,00 V	
121230	512599	. .	Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	156,00 V	
122			Ruigte/Moeras en rietland			
122010	512504	 9.1.1.9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie. Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	111,00 V	
122020	512504	 9.1.1.9.	Maaien kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie. Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	40,00 V	
122030	514421	. 1.9.9.	Uitmaaieren beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122010 . Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 25% boomvormers. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	111,00 V	
122040	514421	. 1.	Uitmaaieren beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte, gemaaid volgens bestekspost 122020 Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	40,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13		.9. . . .	Gerekend is met 25% boomvormers.			
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
						
131			Water en oevers			
						
1311			Watergangen			
						
131110	511401		<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>			
						
			Uitmaaaien watergang.	m	2.223,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131120	511401		Uitmaaaien watergang.	m	1.283,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131150			
131130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.448,00	V
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
			dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
131140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	775,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
			dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
131150	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.283,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131120			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
			dan 3 m beschikbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1312		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						
						
						
131210	511401		<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>			
						
						
			Uitmaaaien watergang.	m	4.731,00 V	
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
			. 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131220	511401			m	1.534,00 V	
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar gefaseerd op aanwijzing			
			van de directie			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
			. 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131230	511401			m	311,00 V	
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		. 2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
			. 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131130 en 131140			
131240	511412			m	4.981,00 V	
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		. 1. . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
			. 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			. 3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
131250	511412			m	61,00 V	
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		. 1. . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
			. 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
131260	511412			m	1.534,00 V	
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1313			Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131120 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
131310	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131320	m	342,00	V
131320	511412		 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131310 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	m	342,00	V
1314			 <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>			
131410	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131420	m	101,00	V
131420	511412		 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131410 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>	m	101,00	V
1315			 <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>			
131510	511401		 Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	1.289,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131520	511401	.1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	94,00	V
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131530 en 131540			
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
131530	511412	2.	Standaard beheer	m	1.301,00	V
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. . .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnrs. 131530 en 131540			
131540	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	82,00	V
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131510			
			en 131520			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
1316	511412		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.364,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 131510			
			en 131520			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
132	511401		dan 3 m beschikbaar	m	9.104,00	V
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
132010	511401	.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	m	9.104,00	V
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
			Greppels			
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens			
			de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
		. .9. . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134			133020 en 133030. Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m Strand/Zwemwater			
134010	222107		Frezen. Betreft het frezen en zeven van strandzand. Gerekend is met 6 beurten per jaar Zeeffractie: 21 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	500,00 V	
134020	220301		Grond verwerken in Betreft het leveren en aanbrengen van zand op de stranden. Grondsoort: M3D zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel, minimale afname per keer 50 m3. 9. Gelijkmatic verspreiden, zonder overhoogte.	m3	300,00 V	
134030	639999		Inhalen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: ca. 200 m conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag. Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie. Ballenlijn opslaan in kratten op het Steunpunt Oostvlietweg 32, 2266 GN Leidschendam	m	581,00 V	
134040	639999		Terughangen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: ca. 200 m Bevestigen aan bestaande palen Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Oostvlietweg 32, 2266 GN Leidschendam	m	281,00 V	
134050	100799		Inmeten onderwatertalud. Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater (ca. 1.970 are). Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m) De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende profielen, als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen. Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin maart plaats te vinden. Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.	EUR		N
14			Verharding			
141			Elementenverharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141010	518202	1.2.2.1	Onkruidvrij maken elementverharding. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	253,00	V
142			Halfverharding			
142010	518203	 1.1.4.2.1	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van machinaal schoffelen Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	362,00	V
143			Leveren en aanbrengen			
143010	800299	. .	Leveren en aanbrengen betonpuin. Betreft het leveren en aanbrengen van betonpuin in wandelpaden en parkeerplaatsen op aanwijzing van de directie Minimale afname 10 m3 per keer. Betonpuin, korrelmix 0 - 16 Inclusief profileren en verdichten.	m3	50,00	V
143020	800299	. .	Leveren en aanbrengen steenbestorting. Betreft het leveren en aanbrengen van steenbestorting in oevers op diverse locaties binnen het recreatiegebied op aanwijzing van de directie Minimale afname 10 m3 per keer. Grauwacke 300-500	m3	50,00	V
144			Kolken			
144010	257521	 1.1.9	Reinigen kolken. Straatkolk Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg 2x per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	4,00	V
145			Ruiterpad			
145010	222107	 2.1.2.9	Frezen. Betreft frezen ruiterpad Frequentie 3x per jaar Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee werkbreedte 1,50 m	are	293,00	V
145020	220301	. .9	Grond verwerken in ruiterpad Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de ruiterpaden, minimale afname per keer is 50 m3, leveren en verwerken op diverse locaties binnen het recreatiegebied Grondsoort: zand M3C Hoeveelheid aan de hand van theoretisch profiel Inclusief profileren en verdichten	m3	100,00	V
2			Valkenburgse Meer			
21			Bos en Beplanting			
211010	514433	 1.	Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2	91,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211020	515899	.5. . . .	Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2	st	37,00	V
		. .4. . . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		9.	Afzetten tot 0,30 m - 0,40 m boven maaiveld			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be- ver- of eindverwerkings-			
			inrichting			
			Verwijderen stamopschot.			
			Betreft het verwijderen van stamopschot en			
			waterlot van de bomen tot glad op de stam.			
			Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang			
			In gras			
			Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder			
			Wegnemen van waterlot van de gehele stam,			
			inclusief van de onderzijde van de knot, en van			
			opslag van de stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
22			Gras en Open ruimte			
221			Gras			
2211			<u>Maaien Gras</u>			
221110	512503		Maaien grasveld.	are	513,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
			Langs alle paden 1 m maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
			Maaien kruidachtigen.			
			Schouwstroken			
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
221120	512504	.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are	128,00	V
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaien kruidachtigen.			
			Bloemrijk grasland			
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
221130	512504		voorafgaand aan het maaien	are	732,00	V
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaien kruidachtigen.			
			Bloemrijk grasland			
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
222			Moeras en rietland			
222010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	49,00	V
		9.	Standaard beheer			
			Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid vegetatie.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222020	514421	1. 1.9.9.	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 222010 . Stobben frezen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd maximaal 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 25% boomvormers. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	49,00	V
23			Water en oevers			
231			Watergangen			
2311			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>			
231110	511401	. .1.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231130	m	372,00	V
231120	511401	2.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231130	m	226,00	V
231130	511412	 1. .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 231110 en 231120 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	598,00	V
2312			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>			
231210	511401	1.1.4.	Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	320,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
231220	511412		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	320,00	V	
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken volgens bestekspostnr. 231220				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : halve hoofd watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
2313	511401	1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd	m	302,00	V	
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231210				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
							
			Uitmaaaien watergang.				
231310	511401		Betreft : halve watergang < 6 m	m	302,00	V	
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
231320	511412		verwerken volgens bestekspostnr. 231320	m	302,00	V	
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : halve hoofd watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231310				
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
2314	511412	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	1.368,00	V	
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>				
							
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
			gang.				
			Betreft : halve hoofd watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
232	511401		maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden	m	41,00	V	
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			Greppels				
							
			Uitmaaaien watergang.				
			Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens				
232010	511401		de hoeveelhedenlijst in de bijlage.	m	41,00	V	
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.9.	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m				
		9.	Lengte droog talud : tot ca. 1 m				
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232020	511412	.	.	.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 232020	m	41,00	V
		.	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232010			
		.	3.	.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
233		.	.	.	1.	.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.	.	.	3.	.	.	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
		.	.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	.	Duikers			
		.	.	.	.	.	.				
233010	472701	.	.	.	.	.	.	Reinigen duiker.	m	8,00	V
		.	.	.	.	.	.	Duiker moet volledig schoon zijn			
		.	.	.	.	.	.	Werkwijze is keuze aannemer			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1.	.	.	.	.	.	Rond, diameter tot 300 mm			
		.	2.	.	.	.	.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		.	.	.	.	.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	9.	.	.	.	Gemiddelde lengte duikers 7 m			
		.	.	.	9.	.	.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
		.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
		.	.	.	.	.	.				
233020	472701	.	.	.	.	.	.	Reinigen duiker.	m	8,00	V
		.	.	.	.	.	.	Duiker moet volledig schoon zijn			
		.	.	.	.	.	.	Werkwijze is keuze aannemer			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.	.	.	.	.	.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		.	2.	.	.	.	.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		.	.	.	.	.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	9.	.	.	.	Gemiddelde lengte duikers 10 m			
		.	.	.	9.	.	.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
		.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
		.	.	.	.	.	.				
233030	472701	.	.	.	.	.	.	Reinigen duiker.	m	12,00	V
		.	.	.	.	.	.	Duiker moet volledig schoon zijn			
		.	.	.	.	.	.	Werkwijze is keuze aannemer			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.	.	.	.	.	.	Rond, diameter groter dan 600 mm			
		.	2.	.	.	.	.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		.	.	.	.	.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	9.	.	.	.	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en			
		.	.	.	.	.	.	Gemiddelde lengte duikers 11 m			
		.	.	.	9.	.	.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
		.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
233040	472799	.	.	.	.	.	.	Schoonmaken duikeruiteinden	st	6,00	V
		.	.	.	.	.	.	Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
		.	.	.	.	.	.	Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v. rupskraan met bak			
		.	.	.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
		.	.	.	.	.	.	Rond, diameter volgens de besteksposten 233010 , 233020 en 233030 .			
		.	.	.	.	.	.	Voor ca. 75% onder water			
		.	.	.	.	.	.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.	.	.	.	.	.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
24			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
241			Verharding			
241010	518202		Elementenverharding			
			Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,50	V
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .2. . .	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
242			Halfverharding			
242010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	56,00	V
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van machinaal schoffelen			
		. . .2. .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N
			Ten behoeve van: de in dit bestek omschreven			
			werkzaamheden op gronden van het Natuur- en			
			Recreatieschap IJsselmonde			
		2	Met materiaal van de aannemer			
811020	621499		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N
			Situering: het gehele werkteerrein.			
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen			
			(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de			
			werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de			
			aannemer.			
			Gedurende de werkzaamheden.			
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.			
82			Ter beschikking stellen			
821			Ter beschikking stellen werknemers			
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig			
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer			
821020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V
			Betreft werknemer inclusief motorhandgereedschap,			
			zoals motorkettingzaag, motorstokzaag,			
			motorheggenschaar, motorgrondboor, bosmaaier enz			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig			
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer			
821030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	V
			Stratenmakers			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl.			
			vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600			
			kg.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821040	100501	. 9.	Inzetten van werknemer. Treeworker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het verwijderen van gevaarlijke takken) in combinatie met grondman.	uur	16,00	V
822			Ter beschikking stellen materieel			
822010	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 125 pk Hulpvoorzieningen: met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
822020	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 80 pk Hulpvoorzieningen: frees en/of rotorkopeg Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
822030	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: bosfrees/bosklepelmachine, werkbreedte minimaal 2 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
822040	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan herder. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
822050	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: kieper Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
822060	100518	 9.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 100 pk Hulpvoorzieningen: front- en achterklepelmaaier	uur	20,00	V
822070	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: bladblazer Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
822080	100599		Inzetten hoogwerker 20 m. Rupshoogwerker/bandenhoogwerker/kniktelescoop	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
			autohoogwerker, 20 m reikwijdte					
822090	100599		Inzetten sorteerknijper	uur	32,00	V		
			Sorteerknijper extra op kraan					
822100	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Wielgraafmachine 5 ton.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
822110	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Wielgraafmachine 7 ton					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
822120	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Wielgraafmachine 16 ton					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
822130	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Vermogen minimaal 80 pk					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: greppelfrees					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
822140	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Vermogen minimaal 150 pk					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterwagen en					
			doorspuitvoorziening, inhoud 5 m3 en maximaal 20 m3,					
			incl. benodigde slangen en filters					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
822150	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V		
			Vrachtauto 4x6, laadvermogen ten minste 16 ton,					
			bakinhoud 40 m3 met autokraan Inclusief bediening					
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
822160	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V		
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
			directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Vermogen minimaal 150 pk					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: rolbezem					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
			de Standaard RAW Bepalingen)					
9			Staartposten					
91			Eenmalige kosten					
95			Stelposten					
950010	100301		Stelpost	EUR	4.500,00	V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
			van:					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950020	100301	1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	4.000,00	V	
							
			Stelpost ziekten en plagen.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
950030	100301	9.	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklaauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc.	EUR	1.000,00	V	
							
			Stelpost kleinschalig herstel gras.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
950040	100301	9.	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.	EUR	3.000,00	V	
							
			Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
950050	100301	9.	kleinschalige reparaties aan wegen en paden (asfalt/elementenverharding/halfverharding) en levering van benodigde materialen zoals zand, banden, tegels e.d.	EUR	2.000,00	V	
							
			Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken..				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
950060	100301	9.	kleinschalige reparaties aan kunstwerken e.d.	EUR	2.000,00	V	
							
			Stelpost herstel buitenruimte meubilair.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
950070	100301	9.	Kleinschalig herstel van buitenruimte meubilair (o.a. het rechtzetten/vervangen van afzettingen verticaal, werkzaamheden aan afsluitbomen, het rechtzetten van inrichtingselementen)	EUR	1.500,00	V	
							
			Stelpost kleinschalig herstel (toilet)gebouwen				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	kleinschalige reparaties aan (toilet)gebouwen				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 20 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. PRG120.63699

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-

HFD PAR ART LID

staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de provinciale recreatiegebieden, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum

HFD PAR ART LID

bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de

HFD PAR ART LID

opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 17 03 ALGEMEEN

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur en/of zomerkeur.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 02 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen (niet zijnde grasstenen) wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

HFD PAR ART LID

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: PRG120.63699

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: PRG120.63699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: PRG120.63699

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Vlietland				
11	Bos en Beplanting				
111010	Afzetten beplanting (Bos).	m	2.500,00V		
111020	Afzetten beplanting (Hakhout).	m2	290,00V		
111030	Verwijderen stamopschot.	st	604,00V		
12	Gras en Open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaien Gras</u>				
121110	Maaien grasveld (20x).	are	9.148,00V		
121120	Maaien grasveld (7x).	are	8.435,00V		
121130	Maaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	1.089,00V		
121140	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	6,00V		
121150	Maaien kruidachtige vegetatie (4x).	are	144,00V		
121160	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Schouwstrook).	are	531,00V		
121170	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Bloemrijk grasland).	are	1.983,00V		
121180	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 1e beurt week 30).	are	53,00V		
1212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121210	Rollen grasveld.	are	440,00V		
121220	Slepen grasveld.	are	1.144,00V		
121230	Slepen grasveld (talud > 1:3).	are	156,00V		
122	Ruigte/Moeras en rietland				
122010	Maaien moeras en rietland.	are	111,00V		
122020	Maaien ruigte.	are	40,00V		
122030	Uitmaaieren beplantingsvak (Moeras en rietland).	are	111,00V		
122040	Uitmaaieren beplantingsvak (Ruigte).	are	40,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergangen				
1311	<u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3 m</u>				
131110	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	2.223,00V		
131120	Uitmaaieren hele watergang < 6 m (2x).	m	1.283,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.448,00V		
131140	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	775,00V		
131150	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	1.283,00V		
1312	<u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3 m</u>				
131210	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	4.731,00V		
131220	Uitmaaieren hele watergang < 6 m (gefaseerd).	m	1.534,00V		
131230	Uitmaaieren hele watergang > 6 m.	m	311,00V		
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.981,00V		
131250	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	61,00V		
131260	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (gefaseerd).	m	1.534,00V		
1313	<u>Uitmaaieren hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
131310	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	342,00V		
131320	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	342,00V		
1314	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				
131410	Uitmaaieren halve watergang < 6 m.	m	101,00V		
131420	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	101,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
131510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.289,00V		
131520	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	94,00V		
131530	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.301,00V		
131540	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	82,00V		
1316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
131610	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.364,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	9.104,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	9.088,00V		
133	Duikers				
133010	Reinigen duiker ø < 300.	m	1.119,00V		
133020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	89,00V		
133030	Reinigen duiker ø > 600.	m	77,00V		
133040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	192,00V		
134	Strand/Zwemwater				
134010	Frezen en zeven.	are	500,00V		
134020	Grond verwerken in strand.	m3	300,00V		
134030	Inhalen ballenlijn	m	581,00V		
134040	Terughangen ballenlijn	m	281,00V		
134050	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
14	Verharding				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	253,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	362,00V		
143	Leveren en aanbrengen				
143010	Leveren en aanbrengen betonpuin.	m3	50,00V		
143020	Leveren en aanbrengen steenbestorting.	m3	50,00V		
144	Kolken				
144010	Reinigen kolken.	st	4,00V		
145	Ruiterpad				
145010	Frezen.	are	293,00V		
145020	Grond verwerken in ruiterpad	m3	100,00V		
2	Valkenburgse Meer				
21	Bos en Beplanting				
211010	Afzetten beplanting (Hakhout).	m2	91,00V		
211020	Verwijderen stamopschot.	st	37,00V		
22	Gras en Open ruimte				
221	Gras				
2211	<u>Maaaien Gras</u>				
221110	Maaaien grasveld (7x).	are	513,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221120	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Schouwstrook).	are	128,00V		
221130	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Bloemrijk grasland).	are	732,00V		
222	Moeras en rietland				
222010	Maaaien moeras en rietland.	are	49,00V		
222020	Uitmaaaien beplantingsvak (Moeras en rietland).	are	49,00V		
23	Water en oevers				
231	Watergangen				
2311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>				
231110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	372,00V		
231120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	226,00V		
231130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	598,00V		
2312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3 m</u>				
231210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	320,00V		
231220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	320,00V		
2313	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3 m</u>				
231310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	302,00V		
231320	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	302,00V		
2314	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
231410	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.368,00V		
232	Greppels				
232010	Uitmaaaien watergang.	m	41,00V		
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	41,00V		
233	Duikers				
233010	Reinigen duiker ø < 300.	m	8,00V		
233020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	8,00V		
233030	Reinigen duiker ø > 600.	m	12,00V		
233040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	6,00V		
24	Verharding				
241	Elementenverharding				
241010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	0,50V		
242	Halfverharding				
242010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	56,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer incl. vervoer.	uur	40,00V		
821020	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	80,00V		
821030	Inzetten werknemer stratenmakers.	uur	8,00V		
821040	Inzetten werknemer treeworker.	uur	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	Inzetten tractor versnipperaar en vangbak.	uur	40,00V		
822020	Inzetten tractor met frees/rotorkoep.	uur	16,00V		
822030	Inzetten tractor met bosfrees/bosklepelmachine	uur	16,00V		
822040	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	16,00V		
822050	Inzetten tractor met kieper	uur	40,00V		
822060	Inzetten tractor met front- en achterklepelmaaier	uur	20,00V		
822070	Inzetten tractor met bladblazer	uur	40,00V		
822080	Inzetten hoogwerker 20 m.	uur	16,00V		
822090	Inzetten sorteerknijper	uur	32,00V		
822100	Inzetten hydraulische graafmachine (5 ton).	uur	40,00V		
822110	Inzetten hydraulische graafmachine (7 ton).	uur	80,00V		
822120	Inzetten hydraulische graafmachine (16 ton).	uur	40,00V		
822130	Inzetten tractor met greppelfrees.	uur	8,00V		
822140	Inzetten tractor met waterwagen en doorspuitvoorziening	uur	40,00V		
822150	Inzetten vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	40,00V		
822160	Inzetten tractor met rolbezem	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	4.500,00V		
950020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	4.000,00V		
950030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	1.000,00V		
950040	Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.000,00V		
950050	Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	2.000,00V		
950060	Stelpost herstel buitenruimte meubilair.	EUR	2.000,00V		
950070	Stelpost kleinschalig herstel (toilet)gebouwen	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				