

Europees openbare aanbesteding Onderhoud watergangen - Gemeente Noordenveld
Referentienummer: 273373

Vraag	Document	Pagina	Paragraaf/artikel	Vraag	Beantwoording door Opdrachtgever
1	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Vijvers	Kan opdrachtgever voor het schonen van de vijvers de oppervlaktematen verstrekken? Deze posten zijn op deze manier niet af te prijzen aangezien de breedte van een vijver niet in te schatten is.	De opdrachtnemer dient het talud en tot 2 meter in het natte profiel van de vijvers te onderhouden. De omtrek van de te onderhouden vijvers staat benoemd in de hoeveelhedenstaat (zie bijlage 13). Overige onderhoudswerkzaamheden aan de vijvers vallen buiten deze opdracht. Bij de vijvers dient 1/3 deel van de waterbeplanting verspreid per vijver behouden te blijven per jaar.
2	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Duikers	Opdrachtgever stelt eisen aan het schonen van de aanwezige duikers. Kan opdrachtgever (bij benadering) aangeven om hoeveel dammen en duikers het hier gaat? Kan opdrachtgever aangeven wat de kwaliteit is van de af te voeren grond uit deze werkzaamheden?	In de opdracht wordt gevraagd om tot 10 cm onder de duiker op te schonen en om 50 cm in de duiker op te schonen (dit bestaat voornamelijk uit bladafval en plantenresten). De aanwezige duikers worden jaarlijks onderhouden conform bovenstaande eisen. De opdrachtnemer kan er van uitgaan dat 95% van de duikers conform de eisen zijn onderhouden. Voor de hoeveelheid duikers word de GIS-kaart ter beschikking gesteld tijdens de inschrijffperiode (alle gemeentelijke duikers zijn zichtbaar op de kaart, alleen de duikers die aansluiten op de te schonen watergangen dienen meegenomen te worden). Zie onderstaande link voor toegang tot de GIS kaart: https://inraplus.maps.arcgis.com/apps/insant/basic/index.html?appid=857e3c34f70546c3bf39450548027c44 gebruikersnaam: aanbesteding_noordenveld wachtwoord: Noordenveld1!
3	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Beplanting verwijderen	Kan opdrachtgever aangeven hoeveel beplanting er in het werkgebied staat met diameters tussen de 5 en 15 cm? Dit is niet met regulier materieel te maaien en zal met een andere methode uitgevoerd moeten worden.	De opdrachtnemer dient rekening te houden met plaatselijk aanwezige beplanting en zijn materieel en gereedschap hierop te selecteren. De inschrijver dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden. Ter ondersteuning hiervoor wordt de GIS kaart tijdelijk beschikbaar gesteld. Zie link bij beantwoording vraag 2
4	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Hoeveelheden	Vergeleken met eerdere aanbestedingen zijn er fors meer watergangen te schonen. Kan opdrachtgever dit (ter verduidelijking) bevestigen en verklaren?	Dat is correct, het slotenbestand van de gemeente Noordenveld is onlangs geactualiseerd en verwerkt in een GIS-kaart. In het verleden werden de werkzaamheden anders georganiseerd. Regulier beheer en schouwplichtige sloten werden apart aanbesteed.
5	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Waarborging veiligheid	Opdrachtgever stelt dat de potentiële aannemer VCA-gecertificeerd dient te zijn. Is het juist dat inschrijvers over een VCA 2-ster certificaat dient te beschikken?	Dit is niet juist. De werknemers dienen in het bezit zijn van een B-VCA of VCA Vol certificaat al naar gelang hun functie. Al naar gelang de bedrijfsvoering en de grootte van het bedrijf dient de opdrachtnemer te voldoen aan de bijbehorende VCA certificering.
6	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Raming	Opdrachtgever spreekt in paragraaf 1.2 van de Leidraad over een "geraamde maximaal budget van €190.000,00 per jaar". Wij achten dit budget, mede door de afvoerkosten van het vrijgekomen materiaal, niet voldoende. Betreft dit geraamde budget een plafondbedrag voor de inschrijvers?	Het is een plafondbedrag. Wij laten het over aan de vindingrijkheid van de opdrachtnemer om de afvoer van het vrijkomende materiaal zo vorm te geven zodat niet boven de € 190.000 per jaar wordt uitgekomen.
7	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Indexering	Is opdrachtgever bereid om duidelijk een jaarlijkse indexering van de eenheidsprijzen conform de CBS-indexcijfers GWW 2015-100 op te nemen in het contract?	De gemeente stemmen hier mee in.
8	Leidraad t.b.v. Onderhoud Watergangen in de Gem Nvld		Aanbestedingsdatum	Is het juist dat de inschrijvingen op de 17e juli binnen moeten zijn? Dit staat in TenderNed en in de planningstabel in de leidraad, maar in de paragraaf onder deze tabel wordt tekstueel gesproken over 5 juli.	17 juli is correct en wordt gehanteerd.