
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Gemeente Amersfoort
Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Afdeling Leefomgeving

Besteknr.: G347-B01
Betreft: "RAAMOVEREENKOMST AANLEG GROEIPLAATSEN EN AANPLANT BOMEN 2023 T/M 2026"

Amersfoort, 15 mei 2023

Datum vrijgave: 15 mei 2023
Beschrijving revisie: NOTA VAN INLICHTINGEN - DEFINITIEF
Goedkeuring: mevrouw T. Felix / M.M.J. van der Graaf
Vrijgave: G84 / R.J. Esveldt

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
2	GRONDWERK	3
27	GROENVOORZIENINGEN	3
273	Grondwerk groeiplaatsen	3
2738	<u>Handmatig, binnen kwetsbare zone</u>	3
2739	<u>Metingen</u>	4
7	GROENVOORZIENINGEN	5
71	GROENVOORZIENINGEN AANLEG	5

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			GRONDWERK			
27			GROENVOORZIENINGEN			
273			Grondwerk groeiplaatsen			
			Opmerking benaming bomensubstraten, geldend voor			
			alle bestekposten van deze sub paragraaf.			
			De volgende benaming is gewijzigd:			
			- Profieltype A en B: bomengrond verrijkt / SD / BS /			
			Amersfoorts mengsel			
			in			
			bomengrond / bomengrond SD / bomengrond			
			Amersfoorts mengsel			
			- Profieltype C: Urban Sand + Urban Granulaat			
			in			
			substraat op basis van fijn grind / granulaat hardsteen /			
			granulaat hardsteen SD			
			- Profieltype D: bomenzand / SD			
			in			
			bomenzand / bomenzand SD			
			- Profieltype E:			
			- bomengranulaat o.b.v. lava 16-32 mm / SD			
			in			
			granulaat lava 16-32 / granulaat lava 16-32 SD			
			- Urban Granulaat 70-45 / SD			
			in			
			granulaat hardsteen / granulaat hardsteen SD			
			- Profieltype F: bomengrond verrijkt / SD / BS /			
			Amersfoorts mengsel			
			in			
			bomengrond / bomengrond SD / bomengrond			
			Amersfoorts mengsel			
			- Profieltype G:			
			- bomengranulaat / SD o.b.v. lava 16-32 mm			
			in			
			granulaat lava 16-32 / granulaat lava 16-32 SD			
			- Urban Granulaat 70-45 / SD			
			in			
			granulaat hardsteen / granulaat hardsteen SD			
2738			<u>Handmatig, binnen kwetsbare zone</u>			
273810	510299		Grond ontgraven groeiplaatsverbetering.	m3	100,00	F
			Betreft handmatig ontgraven in geval dat delen van een			
			groeiplaats en/of werkzaamheden daarvoor binnen een			
			kwetsbare zone van een bestaande boom plaatsvinden			
			Grondsoort: divers			
			Afmeting oppervlak: in overleg met en na toestemming			
			directie			
			Laagdikte tot maximaal 1,00 m			
			Putbodern en wanden open werken			
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
			Hoeveelheidsbepaling: theoretische profiel (vaste m3)			
			Laden t.b.v. vervoer volgens besteksposten paragraaf 28			
273820	510299		Grond verwerken groeiplaatsverbetering.	m3	80,00	F
			Betreft handmatig verwerken in geval dat delen van een			
			groeiplaats en/of werkzaamheden daarvoor binnen een			
			kwetsbare zone van een bestaande boom plaatsvinden			
			Grondsoort:			
			- profieltype A, B, F en G: bomengrond / bomengrond SD			
			/ bomengrond Amersfoorts mengsel			
			- profieltype D: bomenzand / bomenzand SD			
			Verwerken in lagen van 0,35 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
273830	510299		Vervoeren volgens bestekposten sub paragraaf 2831 of 2833	m3	20,00	F	
			De aanvulling in lagen verdichten				
			Volgens opgave leverancier				
2739			Grond verwerken groeiplaatsverbetering.				
			Betreft handmatig verwerken in geval dat delen van een groeiplaats en/of werkzaamheden daarvoor binnen een kwetsbare zone van een bestaande boom plaatsvinden				
			Grondsoort:				
			- profieltype C: substraat op basis van fijn grind /				
			granulaat hardsteen / granulaat hardsteen SD				
			- profieltype E en G: granulaat lava 16-32 / granulaat lava				
			16-32 SD / granulaat hardsteen / granulaat hardsteen				
			SD / grauwacke / breuksteen 16-32 mm				
			Verwerken in lagen van 0,35 m				
			Vervoeren volgens bestekposten sub paragraaf 2831 of 2833				
			De aanvulling in lagen verdichten				
			Volgens opgave leverancier				
			<u>Metingen</u>				
			Door invoegen sub paragraaf 2738 met bestekposten				
			273810, 273820 en 273830 is originele sub paragraaf				
			2738 omgenummerd naar 2739.				
			Bestekpost 273810 Registratie verdichting is daarmee				
			ook omgenummerd naar 273910. Inhoudelijk geen				
			wijziging.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			GROENVOORZIENINGEN				
71			GROENVOORZIENINGEN AANLEG				
			Opmerking benaming bomensubstraten, geldend voor				
			alle bestekposten van dit deel hoofdstuk.				
			De volgende benaming is gewijzigd:				
			- Profieltype A en B: bomengrond verrijkt / SD / BS /				
			Amersfoorts mengsel				
			in				
			bomengrond / bomengrond SD / bomengrond				
			Amersfoorts mengsel				
			- Profieltype C: Urban Sand + Urban Granulaat				
			in				
			substraat op basis van fijn grind / granulaat hardsteen /				
			granulaat hardsteen SD				
			- Profieltype D: bomenzand / SD				
			in				
			bomenzand / bomenzand SD				
			- Profieltype E:				
			- bomengranulaat o.b.v. lava 16-32 mm / SD				
			in				
			granulaat lava 16-32 / granulaat lava 16-32 SD				
			- Urban Granulaat 70-45 / SD				
			in				
			granulaat hardsteen / granulaat hardsteen SD				
			- Profieltype F: bomengrond verrijkt / SD / BS /				
			Amersfoorts mengsel				
			in				
			bomengrond / bomengrond SD / bomengrond				
			Amersfoorts mengsel				
			- Profieltype G:				
			- bomengranulaat / SD o.b.v. lava 16-32 mm				
			in				
			granulaat lava 16-32 / granulaat lava 16-32 SD				
			- Urban Granulaat 70-45 / SD				
			in				
			granulaat hardsteen / granulaat hardsteen SD				
							
							