

Gestelde vragen en antwoorden n.a.v. aanbesteding "Raamovereenkomst reinigen kolken / reinigen en inspecteren riolering 2023 - 2026" in de gemeente Valkenburg aan de Geul, besteknummer 22315.1 bst01

Bestand: 22315.1 G27 Vragen en antwoorden 01-0 jbo

Datum: 14 april 2023



| Ref. nr. | Individueel J/N) | Motivat | Onderwerp                                                | Onderneming                                       | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2        |                  |         |                                                          |                                                   | 12 – u geeft hier aan dat een Panorama camera niet is toegestaan. Echter in de posten putinspectie schrijft u deze voor. Mogen we aannemen dat u dit bedoeld met alleen de strenginspectie?                                                                                                                                                                                                       | 12 - bepaling zal worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Nee              |         | Blz. 86 – 25 12 06<br>Rioolinspectie, visuele inspectie  | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | 14 – De inspectie uitvoeren op dezelfde wijze en vanuit dezelfde putopstelling, dit alles vanuit een matrix. Normaal gezien is dit alleen van toepassing bij een reliningsbestek, en mogelijk is dit hier ook niet van toepassing. Is het mogelijk dat u dit artikel verwijderd en/of aanpast?<br>Verder is er ook geen Matrix aangeleverd dus kunnen we dit ook vooraf niet calculeren.          | 14 - lid vervalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 65 – post 892110 en 894110 – Robotfreesunit         | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | Normaal gezien werkt een robotfrees vanaf 250 t/m 800 mm en 250/375 t/m 500/750 mm. Is dit voor deze bestekpost voldoende?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 64 – In te zetten materieel                         | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | Wat is de reden dat u in deze posten telkens chauffeur en hulpkracht benoemd? Moeten de voertuigen die gebruikt worden en nodig zijn voor de genoemde werkzaamheden in de andere bestekposten ook bezet zijn met 2 personen?                                                                                                                                                                      | Betreft keuze opdrachtgever met het oog op veiligheid.<br>De TBS uren dienen conform post met 2 personen bezet te zijn.<br>Overige posten ook. In deel 3 zal hier ter verduidelijking een aanvulling voor opgenomen worden ( 25 02 03 (lid 1t/m 4) ).<br>Enige uitzondering is indien er gebruik wordt gemaakt van een reinigingsset (vacuumwagen en hogedrukwagen) indien men als een "set" aan het werk is binnen binnen elkaars gezichtsveld tot een max. afstand van 50m1.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 46 – 31 Inspecteren putten                          | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | U geeft hier aan dat dit met een zgn. Put-panorama camera moet worden uitgevoerd. Panorama is een merknaam. U bedoeld neem ik aan een 3D- camera. Er zijn ook andere soortgelijke camera's die hetzelfde resultaat geven. Een merknaam voorschrijven is niet juist.<br>Worden alle putten gedaan of zijn dit putten welke verspreid over de tekening worden aangegeven?                           | De tekst "o.g." (of gelijkwaardig) zal aan betreffende posten worden toegevoegd.<br><br>Betreft putten waar uit inspectie blijkt dat er bijzonderheden zijn en/of putten op aangeven van directie. Zie ook antwoord vraag 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | 30 – Inspecteren riolen                                  | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | U geeft hier bij enkele besteksposten (301010 en 301020)aan dat ook de put moet worden meegenomen tijdens de inspectie. Is dit alleen het rondkijken van de put of moet deze ook daadwerkelijk geïnspecteerd worden met alle toestandsaspecten benoemen die erin voor komen? Zo ja, dan is dit een resultaatsverplichting en moet daarvoor een bestekspost worden opgenomen.                      | Bij post 301010 en 301020 komt de tekst te vervallen. In deel 3 zal bepaling worden toegevoegd dat bij de inspectie de putten vanuit het stroomprofiel dienen te worden gefilmd, waarbij de wanden duidelijk in beeld worden gebracht én toestandsaspecten worden geregistreerd. Hiervoor worden geen extra posten toegevoegd aan het bestek en dient in de posten begrepen te zijn.<br>Zie ook vraag 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 43 – 3 Inspecteren riolen                           | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | 3 - U geeft hier aan dat het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen in de eenheidsprijs moet zitten.<br><br>Betreft afsluiters<br>- zijn de maatvoering van de tekeningen correct?<br>- loopt het rioolstelsel onder normale omstandigheden leeg?<br><br>Verkeersmaatregelen<br>Uitgaande van veilig werken aan de weg, wie maakt uit welke verkeersmaatregelen er genomen moeten worden? | - maatvoering tekeningen zijn correct<br>- rioolstelsel loopt onder normale omstandigheden leeg.<br><br>- Verkeersmaatregelen betreft kortdurende / dynamische werkzaamheden. Verkeersmaatregelen dienen conform Hoofdstuk 6 van deel 3 toegepast te worden. Waarbij figuurnr. 1321 en 1322 vervalt, bepaling 62 15 01 wordt aangepast.<br>Indien uit de vooropname blijkt dat er aanvullende verkeersmaatregelen benodigd zijn, zal indien nodig, in overleg met directie een verkeersplan (bestekspostnr. 451010) opgesteld worden ter beoordeling van de wegbeheerder. Hieruit voorkomende afwijkende maatregelen worden verrekend op de besteksposten onder hoofdstuk 4 van het bestek.<br>Beoordeling en verantwoordelijkheid inschrijver. |
| 8        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 42 – 27 aanvullende werkzaamheden reiniging riolen. | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | U geeft hier aan dat het reinigen van mogelijke asbestcement riolering gedaan moeten worden met een RABS-unit. Is het mogelijk dat we deze werken op een andere manier uitvoeren? Natuurlijk rekening houdend met de asbestcement riolering en de veiligheid.                                                                                                                                     | Nee, RABS is beproefde methode. Bestek aanhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9        |                  |         |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Nee              |         | Blz. 41 – 25 reinigen rioolputten                        | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | Moeten alle putten worden gereinigd?<br>Want met rioolreiniging worden wel eens meerdere strengen vanuit een opstelling gereinigd. Daardoor staan het reinigingsvoertuig niet op elke put.<br>Kunt u volstaan, met daar waar het reinigingsvoertuig staat ook de put moet worden meegenomen? Zo ja dan dit graag aangeven.                                                                        | Nee, de betreffende besteksposten betreft het reinigen van de rioolputten t.b.v. putinspecties (3D-kogelbeeldopnamen) / het reinigen van putten op aangeven van directie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |     |  |                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |     |  |                                                          |                                                   | <p>Is er de laatste jaren geen onderhoud geweest voor dit rioolstelsel?<br/>Kunt u aangeven in welk tijdsbestek men zgn. rond is met reiniging van rioleringen?<br/>U geeft hier aan dat er mogelijk meer dan 20 – 30 – 40 - 50% vervuiling aanwezig kan zijn. Wat is de reden voor deze grote vervuilingsgraad? Neemt u zelf geen risico op dit werk of legt u dit gewoon maar neer bij de aannemer?</p> <p>De opgegeven diameter verschillen zijn erg ruim. Hier zijn in verschillende posten 3 of meer diameters genoemd. Als voorbeeld;<br/>post 241040 reiniging 700 tot 1000 mm – 300 mtr Ø 700 mm – 50% vervuiling geeft ca. 40 ton rioolslib, 300 mtr Ø 900 mm – 50% vervuiling geeft ca. 67 ton rioolslib.<br/>Post 241050 reiniging 1000 tot 1500 mm - 100 mtr Ø 1000 – 50% vervuiling geeft 27.5 ton rioolslib, 100 mtr Ø 1400 geeft 54 ton rioolslib.<br/>Tussen het reinigen van de “kleinste en grootste” diameter zit soms meer dan 3 dagen werk verschil en dit mogelijk met 2 voertuigen. Dit verschil kunt u toch niet bij de aannemer neerleggen. Het zou u sieren als dit terugdraait naar een normale vervuilingsgraad.</p> | De besteksposten met vervuilingsgraden van meer dan 20% vervallen, hoeveelheden besteksposten t/m 20% vervuiling en bijbehorende posten worden aangepast. TBS uren worden aangepast / opgehoogd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Nee |  | Blz. 30 – Reiniging riolering 20 – 30 % en meer          | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | <p>Alleen in deze bestekspost is een waterpeil van max. 25% aangegeven, wat is hier de reden van?<br/>25% van de diameter is erg veel voor een goed functionerend rioolstelsel.<br/>En is dit 25% bovenop de vervuiling van 20%?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deficode vervalt, post wordt aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Nee |  | 20 – Opname verontreiniging en voorverkenning inspecties | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | <p>Voor bovengenoemde zien we geen besteksposten of omschrijving. Bent u deze vergeten?<br/>Dit zijn zeer belangrijke werken die voor een juiste uitvoering van cruciaal belang zijn.<br/>Deze graag alsnog opgeven zodat we hiervoor ook een prijs kunnen maken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hiervoor wordt een post (200019) toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Nee |  | Blz. 27 – Reiniging riolen                               | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | <p>2 - U geeft hier aan dat het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen in de eenheidsprijs moet zitten.</p> <p>Betreft afsluiters<br/>- zijn de maatvoering van de tekeningen correct?<br/>- loopt het rioolstelsel onder normale omstandigheden leeg?</p> <p>Verkeersmaatregelen<br/>Uitgaande van veilig werken aan de weg, wie maakt uit welke verkeersmaatregelen er genomen moeten worden?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie antwoord vraag 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | Nee |  | Blz. 10 – 8 Gele kaartensysteem                          | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | U spreekt hier over het geven van mogelijk gele, oranje en zelfs rode kaarten met de daarbij behorende boetebedragen. Het zou u ook sieren als u een groene kaart noemt met een passend bedrag voor het belonen als de werkzaamheden verlopen zoals u wenst. Dit kan dan in het evaluatieproces worden opgenomen en beoordeeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aanbestedende dienst vindt het vanzelfsprekend dat de werkzaamheden verlopen zoals gewenst en wil kunnen ingrijpen indien dit niet het geval is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Nee |  | Blz. 10 – 5 Tijdsbepaling                                | Van den Akker Cleaning & Inspection Services B.V. | Volgens deze omschrijving moet er nog een deel in 2023 worden uitgevoerd. Kunt u aangeven wat er nog gedaan moet worden in 2023?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ronde kolkenreiniging najaar zoals in besteksposten opgenomen.<br>- Deelopdracht van ca. 10 tot 14 km reinigen en inspecteren.<br>- Eventuele calamiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Nee |  | deel 3 01 25 SROI                                        | Wegenbouw Van de Kreeke N.V.                      | Het is voor de inschrijvers moeilijk om SROI in te vullen met arbeidskracht met een SROI-achtergrond, vooral omdat het risicovolle werkzaamheden zijn waar diverse verplichte cursussen voor gevolgd moeten worden. (Kwaliteitsnormen en veiligheidseisen) Wij vragen dan ook om SROI te laten vervallen voor dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Social return blijft gehandhaafd. Per aanbesteding vindt beoordeling van proportionaliteit plaats. In overleg met de projectleider Social return worden de mogelijkheden besproken van inzet van de doelgroep Social return op de werkzaamheden, niet alleen binnen de opdracht maar ook breder binnen de bedrijfsvoering. Mocht in overleg met de projectleider Social return blijken dat het niet mogelijk is om kandidaten uit de doelgroep Social return in te zetten kan worden besloten om maatwerk toe te passen en samen met de opdrachtnemer te kijken naar alternatieve invulmogelijkheden van Social return. |
| 17 | Nee |  | Bestek deel 3 01 25 08 lid 03                            | Wegenbouw Van de Kreeke N.V.                      | Is de SROI over de gegunde deelopdrachten ipv de opdrachtwaarde.<br>Indien SROI van toepassing is, is dit dus 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie vorige vraag.<br>- In bepaling is aangegeven dat gerekend moet worden met 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Nee |  | Post 892100 en 894100                                    | Wegenbouw Van de Kreeke N.V.                      | <p>Zit hier ook een voertuig bij of enkel de schuifcamera?<br/>2 man bediening?<br/>Een schuifcamera wordt normaal gecombineerd met post 892090 of 892130 of 894090 of 894120</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Posten vervallen. Uitgangspunt is dat de schuifcamera in de genoemde besteksposten begrepen zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | Nee |  | Posten 892070 en 892080                                  | Wegenbouw Van de Kreeke N.V.                      | Dit is 1 persoon bediening per wagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | Nee |  | Post 860050                                              | Wegenbouw Van de Kreeke N.V.                      | <p>Voor deze werkzaamheden kan geen CAR verzekering worden aangevraagd.<br/>Graag deze post schrappen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betreffende post vervalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |     |  |                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Nee |  | Post 801030                                               | Wegenbouw Van de Kreeke N.V. | Hoe ziet de opdrachtgeven het posten van bewonersbrieven bij calamiteiten?<br>Planning aanleveren bij calamiteiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conform post zal in overleg met directie en afhankelijk van werkzaamheden bekeken worden of bewonersbrieven benodigd zijn. Planning aanleveren zal (zoals benoemd in bestekspost) niet bij alle calamiteiten mogelijk zijn                                                                                |
| 22 | Nee |  | 3 Inspecteren riolen                                      | Wegenbouw Van de Kreeke N.V. | In deze posten moeten afsluiters en verkeersmaatregelen zitten, dit is niet kosten homogeen af te prijzen.<br>Graag afzonderlijke posten maken om dit af te prijzen.<br>Hoeveel afsluiters moeten er bijvoorbeeld geplaatst worden per put/streng lokatie. Het plaatsen van afsluiters in grote diameters kan niet zonder afsluitplan en/of ompompplan.<br>De wegbeheerder bepaald welke verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst, dit kan de aannemer niet in zijn meterprijs afprijzen.<br>Zie ook posten 4 en 5 | Zie antwoord vraag 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23 | Nee |  | Post 20                                                   | Wegenbouw Van de Kreeke N.V. | Voor de werkzaamheden "opname verontreinigingsgraad en voorverkenning inspecties" is geen post aanwezig. Graag deze toevoegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord vraag 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | Nee |  | Bestek par 06<br>Onderhoudstermijn                        | Wegenbouw Van de Kreeke N.V. | Is er een onderhoudstermijn?, Er staat geschreven "civieltechnische werkzaamheden" de bestek omschreven werkzaamheden zijn niet civiel technisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paragraaf is inderdaad niet van toepassing. Zal worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | Nee |  | Deel 3 25.12.09 LID 13                                    | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Deel 3 25.12.09 LID 13<br>onder eerste streepje geeft u aan dat achteruit gereden moet worden om putbuisverbinding vast te leggen; waarmee moet rekening gehouden wanneer stroomprofiel op buisniveau ontbreekt? Hoef vaak komt dit per deelopdracht voor?                                                                                                                                                                                                                                                            | Aanbestedende dienst neemt aan dat 25.12.06 lid 13 bedoeld wordt.<br>Indien ontbreekt in overleg met directie. Verwachting is inderdaad dat dit niet vaak zal geschieden.                                                                                                                                 |
| 26 | Nee |  | Deel 3 25.12.06 LID 08                                    | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Deel 3 25.12.06 LID 08<br>Wat verstaat u onder schoon en droog wanneer u onder LID 10 vermeldt dat het waterniveau zo laag mogelijk gehouden dient te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lid 10 betreft een uitzonderingssituatie indien aannemer al het mogelijke heeft gedaan om het riool droog te houden, dan in overleg met directie                                                                                                                                                          |
| 27 | Nee |  | Bestekposten 35 classificeren                             | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestekposten 35 classificeren<br>Worden alle onder post 31 geïnspecteerde hoeveelheden in deze post ook uitgevoerd? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nee, onder post 31 (separate putinspectie d.m.v. 3D kogelbeeldopnamen) wordt de classificatie in deze betreffende posten uitgevoerd. Hier zijn dus geen aparte posten voor opgenomen.                                                                                                                     |
| 28 | Nee |  | Bestekposten 31 Inspecteren putten                        | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestekposten 31 Inspecteren putten<br>Worden alle onder hoofdstuk 2 en 30 gereinigde en geïnspecteerd riool aanwezige putten uitgevoerd? Zo niet, met welke verspreiding dient rekening gehouden te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | Nee |  | Bestekposten 30 Inspecteren riolen                        | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestekposten 30 Inspecteren riolen<br>U geeft aan 'Rapportage conform deel 3 25.4 en verder'; deze lijkt te ontbreken in deel 3 van aangeleverd bestek. Met welke specifieke hoofdstukken uit de Standaard RAW bepalingen 2020 dient rekening gehouden te worden?                                                                                                                                                                                                                                                     | Dit dient "25.1 en verder" te zijn, benoeming in besteksposten zijn aangepast.<br>Onder deel 3 zijtevens betreffende bepalingen onder 25.4 en verder toegevoegd.<br>De standaard is van toepassing verklaard in het bestek                                                                                |
| 30 | Nee |  | Bestekposten 30 Inspecteren riolen                        | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestekposten 30 Inspecteren riolen<br>Wat is de minimale bezetting van de inspectie-unit waarmee rekening dient te worden gehouden bij afprijzing?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 personen, zie ook antwoord vraag 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | Nee |  | Bestekposten 30 Inspecteren riolen                        | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestekposten 30 Inspecteren riolen:<br>U geeft aan dat de putten vanuit stroomprofiel vastgelegd moeten worden, waarmee dient rekening gehouden te worden indien stroomprofiel Beginput niet aanwezig is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 6. Hierbij zal worden aangevuld dat inspectie vanuit stroomprofiel of putbodem uitgevoerd moet worden, daarnaast dient de opname van de camera al bij het inbrengen in de put te lopen. Indien het technisch niet uitvoerbaar is zal in overleg met directie afspraken gemaakt worden. |
| 32 | Nee |  | Bestek algemeen                                           | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestek algemeen: Zijn alle putten voorzien van een stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, met welk percentage zakputten dient rekening gehouden te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In prijsvorming er rekening mee houden dat elke streng apart geïnspecteerd moet worden.                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | Nee |  | Bestek algemeen                                           | M.J. Oomen Inspectie B.V.    | Bestek algemeen; mag er van uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden leegloopt? Zo niet, met welke buisvulling dient rekening gehouden te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riool loopt inderdaad onder normale omstandigheden leeg.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | Nee |  | Deel 3 25.13.05 lid 08                                    | vandervalk+degroot bv        | Kunt u aangeven welke uit te voeren maatregel hier bedoeld wordt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lid vervalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | Nee |  | bestekpost rioolinspecties                                | vandervalk+degroot bv        | Geldt er een maximum snelheid voor het vastleggen van de inspectiebeelden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee, moet aan de normen en eisen voldoen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | Nee |  | besteksgroep 2 + 3 -<br>Reiniging + inspecteren<br>riolen | vandervalk+degroot bv        | kunt u een indicatie geven met welke grote van deelopdrachten ( hoeveel meters/ kilometers) wij rekening moeten houden bij het reinigen en inspecteren van de riolen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ca. 9 tot 15 km per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37 | Nee |  | besteksgroep 2 + 3 -<br>Reiniging + inspecteren<br>riolen | vandervalk+degroot bv        | Dienen alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38 | Nee |  | besteksgroep 2 + 3 -<br>Reiniging + inspecteren<br>riolen | vandervalk+degroot bv        | Geldt de indicatieve hoeveelheid te reinigen riool van 50 km voor uitvoering in 1 jaar? Of is deze hoeveelheid de verwachting voor 2 jaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicatieve hoeveelheden zijn conform systematiek gebaseerd op de gehele contractperiode van 4 jaar.                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | Nee |  | bestek kolken algemeen                                    | vandervalk+degroot bv        | mag de inschrijver ervan uit gaan dat alle kolken zich op openbaar terrein bevinden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40 | Nee |  | bestek kolken algemeen                                    | vandervalk+degroot bv        | dienen wij rekening te houden met het terughangen van stankschermen en zo ja welk percentage betreft dit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stankschermen dienen terug gehangen te worden, uitgangspunt is 15%, dit is exclusief de stankschermen die ten gevolge van de werkzaamheden los raken. Dit wordt textueel toegevoegd onder deel 3, bepaling 25 75 01                                                                                       |
| 41 | Nee |  | bestekpost kolken algemeen                                | vandervalk+degroot bv        | dienen wij rekening te houden met de aanwezigheid van geknevelde kolken en zo ja welk percentage betreft dit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hier zijn aparte besteksposten voor opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |     |  |                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Nee |  | bestekpost 140140                    | vandervalk+degroot bv | Kunt u aangeven van welk aantal nieuwe kolken per voorjaar of najaar wij uit moeten gaan?                                                                                                                                         | 50 kolken per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | Nee |  | algemeen                             | vandervalk+degroot bv | Moet er van elke rioolput in het reinigings- en inspectieplan een 3D-kogelbeeldopname gemaakt worden?                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | Nee |  | algemeen                             | vandervalk+degroot bv | Zijn er zakputten in het bestaande stelsel aanwezig? Indien dat het geval is, met hoeveel % van het totaal dienen wij rekening te houden?                                                                                         | Zie antwoord vraag 32                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | Nee |  | algemeen                             | vandervalk+degroot bv | Indien het stelsel niet onder normale omstandigheden leegloopt of middels de aanwezige voorzieningen niet droog te zetten is, kunnen de kosten van het droogzetten op de tbs posten worden verrekend?                             | Indien dit voorkomt en voor zover het bestek hier niet in voorziet zullen in overleg met directie nadere afspraken worden gemaakt.                                                                                                                                                                                  |
| 46 | Nee |  | algemeen                             | vandervalk+degroot bv | Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten?                                                                                                                   | Riool loopt inderdaad onder normale omstandigheden leeg.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47 | Nee |  | bestek deel 3 art 25.75.01 lid 14    | vandervalk+degroot bv | Reiniging van kolken t.p.v. bruggen dient plaats te vinden op zondagen. Op hoeveel locaties is dit het geval en kan dit op de TBS posten verrekend worden?                                                                        | Ja, dit zal op TBS posten worden verrekend.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48 | Nee |  | bestekposten 310050-310060 en 310070 | vandervalk+degroot bv | Dient er van elke rioolput in het reinigings- en inspectieplan een 3D-kogelbeeldopname gemaakt te worden?                                                                                                                         | Zie antwoord vraag 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | Nee |  | bestekpost 121310                    | vandervalk+degroot bv | Van hoeveel kolken per reinigingsronde dienen wij uit te gaan/rekening te houden?                                                                                                                                                 | Zoals onder par 121 is aangegeven zijn er 5520 stuks kolken per reinigingsronde. Hier 1% van.                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | Nee |  | bestekpost 121310                    | vandervalk+degroot bv | Kunnen deze werkzaamheden tijdens de reinigingsronde worden meegenomen of dienen wij hiervoor apart terug te komen?                                                                                                               | In reinigingsronde meenemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | Nee |  | bestekpost 111310                    | vandervalk+degroot bv | Van hoeveel kolken per reinigingsronde dienen wij uit te gaan/rekening te houden?                                                                                                                                                 | Zie berekening onder vraag 49                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52 | Nee |  | bestekpost 111310                    | vandervalk+degroot bv | Kunnen deze werkzaamheden tijdens de reinigingsronde worden meegenomen of dienen wij hiervoor apart terug te komen?                                                                                                               | Zie antwoord vraag 50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53 | Nee |  | bestek Algemeen 1.9                  | vandervalk+degroot bv | Slib afvoeren registratie per wijk. Wij gaan ervan uit dat dagelijks gestort mag worden en dat niet tussentijds halverwege de dag gestort moet worden wanneer een wijk klaar is. Is deze aanname correct?                         | Aanname is correct, de volgende tekst wordt toegevoegd:<br>Bij overlap van werkzaamheden tussen verschillende wijken na het afronden van een wijk op één dag zal op basis van de dagproductie (aantal kolken per wijk) en de stort hoeveelheid einde dag de hoeveelheid slib per wijk voor deze dag bepaald worden. |
| 54 | Nee |  | bestek Algemeen 1.4                  | vandervalk+degroot bv | U stelt dat Valkenburg een toeristisch ingestelde gemeente is en in het toeristenseizoen niet tot ernstige hinder mogen leiden. Kunt u aangeven wat u verstaat onder ernstige hinder middels voorbeelden.                         | Tekst zal worden aangepast. In overleg met directie zal een planning worden afgesproken, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met toeristen/evenementen waarbij ook zeker gekeken zal worden naar belangen van inschrijver.                                                                         |
| 55 | Nee |  | Bestek Algemeen 1.4                  | vandervalk+degroot bv | U stelt dat Valkenburg een toeristisch ingestelde gemeente is en in het toeristenseizoen niet tot ernstige hinder mogen leiden. Kunt u deze toeristenperioden voorzien van start- en einddata zodat deze duidelijk is vastgelegd. | Tekst zal worden aangepast. In overleg met directie zal een planning worden afgesproken, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal worden met toeristen/evenementen waarbij ook zeker gekeken zal worden naar belangen van inschrijver.                                                                         |