



Overzicht situatie

- Legenda**
- Wergrens
 - Perceelgrens
 - Ribbaan Betonstraatstenen KF in keperverband, kleur roodruin
 - Ribbaan f.p.v. kruisingsvlakken Betonstraatstenen KF in keperverband, kleur rood
 - Parkeervakken Betonstraatstenen KF in elleboogverband, kleur antraciet beijing d.n.v. BSS KF, kleur wit
 - Inrichtingselementen Iverhoging platform ± 80mm 800x500x50mm kleur grijs, in betonspecie
 - Trottoir Betonregels 300x300x60mm, kleur grijs in halfsteens kerfverband f.p.v. storten in langverband
 - Herstraten / opnieuw aanbrengen bestaande elementenverharding incl. benodigd grondwerk
 - Trottoirband 180/200x250mm, in betonspecie voorzien van 2 streks kantgeot BSS KF, kleur roodruin, in betonspecie
 - Verloopband van 180/200x250mm naar geleideband 50/200x250mm in betonspecie
 - Opsluitband 100x200mm, in betonspecie
 - Opsluitband 60x200mm, in zandbed f.b.v. opsluiting afgrenzen
 - Helgeot van 5 strekken BSS KF, in betonspecie
 - Locatie bewonersrit, ca. 100m herstraten op particulier terrein
 - Aanduiding inrichtingstructuur c.f. principedetail op tekening 23-003-TEK-BO-DWP-001
 - Aanduiding mindervalde overstek c.f. principedetail op tekening 23-003-TEK-BO-DWP-001
 - Nieuwe lichtmast aan te brengen door derden exacte locatie nader te bepalen
 - Aanduiding principedetail zie tekening 23-003-TEK-BO-DWP-001
 - Aanduiding wegeverandering
 - Bestaande hoogte in m-NAP
 - Ontwerphoogte in m-NAP
 - Straatkoek 300x450mm Voorzien van GY aansluiting Ø125mm, incl. bladwing en Clickclip
 - Combinatiekoek Voorzien van GY aansluiting Ø125mm, incl. bladwing en Clickclip
 - Nieuwe putrand
 - Bestaande putrand vervangen
 - Herstellen / uitbreiden grasbodem
 - Aanbrengen heesterbeplanting met aanduiding (aanplant door derden)
 - 1 Lonicera nitida 'Elegant'
 - 2 Buddleja 'Blue Chip'
 - 3 Patenfilia frutescens 'LimeLight'
 - 4 Viburnum davidii
 - 5 Pyracantha 'Red Cushion'
 - Nieuwe boom met aanduiding (aanplant door derden)
 - BE: Betula nigra 'Heritage'
 - AL: Acer campestre 'Elegant'
 - AM: Amelanchier lamarckii 'Autumn Blaze'
 - FS: Fagus sylvatica 'Fastigiata Davyck'
 - AN: Acer platanoides 'Norwegian Sunset'
 - MS: Malus 'John Downer'
 - MA: Malus baccata 'Streetparade'
 - Bestaande bomen lokale indicatief weergegeven

Opmerking: tijdelijk opslaan en opnieuw aanbrengen van elementenverhardingen incl. opnieuw stellen van betonbanden & strekklag ca. BSS KF, in betonspecie

Wijzigingen naar bestek		KD	RT	JD	11-03-2023	2/1
Eenige wijziging		KD	RT	JD	11-03-2023	1/1
Uitwerking wijziging		acc.	gez.	get.	datum	verv.
<p>project: Reconstructie Winterstraat e.o. te Neer</p> <p>onderaart: Bovengrondse infra</p> <p>opdrachtgever: Gemeente Leudal</p> <p>risico: 80</p> <p>schaal: 1:200</p> <p>formaat: A0 - 114 (x) 84 (x) mm</p> <p>blad: 003 van 003</p> <p>projectnr: 23-003</p> <p>tekeningnr: 23-003-TEK-BO-BI-003</p>						
		DUCOT		<p>Engineering & Advies</p> <p>Van der Meulenweg 100 • 3720 XZ Leerdam • T 0347 471 1100</p> <p>www.ducot.nl • info@ducot.nl</p>		