

Besteks- postnr.	Omschrijving	Grond ontgraven (m3)			Totaal ontgraven (m3)	Grond verwerken (m3)					Totaal verwerken (m3)	Grond vervoeren (m3)		Totaal verwerken (m3)	Grond afvoeren (m3)		Totaal vervoeren (m3)	Grond leveren (m3)			Totaal leveren (m3)
		gemengde grond (AW)	gemengde grond (I)		uitgekomen grond	Teelaarde	zand	Bomengron d	gemeente depot		deponeren naast sleuf	gemeente depot		gemengde grond (AW)	gemengde grond (I)		Teelaarde	zand	bomengron d	
111110	Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven	45			45	45					45		0				0				0
211210	Ontgraven sleuf tbv dubbel hoofdriool	3585			3585						0	3585	3585				0				0
211220	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool	2580			2580						0	2580	2580				0				0
211230	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool, gestempeld	90			90						0	90	90				0				0
211320	Aanv. Sleuf riolering, met vrijgekomen zand (dubbel riool)				0	3410					3410		0				0				0
211330	Aanv. Sleuf riolering, met vrijgekomen zand (enkel riool)				0	2410					2410		0				0				0
211340	Aanv. Sleuf riolering, met vrijgekomen zand (enkel riool)				0	85					85		0				0				0
212110	Grond ontgr. Uit sleuf kolkaansluitingen	360			360						0		0				0				0
212210	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen				0	345					345		0				0				0
212310	Gr. Ontg. Uit sleuf huisaansluitingen	150			150						0		0				0				0
212320	Gr. Ontg. Uit sleuf huisaansluitingen, niet mechanisch achtergrondwaarde	115			115						0		0				0				0
212330	Gr. Ontg. Uit sleuf huisaansluitgen, niet mechanisch industrie		115		115						0		0				0				0
212410	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, hergebruik.				0	255					255		0				0				0
212420	Aanvullen sleuf huisaansluitingen, te leveren				0		115				115		0				0	115			115
213110	Gr. Ontg. Uit cunet rijweg, dik 0,35 m.	2300			2300						0		0				0				0
213120	Gr. Ontg. Uit cunet rijweg, dik 0,15 m.	400			400						0		0				0				0
213210	Zand verw. In cunet loopstr./inr. Dik 0,17 m				0		10				10		0				0	10			10
214110	grond ontgraven uit bouwput t.b.v infiltratiekragen	2350			2350						0	2350	2350				0				0
214210	zand verwerken in bouwput, infiltratievoorziening				0		80				80		0				0	80			80
214220	Grond verwerken rondom infiltratievoorziening				0	150					150		0				0				0
214230	Grond verwerken boven infiltratievoorziening				0	850					850		0				0				0
214240	L&A teelgrond boven infiltratievoorziening				0		320				320		0				0	320			320
215110	Grond ontgraven groenstroken	100			100						0		0				0				0
215210	grondverb. T.b.v te plante bomen in groen	125			125						125		0				0		125		125
215220	L&A teelgrond in plantvak/groenstrook, dik 300 mm				0		90				90		0				0				0
216010	Grond kl. industrie vervoeren naar depot				0						0	115	115				0				0
216020	Grond kl. achtergrondwaarde vervoeren naar depot				0						0	4560	4560				0				0
217210	Grond kl. industrie verwerken in depot.				0						0	115	115				0				0
217220	Grond kl. achtergrondwaarde verwerken in depot.				0						0	4560	4560				0				0
217410	Grond ontgraven en afvoeren, klasse Industrie.				0						0		0		115		115				0
217420	Grond afvoeren, klasse Industrie.				0						0		0		4560		4560				0
		12200	115	0	12315	7550	410	205	125	0	8290	8605	9350	17955	0	4675	4675	320	205	125	650

Totaal ontgraven
Totaal afvoeren
Totaal verwerken

Totaal leveren
BALANS

12315
4675
8290
-650
650
0