

**Bestek Groenonderhoud in de wijken Poelgeest, Indische Buurt (Buitenlust) en Nieuw Rhijngeest
(inclusief Rijnvaart en uitbreidingen)**

Gemeente Oegstgeest

Besteknummer: B&O 23-01

Status: Definitief

Datum: 22-05-2023

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN / WERKTERREIN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD GAZON EN BEPLANTING	7
101 GAZON	7
102 STRUIKROZEN	8
103 HEESTERS	8
104 HAGEN	9
105 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	10
106 BOSPLANTSOEN	11
107 VASTE PLANTEN	11
2 ONDERHOUD BOMEN	14
201 BOMEN IN VERHARDING	14
202 BOMEN IN GAZON	14
203 BOMEN IN BEPLANTING	15
204 SNOEI BOMEN	15
3 ONDERHOUD ONKRUID VERHARDINGEN	18
301 HALFVERHARDING	18
4 ZWERFAFVALBEHEERSING IN HET GROEN	19
401 GROENVOORZIENINGEN	19
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	20
801 INSPECTIE	20
802 ZORGPLICHT WET NATUURBESCHERMING	20
803 VERKEERSMAATREGELEN	20
9 STAARTPOSTEN	22
Deel 3. Bepalingen	23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	24
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	24
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	24
01 08 BIJDRAGEN	25
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	25
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHAMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	25
01 14 BOUWSTOFFEN	26
01 15 WERKTERREIN	26
01 16 VERZEKERINGEN	27
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	27
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	28
01 23 COMMUNICATIE	28
01 24 BEELDKWALITEIT	28
51 GROENVOORZIENINGEN	28
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	28
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	28

51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	28
51 22	EISEN EN UITVOERING	28
51 4	BEPLANTINGEN	29
51 42	EISEN EN UITVOERING	29
51 5	BOMEN	29
51 52	EISEN EN UITVOERING	29
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	29
62 0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN	29
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van gemeente Oegstgeest, namens dezen: Teammanager Team Beheer en Onderhoud van de gemeente Oegstgeest.

02 DIRECTIE

Gemeente Oegstgeest
Team Beheer en Onderhoud
De heer Jaco Sira
Bezoekadres: Haarlemmerstraatweg 30, 2343 LB Oegstgeest

03 LOCATIE

De locatie van het uit te voeren werk betreft de wijken Poelgeest, Indische Buurt (Buitenlust) en Nieuw Rhijngeest (inclusief Rijnvaart en uitbreidingen) in de gemeente Oegstgeest.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud gazon en beplanting;
- b. Onderhoud bomen;
- c. Beheersen onkruid op halfverharding;
- d. Zwerfafvalbeheersing in het groen.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst loopt van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2024 met een optie tot 2 keer 1 jaar verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden bij opdracht aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase

Bijlage 2: Gedragscode Wet Natuurbescherming

Bijlage 3: Beeldcatalogus

Bijlage 4: Handboek Bomen

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN / WERKTERREIN

Met "werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk in de gemeente Oegstgeest.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5					
1							ONDERHOUD GAZON EN BEPLANTING					
101							GAZON					
101010	512804						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: bijmaaien obstakels	week	52,00	N		
			1				Te onderhouden aantal	st			584,00	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
					1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101020	512811						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: oktober tot december	week	52,00	N		
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1.058,38	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101030	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	week	52,00	N		
			1				Te onderhouden lengte	m			3.184,40	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101040	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	52,00	N		
			1				Te onderhouden lengte	m			19.259,92	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101050	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	52,00	N		
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1.058,37	I
			3				Kwaliteitsniveau B					
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
							Horizontaal of met een talud tot 1:3					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
102	514807					1	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101010 Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)					
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
							STRUIKROZEN					
102010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft struikrozen	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			8,56	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
102020	514814						Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden lengte	m			419,14	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				9			Grondsoort: divers					
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
102030	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft struikrozen	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			8,56	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
102040	510205						Bemesten beplantingsvak. Inclusief leveren meststof Betreft: struikrozen	m2	856,00	V		
		5					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1				Korrelachtige meststof DCM MIX 2 7-6-12 + 4 MgO					
					2		Hoeveelheid: 15-20 kg per 100 m2	kg			171,20	L
102050	514452						Inboeten sierplantsoen. Betreft volgens post 801020 opgenomen locaties inboeten van struikrozen. Beplanting wordt geleverd door opdrachtgever. Heesters, wortelgoed	st	214,00	V		
		1					In beplantingsvak					
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, acceptatiekosten voor rekening aannemer					
103							HEESTERS					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
103010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			38,03	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			9				Grondsoort: divers					
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
103020	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters	week	52,00	N		
		1					-overgroei randen verharding of gras					
			1				Te onderhouden lengte	m			2.583,87	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			9				Grondsoort: divers					
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
103030	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			38,03	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
103040	514432						Terugzetten beplanting. Gerekend is met jaarlijks 30% van totaaloppervlak (3.803 m2) Betreft: terugzetten heesters op aanwijs van de directie. Situering: op aanwijs van de directie.	m2	1.140,91	V		
		1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
			7				Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen					
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
103050	514452						Inboeten sierplantsoen. Betreft volgens post 801020 opgenomen locaties inboeten van heesters. Beplanting wordt geleverd door opdrachtgever.	st	950,00	V		
		1					Heesters, wortelgoed					
				1			In beplantingsvak					
							Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, acceptatiekosten voor rekening aannemer					
104							HAGEN					
104010	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen	week	52,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104030	514806	9						Te onderhouden oppervlakte (grondvlak)	m2		4.179,04	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		41,79	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
104040	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		41,79	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
104050	514451							Inboeten bosplantsoen.	st	1.200,00	V	
								Betreft volgens post 801020 opgenomen locaties inboeten van				
								hagen				
								Plantmateriaal: wordt geleverd door opdrachtgever				
		1						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende				
								verwerker. Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
105								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
105010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		13,44	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105020	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters				
								-overgroei randen verharding of gras				
		1						Te onderhouden lengte	m		993,56	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
105030	514806							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,44
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105040	514452							Inboeten sierplantsoen.	st	350,00	V	
								Betreft volgens post 801020 opgenomen locaties inboeten van				
								bodembedekkende heesters				
								Beplanting wordt geleverd door opdrachtgever				
		1						Heesters, wortelgoed				
			1					In beplantingsvak				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende				
								verwerker				
106								BOSPLANTSOEN				
106010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.400,92	V	
								Betreft: snoeien rand bosplantsoen op aanwijs van de directie				
								Frequentie 1x per jaar				
			1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende				
								verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Betreft beheersen natuurlijk afval in bosplantsoen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			55,70
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106030	514430							Dunnen beplanting.	m2	1.671,00	V	
								Betreft dunnen bosplantsoen op aanwijs van opdrachtgever				
								Per jaar 30% van totaaloppvlak (5.570 m2) dunnen				
		9						Betreft: bosplantsoen				
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2				
				2				Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende				
								verwerker, acceptatiekosten voor rekening aannemer				
107								VASTE PLANTEN				
107020	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N	
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste				
								planten-overgroei randen verharding of gras				
		1						Te onderhouden lengte	m			678,93
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							9	Grondsoort: divers				
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
107030	514806						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval in vaste planten	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are			5,85	I
107040	514454						3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Inboeten kruidachtigen. Betreft volgens post 801020 opgenomen locaties inboeten van vaste planten Beplanting wordt geleverd door opdrachtgever.	st	300,00	V		
107050	514499						3	Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen In beplantingsvak	st			300,00	I
					1			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, acceptatiekosten voor rekening aannemer				
								Onderhoud van vaste planten volgens het Green to Colour concept Situering: de plantvakken die volgens het Green to Colour concept zijn aangeplant. Frequentie: 1x per jaar in maart, als het gewas 10-15 cm is uitgelopen maaien en mesten. Maaien en mesten in één werkgang uitvoeren. Onkruidbeheersing op beeld, zie post 107053	are	5,85	V		
107051	514421							Uitmaaieren beplantingsvak. Gerekend is met 1. onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: vaste planten, leeftijd 3 of meer jaar na aanplant	are			5,85	I
							1	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gehele beplantingsvak maaien met een werkhoogte van 1 cm. Bij Bergenia en Sedum een maaierhoogte van 3 cm aanhouden.					
					9		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
107052	510205							Bemesten beplantingsvak. Direct na het maaien het beplantingsvak bemesten Inclusief leveren meststof	m2			585,07	I
							6	Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof DCM Mix 2 of gelijkwaardig					
					1		4	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			58,51	L
107053	514807						1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m					
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing van vaste planten Schoffelen is niet toegestaan	week			52,00	I
							1	Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are			5,85	I
							3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							9	Grondsoort: divers					
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2										
201										
201010	514818									
		1						week	52,00	N
			3					st		926,00
				3						
					9					
						2				
							2			
201020	514818							week	52,00	N
		1						st		13,00
			3							
				3						
					9					
						1				
							2			
201030	515802							week	52,00	N
		1						st		100,00
			3							
				3						
					1					
						2				
201040	515801							week	52,00	N
		1						st		939,00
			3							
				3						
					1					
						2				
202										
202010	515802							week	52,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
	515801							Benodigd materiaal wordt door gemeente op de werf ter beschikking gesteld Betreft het beheersen van boompalen en -banden met aanlegjaar 2020, 2021 en 2022 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in gras en kruidachtigen	st		56,00 I
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in gras en kruidachtigen	week	52,00 N	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		584,00 I
202020	515801										
	515801										
203											
	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft boomspiegels met beplanting Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	week	52,00 N	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		5,37 I
203010	514807										
	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in beplanting	week	52,00 N	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		150,00 I
203040	515801										
	515521										
204											
	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st) Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00 V	
								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204010	515521										
	515521							Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st)	st	162,00 V	
204020	515521										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204030	515521	9						Boomhoogteklasse: 9 tot 15 m Gewenst eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204040	515511	9						Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st) Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Gewenst eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204050	515511	2						Begeleidingssnoei. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st) Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204060	515511	9						Begeleidingssnoei. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st) Boomhoogteklasse: 9 tot 15 m Eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204070	515535	9						Begeleidingssnoei. Inschatting is jaarlijks 10% van totaalaantal (1625 st) Boomhoogteklasse: 15 m of hoger Eindbeeld: conform handboek bomen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	162,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204080	515535	1						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Periode: september/oktober Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen Vrije takval mogelijk	st	30,00	V
		1		1				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
204080	515535	9						Conform handboek bomen 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	30,00	V
		2						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Periode: september/oktober Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Gerekend is met 1 keer scheren/knippen Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
204110	515534					1		Vrije takval mogelijk				
						9		Conform handboek bomen				
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Knotten vormbomen.	st	230,00	V	
		2						Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m				
			1					Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar				
				1				Betreft: knotten				
					1			Bereikbaar met hoogwerker in de meeste gevallen				
								Vrije takval mogelijk				
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
3							ONDERHOUD ONKRUID VERHARDINGEN					
301							HALFVERHARDING					
301010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 301020	week	52,00	N		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			33,47	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week	52,00	N		
		9					Te onderhouden aantal door aannemer in te schatten					
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				4			Verhardingstype: ongebonden verharding					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							ZWERFAFVALBEHEERSING IN HET GROEN				
401							GROENVOORZIENINGEN				
401010	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR				
							-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1.227,12
			3				Kwaliteitsniveau B				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
401020	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1.227,12
			3				Kwaliteitsniveau B				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
801								INSPECTIE			
801010	100299							Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een beeldkwaliteitsniveau. Aanleveren van rapportage met foto's van plekken die de beeldkwaliteit overschrijden. Op basis hiervan kan in overleg met de opdrachtgever worden besloten tot het uitvoeren van een 0-beurt. De rapportage dient binnen twee weken na ingangsdatum van dit contract te worden ingeleverd bij de opdrachtgever.	EUR		N
801020	102201							Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Betreft het opnemen van de benodigde inboet Periode: juli/augustus Op te nemen terreinen en objecten: volgens tekening In de maand september een lijst van deze opname aanleveren met: - Locatie - Soort - Aantallen Na het aanleveren en akkoord bestelt de opdrachtgever de benodigde beplanting voor de inboet. De aannemer voert de inboet uit volgens de posten in dit bestek.	EUR		N
		1					9				
802								ZORGPLICHT WET NATUURBESCHERMING			
802010	640199							Opstellen Ecologisch Werkprotocol (EWP) Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol volgens gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadswerk. EWP ter goedkeuring indienen bij directie. Inclusief verwerken opmerkingen en aanwijzingen tot het EWP is goedgekeurd door de directie. In het plan nadrukkelijk aandacht besteden aan mogelijk voorkomende soorten bij onderhoudswerkzaamheden beplantingen en bomen.	EUR		N
802020	640199							Maatregelen invulling zorgplicht Wet natuurbescherming Betreft: alle voor uitvoering noodzakelijke maatregelen en voorzieningen voor "gedragscodeproof" uitvoeren van het onderhoud. Maatregelen zoals door aannemer uitgewerkt in het EWP volgens post 802010. o.a. Schouwen areaal, maken nesten en groeiplaatsen, etc. Inclusief ecologische begeleiding waar nodig en bijhouden logboek flora en fauna.	EUR		N
803								VERKEERSMAATREGELEN			
803010	623001							Opstellen verkeersplan. Betreft: verkeersplan voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden volgens dit bestek.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
803020	620104	2						Opzet verkeersplan(nen) volgens sjabloon aannemer en met uitwerking verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 96b. Inclusief tekeningen per voorgestelde maatregel. Verkeersplan ter goedkeuring indienen bij directie. Inclusief verwerken opmerkingen en aanwijzingen tot het plan is goedgekeurd door de directie. Dit dient minimaal 3 weken van te voren in Melvin worden gemeld.	EUR		N
		9						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden zoals benoemd in dit bestek			
		2						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', volgens goedgekeurd plan volgens post 803010. Met materiaal van de aannemer			
803030	620103	9						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden zoals benoemd in dit bestek	EUR		N
		3						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', volgens goedgekeurd plan volgens post 803010. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		2						Met materiaal van de aannemer			
803040	620102	9						Toepssen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden zoals benoemd in dit bestek	EUR		N
		3						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', volgens goedgekeurd plan volgens post 803010. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		2						Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
950000	100301						Stelpost areaaluitbreiding Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit areaaluitbreiding op aanwijzing opdrachtgever	EUR	10.000,00 V	
		9								
950010	100301						Stelpost revisie areaaluitbreiding Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Revisie van de areaaluitbreiding. Het aanleveren van de verkregen gegevens, zoals soort etc. Op aanwijzing van opdrachtgever.	EUR	2.000,00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen (meest recente versie), voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de in lid 01 benoemde Standaard RAW Bepalingen en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen (meest recente versie) prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 Besteksadministratie wordt gevoerd door de aannemer, waarbij wekelijks weekstaten worden aangeleverd en 4-wekelijks een termijnstaat. Weekstaten per week aanleveren en uiterlijk op de maandag van de opvolgende week. Termijnstaten aanleveren binnen 2 werkdagen na 4 wekelijkse termijnperiode.
- 03 Ten behoeve van mutaties en wijzigingen worden de besteksposten en inschrijfpasten teruggerekend naar prijs per eenheid in excel. Per jaar worden de nieuwe hoeveelheden bepaald en hierdoor worden de kosten per jaar bepaald en verrekend in de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen de eerste twee jaar niet worden bijgesteld (2023 en 2024). De bijstelling zal voor het eerst plaatsvinden per 01-01-2025 en verder jaarlijks.
- 02 Verrekening vindt maximaal 1 keer per jaar (vanaf 01-01-2025) plaats met behulp van de reeks: Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015 = 100.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties, als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 digitaal versturen aan:
Gemeente Oegstgeest

HFD PAR ART LID

t.a.v. B&O L. van Delft
Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest

Facturen digitaal versturen naar crediteuren@leidse-regio.nl

Onder vermelding van: "Dagelijks onderhoud groen, water en verhardingen Poelgeest, Indische Buurt (Buitenlust) en Nieuw Rhijngeest (inclusief Rijnvaart en uitbreidingen)" + inkoopordernummer.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse aan- en afvoerwegen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke;
 - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden.
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde reponstermijnen. Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 WERKTIJDEN**

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01 genoemde situatie en gevolgen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 02 WERKTIJDEN**

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden, zonder toestemming op zater-, zon- en nationale feestdagen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke;
 - b. Een plan van aanpak voor het omgaan van alle vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard;
 - c. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet;
 - d. Een omschrijving dat zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet buiten de normale

HFD PAR ART LID

werktijden (zoals in artikel 01.13.02 is beschreven) gewerkt mag worden.

- 02 Het gedetailleerde werkplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de directie. Als er gedurende het onderhoudscontract een nieuwe versie wordt ingediend, is het laatste door de directie goedgekeurde werkplan bindend.
- 03 Wanneer op verzoek van de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op extra vergoedingen in welk vorm dan ook.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 ALGEMEEN

- 01 Van de leveranties die de aannemer dient te verzorgen, moeten de pakbonnen worden afgeleverd aan de opdrachtgever.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 05 Aangevoerde materialen, die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 06 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

01 15 WERKTERREIN

01 15 01 ALGEMEEN

- 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.
- 02 Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties, en evenementen opgeruimd en dichtgestraat te zijn.
- 03 De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand e.d. te voorkomen.

01 15 02 OPSLAG- OF KETENTERREIN

HFD PAR ART LID

- 01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken voorzien van bouwhekzeilen.
- 02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die door de gemeente worden afgevoerd of voor aan te leveren materialen.
- 03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in 2 werkdagen verwerkt kan worden.
- 04 Het opslag- of ketenterrein dient na afloop van de werkzaamheden weer in de oude staat terug gebracht worden.
- 05 Op de gemeentewerf is geen ruimte voor opslag van materialen en voertuigen.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING MOTORVOERTUIGEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis.
- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn. De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.
- 04 Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 ALGEMEEN**

- 01 De voorschriften voor de bescherming van bomen (poster "Boombescherming op bouwlocaties", uitgave Stadswork) zijn van toepassing.
- 02 De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te worden vastgesteld.
- 03 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 19 ARBEIDSONMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Binnen twee weken na de gunning van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen die van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een Veiligheids- en Gezondheidsplan 'Uitvoeringsfase' gedateerd en ondertekend in bij de directie ter goedkeuring.
- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 03 MELDINGEN**

- 01 Gemeente Oegstgeest werkt met het meldingssysteem FIXI. Groenmeldingen voor de betreffende wijken in dit bestek kunnen naar de aannemer worden doorgezet, en moeten door de aannemer worden opgepakt.
- 02 FIXI-meldingen als bedoeld in lid 01 moeten door de aannemer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 12 dagen door de aannemer worden behandeld.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 Opneming van de hier omschreven procedure is alleen van toepassing bij besteksposten die als eenheid 'week' hebben. Voor besteksposten die niet als eenheid 'week' hebben geldt de opneming zoals geregeld in artikel 01.02.02 van de Standaard.
- 02 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 04 De aannemer organiseert elke 6 weken een schouw van het onderhoudsgebied, 2 weken voorafgaand aan de bouwvergadering. De dienstdoende toezichthouder van de opdrachtgever is hierbij aanwezig.
- 05 De opdrachtgever gebruikt de rastermethode om de meetlocaties vast te stellen.
- 06 De opdrachtgever is niet verplicht een korting op te leggen, maar heeft hiertoe wel de mogelijkheid. Het niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau kan het gevolg zijn van omstandigheden waarop de aannemer geen invloed heeft gehad (bijvoorbeeld weersomstandigheden). Een opdrachtgever kan daarom overwegen geen korting op te leggen.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uitvoering mag ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 De gemaakte schade dient binnen 1 week hersteld te worden mits de weersomstandigheden dit toelaten.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 02 ONDERHOUD VASTE PLANTEN VOLGENS 'GREEN TO COLOUR'-CONCEPT**

- 01 Bij het verwijderen van onkruid bij vaste planten, is schoffelen niet toegestaan.
- 02 Bij het gebruik van een andere meststof dan DCM Mix 2, moet opdrachtgever vooraf akkoord geven. De meststof moet gelijkwaardig zijn aan DCM Mix 2.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.
- 02 De certificaten van de boomverzorgers worden overlegd aan de opdrachtgever.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 De aannemer dient alle verkeersmaatregelen voor uitvoering af te stemmen met de opdrachtgever.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: B&O 23-01

Groenonderhoud Oegstgeest

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B&O 23-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

Behoort bij: B&O 23-01

Groenonderhoud Oegstgeest

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD GAZON EN BEPLANTING				
101	GAZON				
101010	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	N	
101020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
101030	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
101040	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N	
101050	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	N	
102	STRUIKROZEN				
102010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
102020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	N	
102030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
102040	Bemesten beplantingsvak.	m2	856,00	V	
102050	Inboeten sierplantsoen.	st	214,00	V	
103	HEESTERS				
103010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
103020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
103030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
103040	Terugzetten beplanting.	m2	1.140,91	V	
103050	Inboeten sierplantsoen.	st	950,00	V	
104	HAGEN				
104010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B niveau	week	52,00	N	
104030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
104040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
104050	Inboeten hagen	st	1.200,00	V	
105	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
105010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
105020	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N	
105030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
105040	Inboeten sierplantsoen bodembedekkende heesters	st	350,00	V	
106	BOSPLANTSOEN				
106010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.400,92	V	
106020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
106030	Dunnen beplanting.	m2	1.671,00	V	
107	VASTE PLANTEN				
107020	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N	
107030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N	
107040	Inboeten kruidachtigen.	st	300,00	V	
107050	Onderhoud van vaste planten volgens het Green to Colour concept	are	5,85	V	
2	ONDERHOUD BOMEN				
201	BOMEN IN VERHARDING				
201010	Beheersen onkruid-boomspiegel zonder boomrooster	week	52,00	N	
201020	Beheersen onkruid-boomspiegel met boomrooster	week	52,00	N	
201030	Beheersen staat boompalen en -banden.	week	52,00	N	
201040	Beheersen waterlot.	week	52,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	BOMEN IN GAZON				
202010	Beheersen staat boompalen en -banden.	week	52,00	N	
202020	Beheersen waterlot.	week	52,00	N	
203	BOMEN IN BEPLANTING				
203010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N	
203040	Beheersen waterlot.	week	52,00	N	
204	SNOEI BOMEN				
204010	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 6-9 m	st	162,00	V	
204020	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 9-15 m	st	162,00	V	
204030	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 15 m >	st	162,00	V	
204040	Begeleidingssnoei 6-9 m	st	162,00	V	
204050	Begeleidingssnoei 9-15 m	st	162,00	V	
204060	Begeleidingssnoei 15 m >	st	162,00	V	
204070	Onderhoud geknipte of geschoren bomen < 6 m	st	30,00	V	
204080	Onderhoud geknipte of geschoren bomen > 6 m	st	30,00	V	
204110	Onderhoud knotbomen	st	230,00	V	
3	ONDERHOUD ONKRUID VERHARDINGEN				
301	HALFVERHARDING				
301010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	N	
301020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	N	
4	ZWERFAFVALBEHEERSING IN HET GROEN				
401	GROENVOORZIENINGEN				
401010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
401020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	N	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
801	INSPECTIE				
801010	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	EUR		N	
801020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten tbv inboet	EUR		N	
802	ZORGPLICHT WET NATUURBESCHERMING				
802010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol (EWP)	EUR		N	
802020	Maatregelen invulling zorgplicht Wet natuurbescherming	EUR		N	
803	VERKEERSMAATREGELEN				
803010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
803020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
803030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
803040	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
950000	Stelpost areaaluitbreiding	EUR	10.000,00	V	
950010	Stelpost revisie areaaluitbreiding	EUR	2.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				