

DATUM **31 augustus 2023**
ONDERWERP **Afwerkingsniveau bij verduurzaming**

De woningen worden verduurzaamd in bewoonde staat. Onderdelen van de woning die vanwege verduurzamingsingrepen hersteld of vervangen moeten te worden dienen te voldoen aan ten minste onderstaande kwaliteit.

Algemene kwaliteitseisen:

30 Buitenkozijnelementen: Kunststof K-vision Trend, folie met houtnerf

30 Binnenkozijnen woningen: als bestaand

30 Binnendeuren woningen: als bestaand

30 Dakvensters: Fabr. Fakro/ Velux, hout

34 Veiligheidsglas buitenkozijnen en deuren: Conform NEN 3569

34 Veiligheidsglas buitendeuren: In tuindeuren woningen, buiten en binnen

35 Vensterbanken: Marmercomposiet, Bianco C

40 Spuitpleisterwerk wanden: Behangklaar maken

40 Spuitpleisterwerk wanden boven wandtegels: In toiletten kleur wit

40 Spuitpleisterwerk plafonds: Tegen beton/gipsplaten: Branderystal kleur wit

41 Basiskwaliteit wand- en vloertegelwerk:

Serie Holland 2040, wit glanzend, afm. 200x250 mm

Serie Softgrip, antraciet mat uni, anti-slip, afm. 150x150 mm

41 Wandtegels keuken: Boven het aanrecht 3 rijen hoog en t.p.v. plaats

kooktoestel vanaf de vloer tot op gelijke hoogte doorgezet tot ca 0,90 m uit het werkblad (wandvullend).

Serie Holland 2040, wit glanzend, afm. 150x150 mm

41 Wandtegels toilet tot hoogte 1.50 m

41 Wandtegels badkamer tot plafond

41 Tegelvoeg wand/vloer: Kleur wand wit, vloer grijs.

46 Schildersysteem binnen: Fabr. Sikkens, type Rubbol BL Ultrasatin (RAL9010)

70 Schakelaars/ wandcontacten: Fabr. Busch Jaeger type: Reflex SI of gelijkwaardig JUNG AS500, Standaard kleur: Wit