

**Behorende bij Deel 3; Artikel 25.12.02 Kwaliteit rioolleidingen en putten:
normatieve toestandsaspecten**

Tabel 25.12.02 (NEN 3399)

Toestandsaspecten	Code	Toelaatbare klasse	Opmerkingen
Deformatie	BAA	1	geen
Scheurvorming	BAB en DAB	1	mag niet worden waargenomen
Breuk of instorting	BAC en DAC	1	mag niet worden waargenomen
Defectief	DAD	1	mag niet worden waargenomen
Oppervlakteschade: mechanische schade	BAF A	2	met een maximaal beschadigd oppervlak van 10 cm ² per buis en 50 cm ² per rioolstreng
Oppervlakteschade: chemische of bio-chemische aantasting	BAF, B/C/D en DAF	1	mag niet worden waargenomen
Instekende inlaat	BAG	1	met een maximum van 10% van de leidinghoogte
Defectieve aansluiting	BAH	1	mag niet worden waargenomen
Indringend afdichtingsmateriaal	BAI	1	mag niet worden waargenomen
Verplaatste verbinding: axiaal	BAJA	2	zie bijlage B van NEN 3399-2004
Verplaatste verbinding: radiaal	BAJB	1	mag niet worden waargenomen
Verplaatste verbinding: hoekverdraaiing	BAJC	1	tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd, dan klasse 5
Defectieve lining	BAK	1	
Defectieve reparatie	BAL	1	
Wortels	BBA en DBA	1	mag niet worden waargenomen
Aangehechte afzetting	BBB	1	mag niet worden waargenomen
Bezonken afzetting	BBC	1	mag niet worden waargenomen
Binnendringen van grond	BBD en DBD	1	mag niet worden waargenomen
Obstakels	BBE	1	mag niet worden waargenomen
Infiltratie	BBF en DBF	1	bij infiltratieriool n.v.t.
Exfiltratie	BBG	1	bij infiltratieriool n.v.t.
Waterpeil	BDD	1	met een maximum waterpeil van 10% van de leidinghoogte