

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING GEMEENTEN	3
09 COMMUNICATIE	3
10 HOEVEELHEDEN	3
11 IBIS BESTEKADMINISTRATIE VOOR INFRA	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 -TEKENINGEN	5
02 -PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 BODEMKUNDIGE GEGEVENS	5
06 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 GROEN	8
11 BOMEN	8
111 BEHEERSEN WATERLOT	8
1111 Beheersen waterlot	8
112 ONKRUIDBEHEERSING BOOMSPIEGELS	8
1121 Onkruidbeheersing boomspiegels	8
12 BEPLANTING	8
121 ALGEMEEN	8
1210 Onkruidbeheersing beplanting	8
122 OPGAANDE HEESTERS	9
1220 Snoeien opgaande heesters	9
1221 Beheersen overgroei randen heesters	9
123 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	9
1230 Snoeien bodembedekkende heesters	9
1231 Beheersen overgroei randen bodembedekkende heesters	10
124 BOSPLANTSOEN	10
1240 Snoeien bosplantsoen	10
125 HAGEN	10
1251 Knippen (blok)hagen	10
13 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	11
131 GRASVELD	11
1310 Maaien gras- en kruidachtigen	11
1311 Bijmaaien rondom bomen en obstakels	11
1312 Afsteken / afsnijden graskanten	11
132 BLOEMRIJK GRAS	12
1320 Maaien bloemrijk gras	12
133 RUIGBERM EN OVERIG KLEPELWERK	12
1330 Maaien bermen en taluds	12
14 DIVERSE WERKZAAMHEDEN	13
141 BESTRIJDEN PLAAGONKRUIDEN	13
2 REINIGING	14
201 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL	14
2010 Beheersen natuurlijk afval	14
202 BEHEERSEN VEEGVUIL	14
2020 Beheersen veegvuil	14
203 BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING	15
2031 Beheersen onkruid op elementenverharding	15
2032 Beheersen onkruid op ongebonden verharding	16

2033	Beheersen onkruid in goten verharding	16
2034	Beheersen onkruid rondom obstakels	17
204	BEHEERSEN ZWERFAFVAL	18
2040	Beheersen zwerfafval boomspiegels	18
2041	Beheersen zwerfafval beplanting	18
2042	Beheersen zwerfafval gras- en kruidachtigen	19
3	ONDER DE WNB BESCHERMDE FLORA EN FAUNA	20
3010	Inventariseren fauna verkennend	20
4	VERKEERSMAATREGELLEN	21
4010	Verkeersmaatregelen	21
5	TER BESCHIKKING STELLEN	22
5010	Ter beschikking stellen werknemers	22
9	STAARTPOSTEN	23
91	EENMALIGE KOSTEN	23
Deel 3. Bepalingen		24
01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	25
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	25
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	26
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	27
01 08	BIJDRAGEN	27
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	27
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	27
01 16	VERZEKERINGEN	28
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	29
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	29
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	29
01 23	COMMUNICATIE	30
01 24	BEELDKWALITEIT	30
01 25	VAKOPLEIDING	30
01 27	DUURZAAMHEID ALGEMEEN	30
01 31	BESTEKADMINISTRATIE	30
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	31
50 1	AFVALDIENSTEN	31
50 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	31
51	GROENVOORZIENINGEN	31
51 0	GROENVOORZIENING, ALGEMEEN	31
51 02	EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN	31
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	31
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	32
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	32
51 22	EISEN EN UITVOERING	32
51 4	BEPLANTINGEN	33
51 42	EISEN EN UITVOERING	33
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	33
51 47	MEET- EN VERREKENMETHODE	33
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	34
51 82	EISEN EN UITVOERING	34
62	BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING	34
62 1	VERKEERSMAATREGELLEN WERK EN UITVOERING	34
62 12	EISEN EN UITVOERING: VERKEERSMAATREGELLEN	34
62 13	INFORMATIEOVERDRACHT	35
62 16	BOUWSTOFFEN	35

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad.

Postadres:

Postbus 91

8200 AB Lelystad

Bezoekadres:

Stadhuis Gemeente Lelystad

Stadhuisplein 2

8232 ZX Lelystad

02 DIRECTIE

De opdrachtgever wijst in de gunningsbrief de directie aan.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in het openbare gebied van Noordoost Lelystad.

Betreft de wijken: Atolwijk, Oostrandpark, Jagersveld, Groene Velden, Bastion, Lelycentrum, Zuiderzeewijk, Kofschip en Oostervaart.

In navolging op paragraaf 15 van de UAV 2012 duidt de opdrachtgever geen opslagterrein aan en stelt hiervoor geen terrein ter beschikking.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen waterlot;
- b. Onkruidbeheersing in boomspiegels;
- c. Onkruidbeheersing in beplanting;
- d. Snoeien opgaande heesters en bodembedekkende heesters;
- e. Beheersen overgroei randen opgaande heesters en bodembedekkende heesters;
- f. Snoeien bosplantsoen;
- g. Knippen van (blok)hagen;
- h. Maaiwerkzaamheden aan gras- en kruidachtigen;
- i. Afsteken / afsnijden graskanten;
- j. Bestrijden plaagonkruiden;
- k. Verwijderen blad / beheersen natuurlijk afval;
- l. Beheersen veegvuil;
- m. Beheersen onkruid op verharding;
- n. Beheersen zwerfafval;
- o. Werkzaamheden i.h.k.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten;
- p. Treffen verkeersmaatregelen;
- q. Ter beschikking stellen ploeg ten behoeve van verwijderen clematissen en bramen in bosplantsoen;
- r. Opstellen en bijhouden V&G plan.

05 TIJDSBEPALING

1. Het bestek heeft een vaste looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit is exclusief een optie tot verlenging van twee keer 1 jaar. Verlenging wordt uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen.
2. Het bepaalde in artikel 01.13.07 (flexibele uitvoeringstermijn) van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
3. De onderhoudsronden dienen volgens het algemeen tijdschema (bijlage 2) te worden uitgevoerd. Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft in het nakomen van de planning volgens het algemeen tijdschema, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, kan een bedrag worden gekort van € 250,00 per werkdag en per (werk) handeling. Onder nalatigheid wordt ook verstaan het overschrijden van reactietermijnen bij besteksmeldingen en niet voldoen aan besteksverplichtingen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Zie ook artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'. Het kwaliteitsplan dient ingeleverd te worden bij de directie.

08 GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING GEMEENTEN

Op dit bestek is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (goedgekeurd op 17 december 2020) van toepassing. Deze is te raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.

De gedragscode schrijft onder andere voor dat de aannemer, voor aanvang van de werkzaamheden, een Ecologisch werkprotocol opstelt. Hiervoor dient de aannemer het invuldocument Gedragscode soortbescherming van de gemeente Lelystad in te vullen.

Als uitwerking van de gedragscode door de opdrachtgever zijn een drietal bijlagen gevoegd in de aanbestedingsmap op Tendered bestaande uit de volgende onderdelen:

- De lijst van beschermde soorten Lelystad 2018;
- Kalender beheer soorten per beheercategorie 2018;
- Een gebiedenkaart flora en fauna inclusief status.

Bovengenoemde onderdelen maken deel uit van dit bestek en zijn van toepassing gedurende de looptijd van dit contract.

09 COMMUNICATIE

De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn. Ook moet in elke in te zetten ploeg tenminste 1 medewerker Nederlands spreken.

10 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden in dit bestek zijn opgenomen op basis van twee jaar. Na elk onderhoudsjaar kunnen hoeveelheden worden aangepast door de opdrachtgever naar aanleiding van mutaties in de openbare ruimte. Het is niet toegestaan om de eenheidsprijzen aan te passen. Uitzondering hierop vormen de prijzen per week, die naar rato van onderliggende hoeveelheidswijzigingen worden aangepast.

11 IBIS BESTEKADMINISTRATIE VOOR INFRA

De aannemer dient gebruik te maken van IBIS Besteksadministratie voor Infra. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 01.31.01 van deel 3 van dit bestek.

De kosten hiervoor dienen verdisconteerd te worden in de besteksposten 929990 Uitvoeringskosten en/of 939990 Algemene Kosten.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 -TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
01	Bestektekening 1 Groen;	31-08-2023
02	Bestektekening 2 Groen;	31-08-2023
03	Bestektekening 1 Verharding;	31-08-2023
04	Bestektekening 2 Verharding;	31-08-2023
05	Bestektekening 3 Randen heesters	31-08-2023
06	Bestektekening 4 Graskanten	31-08-2023
07	Bestektekening 5 Goten	31-08-2023
08	Bestektekening 6 broedvogelcheck	31-08-2023

02 -PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- .v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van 'de Standaard', rekening houden met de volgende bijwoonpunten als bedoeld in artikel 01.13.05 lid 01 sub d van 'de Standaard':

- | | | |
|----|---------------------------------|-------|
| a. | Snoeien sierplantsoen | 500m2 |
| b. | Knippen (blok)hagen | 600m2 |
| c. | Afsteken / afsnijden graskanten | 500m1 |

Van de hierboven omschreven bijwoonpunten zijn de momenten nader bepaald en omschreven in artikel 01.13.05 lid 03 (deel 3 van dit bestek).

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Bijlage 2: Algemeen tijdschema Noordoost (uit te voeren werkzaamheden);
- Bijlage 3: Ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan;
- Bijlage 4: De lijst van beschermden soorten Lelystad 2018;
- Bijlage 5: Kalender beheer soorten per beheer categorie 2018;
- Bijlage 6: Een gebiedenkaart Flora en Fauna inclusief status;
- Bijlage 7: Invuldocument Gedragscode soortbescherming gemeente.

05 BODEMKUNDIGE GEGEVENS

Betreft lichte tot matig zware klei.

06 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

Het te beheren gebied Lelystad Noordoost betreft een stedelijke omgeving die vrij toegankelijk is via de openbare weg. De aannemer dient voor de uitvoering rekening te houden met doorgaans normaal gebruik van deze stedelijke openbare ruimte tijdens zijn werkzaamheden zoals al dan niet geparkeerde auto's en de aanwezigheid van obstakels en passanten.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							GROEN			
11							BOMEN			
111							BEHEERSEN WATERLOT			
1111							<u>Beheersen waterlot</u>			
111110	515551						Verwijderen waterlot. Betreft: het verwijderen van waterlot (stam- en wortelopschot). Exclusief het verwijderen van waterlot bij bomen in bosplantsoen. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar volgens algemeen tijdschema	st	15.004,00 V	
							2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		7.502,00 I
112							ONKRUIDBEHEERSING BOOMSPIEGELS			
1121							<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>			
112110	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in boomspiegels bij bomen in verharding. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	104,00 V	
		9					9 Bomen in verharding met open boomspiegel of met rooster	st		621,00 I
			3				9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
12							BEPLANTING			
121							ALGEMEEN			
1210							<u>Onkruidbeheersing beplanting</u>			
121010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid in hagen, opgaande heesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Exclusief bosplantsoen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week	104,00 V	
		1					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1.806,00 I
			3							
				3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122							OPGAANDE HEESTERS			
1220							<u>Snoeien opgaande heesters</u>			
122010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: verlagen / verjongen van heestervakken. Mulchmachines zijn niet toegestaan. Het snoeien uitvoeren met een scherpe snede, een en ander volgens artikel 51.02.11 in deel 3 van dit bestek. Het snoeien betreft inclusief het vrijmaken van verkeersbordpalen, straatnaambordpalen, aanwijsbordpalen, lichtmasten, brandkranen, trottoirkolken ect. Per jaar wordt 25% van het areaal gesnoeid. Situering: conform tekening	m2	76.422,00 V	
			9				Te onderhouden oppervlakte	m2		152.844,00 I
				1			Betreft: opgaande heesters			
					1		Snoeieregim: op aanwijzen van de directie tot een door de directie aangegeven hoogte terug snoeien			
						1	In beplantingsvak			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1221							<u>Beheersen overgroei randen heesters</u>			
122110	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: het beheersen van overgroei bij opgaande heesters langs verharding. Exclusief overgroei bij opgaande heesters langs graskanten. Situering: conform tekening	week	104,00 V	
			1				Te onderhouden lengte	m		57.324,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					3		Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
123							BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
1230							<u>Snoeien bodembedekkende heesters</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
123010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: verlagen / verjongen van bodembedekkende heesters. Mulchmachines zijn niet toegestaan. Het snoeien uitvoeren met een scherpe snede, een en ander volgens artikel 51.02.11 in deel 3 van dit bestek. Het snoeien is inclusief het vrijmaken van verkeersbordpalen, straatnaambordpalen, aanwijsbordpalen, lichtmasten, brandkranen, trottoirkolken ect. Per jaar wordt 25% van het areaal gesnoeid. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Betreft: bodembedekkende heesters m2 3.229,00 I			
			9				Snoeiregim: op aanwijzen van de directie tot een door de directie aangegeven hoogte terugknippen 1 In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1231							<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkende heesters</u>			
123110	514899						Beheersen overgroei randen bodembedekkende heesters Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding Betreft: het beheersen van overgroei bij bodembedekkende heesters langs verharding. Exclusief overgroei bij bodembedekkende heesters langs graskanten. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
124							BOSPLANTSOEN			
1240							<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
124010	514433						Afzetten beplanting. Betreft: het op aanwijzing door de directie jaarlijks 20% afzetten van het totale areaal bosplantsoenvakken inclusief het verwijderen van grof zwerfafval. Afzetten door 25% van elk beplantingsvak weg te nemen inclusief alle aanwezige opslag (100%). Uitvoeringsperiode: op aanwijs van directie Te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer m2 119.250,00 V			
			1				Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Opslag wegnemen tot maaiveld 9 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		59.625,00 I
125							HAGEN			
1251							<u>Knippen (blok)hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
125110	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van (blok)hagen. De hagen terugknippen tot op het oude hout. Knippen van de haag met een scherpe snede, een en ander volgens artikel 51.02.11 in deel 3 van dit bestek. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak Plantsoort van de haag: diverse soorten haagplantsoen Betreft (blok)hagen Breedte van de haag: gemiddeld 0,8 m, bij blokhagen breder dan 0,8 m Hoogte van de haag: gemiddeld 0,8 m Aantal beurten: 2 x per jaar, volgens algemeen tijdschema 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	113.160,00 V	
13							GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
131							GRASVELD			
1310							<u>Maaien gras- en kruidachtigen</u>			
131010	512599						Beheersen grashoogte-grasveld C Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: het beheersen van grashoogte op grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 131110 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00 V	
1311							<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>			
131110	512804						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: het bijmaaien rondom obstakels en bomen in grasveld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00 V	
1312							<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>	st		7.567,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131210	511511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: afsteken/afsnijden van harde graskanten langs grasvelden. Exclusief asfaltverharding zonder kantopsluiting. Situering: conform tekening Uitvoering en periode op aanwijzing directie. Te onderhouden lengte: Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aananmer.	m	232.946,00 V	116.473,00 I
132			3				BLOEMRIJK GRAS			
1320			3				<u>Maaien bloemrijk gras</u>			
132010	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien van 95% van het bloemrijk gras. 5% van het areaal in stroken van 2-5 meter breed en 10-100 meter lang op aanwijzing van de directie moet blijven staan. Inclusief bij elke maaibeurt bijmaaien rondom obstakels anders dan bomen. Inclusief verwerken maaisel van bloemrijk gras vrijgekomen op bermen en taluds. Zie artikel 51.22.06 in deel 3 van dit bestek. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, volgens algemeen tijdschema. Het maaisel minimaal 48 uur en maximaal 5 werkdagen laten liggen. Hierop volgend het maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4.696,00 V	1.236,00 I
132020	512505		1				Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rondom bomen in bloemrijk gras. Bij gebruik van een bosmaaier moet bastbeschadiging voorkomen worden door een beschermkap. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Uitvoeringsperiode: volgens algemeen tijdschema 9 Bomen in bloemrijk gras 9 Gerekend is met 1 beurt per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	1.154,00 V	577,00 I
133			9				RUIGBERM EN OVERIG KLEPELWERK			
1330			9				<u>Maaien bermen en taluds</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
133010	512501						are	3.615,00 N		
			2				are		301,00 I	
			9							
				1						
				9						
					1					
133020	512505						st	66,00 V		
							st		33,00 I	
			9							
				9						
14										
141										
141010	514499						week	104,00 V		

Maaien bermen en taluds.
 Betreft: klepelen ruigberm
 Inclusief bijmaaien rondom obstakels anders dan bomen.
 Inclusief maaien greppels.
 Situering: conform tekening
 Uitvoeringsperiode: volgens algemeen tijdschema
 Te onderhouden oppervlakte
 Standaard beheer
 Langs een niet-autosnelweg, overige weg en watergang.
 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
 Gerekend is met 6 maaibeurten per jaar en met 6 maaibeurten per jaar rondom obstakels, volgens algemeen tijdschema
 1 Maaisel kneuzen en laten liggen

Bijmaaien rondom bomen.
 Betreft: bijmaaien rondom bomen in ruigberm.
 Bij gebruik van een bosmaaier moet bastbeschadiging voorkomen worden door een beschermkap.
 Situering: conform tekening
 Te onderhouden aantal
 Uitvoeringsperiode: volgens algemeen tijdschema
 Bomen in ruw gras
 Gerekend is met 1 beurt per jaar
 Maaisel kneuzen en laten liggen

DIVERSE WERKZAAMHEDEN

BESTRIJDEN PLAAGONKRUIDEN

Locaties zijn geregistreerd op <https://lelystad.waarneming.nl>.
 De aannemer moet nieuwe locaties van de in artikel 51.42.30 lid 01 van deel 3 vermeldde plaagonkruiden, invasieve exoten melden bij de directie.

Voorkomen bloei Reuzenberenklauw
 Betreft: het voorkomen van bloei Reuzenberenklauw
 Situering: alle in dit perceel binnen de beheer-verantwoordelijkheid vallende vlakken.
 Bij dichtheden $\leq 1\text{st} / \text{m}^2$ moet bloei worden voorkomen door in een zo vroeg mogelijk groeistadium de plant uit te graven (0,20 x 0,20x 0,20 m), de wortelknol los te kloppen en af te voeren.
 Bij dichtheden $> 1\text{st}/\text{m}^2$ moet bloei worden voorkomen door graven als bovenstaand of door (herhaald) maaien van de buitenste 3 meter van de plek.
 Bij aantreffen van bloeischermen in het beheergebied (met uitzondering van de kern grote plekken) wordt per direct per bloeischerm de korting voor niet voldoen aan de besteksverplichting opgelegd (volgens artikel 51.02.14 uit deel 3 van dit bestek)
 Binnen één etmaal dient het bloeischerm verpakt te worden afgevoerd.
 Deze bestekpost zal gedurende de volledige looptijd van het bestek worden opgedragen, ongeacht het voorkomen van Reuzenberenklauwen.
 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting
 Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							REINIGING			
201							BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL			
2010							<u>Beheersen natuurlijk afval</u>			
201010	501411						Verwijderen blad. Betreft: verwijderen natuurlijk afval binnen de bladvalperiode Situering: conform tekening	are	63.687,30	V
		9					Te onderhouden oppervlakte Betreft: gehele oppervlakte van verharding inclusief goten en randstroken	are		10.615,00 I
			5				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de bladvalperiode 42 t/m 4. Eerste ronde in week 2 t/m 4, tweede en derde ronde 42 t/m 52 in overleg met directie			
				9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
201020	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het beheersen van natuurlijk afval op verharding, inclusief goten en randstroken buiten de bladvalperiode. Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 42 t/m 4	week	74,00	V
		9					Te onderhouden oppervlakte, inclusief goten en randstroken	are		306,40 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9		Wegtype: openbare wegen en/of paden			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 202010			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
201030	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: het beheersen van natuurlijk afval op verharding, inclusief goten en randstroken buiten de bladvalperiode. Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 42 t/m 4	week	74,00	V
		9					Te onderhouden oppervlakte, inclusief goten en randstroken	are		10.308,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9		Wegtype: openbare wegen en/of paden			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 202020			
						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
202							BEHEERSEN VEEGVUIL			
2020							<u>Beheersen veegvuil</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
202010	501799						Beheersen veegvuil goten verharding Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Betreft: het beheersen van veegvuil in goten, exclusief randstroken. Gerekend is met inclusief meevegen veegbaar zwerfafval Situering: conform tekening Te onderhouden lengte goten Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Wegtype: openbare wegen en / of paden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	3,53 I
202020	501799						Beheersen veegvuil goten verharding Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Betreft: het beheersen van veegvuil in goten, exclusief randstroken. Gerekend is met inclusief meevegen veegbaar zwerfafval Situering: conform tekening Te onderhouden lengte goten Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Wegtype: openbare wegen en / of paden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	170,00 I
203							BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING			
2031							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>			
203110	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking) B Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid in goten volgens bestekspostnummers(s): 203310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203410 Beheersen overgroei gras bij verharding volgens bestekspostnummer(s): 131210 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	230,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203120	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking) C Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op elementenverharding, inclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid in goten volgens bestekspostnummers(s): 203320 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203420 Beheersen overgroei gras bij verharding: 131210 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR- beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
2032							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verharding</u> Ongebonden verharding is op tekening omschreven als halfverharding	are		8.210,00 I
203210	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: het beheersen van onkruid op ongebonden verharding Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203420 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Wegtype: openbare wegen en/of paden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
2033		1	4	3	9		<u>Beheersen onkruid in goten verharding</u>	are		117,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203310	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: het beheersen van onkruid in goten, exclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203410 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): 131210 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat 9 Te onderhouden lengte goten 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Wegtype: openbare weg of paden 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 202010 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
203320	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: het beheersen van onkruid in goten, exclusief randstroken. Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 203420 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s) 131210 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat 9 Te onderhouden lengte goten 4 Kwaliteitsniveau C 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Wegtype: openbare weg of paden 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 202020 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
2034							<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>			3,50 I
								km		170,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203410	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het beheersen van onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
			1					st		252,00 I
			3							
				3						
203420	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het beheersen van onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
			1					st		4.004,00 I
			4							
				3						
204							BEHEERSEN ZWERFAFVAL			
2040							<u>Beheersen zwerfafval boomspiegels</u>			
204010	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof in boomspiegels Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
			3					st		621,00 I
				3						
2041							<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
204110	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: hagen, opgaande heesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Exclusief bosplantsoen. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
2042			1					are		1.784,00 I
			3							
				3						
204210	501515						Beheersen zwerfafval gras- en kruidachtigen	week	104,00 V	
							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van zwerfafval grof op gras- en kruidachtigen. Situering: conform tekening Grastype: Grasveld, bloemrijk gras en ruigberm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-)verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		8.438,00 I
			1							
			3							
				3						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							ONDER DE WNB BESCHERMDE FLORA EN FAUNA			
3010							<u>Inventariseren fauna verkennend</u>			
301010	640105						Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: aanwezigheid van broedvogels in het te snoeien areaal (blok)hagen Uitvoeringsperiode: vooraf aan de 1e snoeironde, volgens algemeen tijdschema Situering: conform tekening Frequentie: 1 x per jaar, volgens algemeen tijdschema Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	2,00	V
		1								
			1							
				9						
					4					
						2				
301020	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301010 Uitvoeringsperiode: vooraf aan de 1e snoeironde, volgens algemeen tijdschema Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	2,00	V
		4								
					2					
301030	640105						Inventariseren en registreren fauna Betreft een verkennende inventarisatie Te registreren gegevens: aanwezigheid van marterachtigen in het te snoeien areaal heesters en bosplantsoen Uitvoeringsperiode: vooraf aan de snoeironde, volgens algemeen tijdschema Situering: conform tekening Frequentie: 1 x per jaar, in overleg met de directie Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol	keer	2,00	V
		1								
			1							
				4						
					2					
301040	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301030 Uitvoeringsperiode: vooraf aan de snoeironde, volgens algemeen tijdschema Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	2,00	V
		4								
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							VERKEERSMAATREGELEN			
4010							<u>Verkeersmaatregelen</u>			
401010	620199						<p>Toepassen verkeersmaatregelen</p> <p>Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden.</p> <p>Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan:</p> <p>Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.</p>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
5							TER BESCHIKKING STELLEN			
5010							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
501010	100599						Ter beschikking ploeg inclusief werkbus Betreft: het ter beschikking stellen van een ploeg bestaande uit 2 medewerkers en een werkbus ten behoeve van het verwijderen van bramenstruiken en clematissen in bosplantsoen. Inclusief bosmaaier en scherpe steekschep.	uur	300,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
910010	102399						Opstellen en bijhouden V&G Plan Betreft: het opstellen en bijhouden van een veiligheids- gezondheidsplan uitvoeringsfase volgens artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en volgens hoofdstuk 01.19 van de Standaard. Inclusief het na afloop van het werk indienen van het digitaal document (PDF-formaat) bij de directie. Dit gedurende de gehele contractperiode.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard RAW Bepalingen 2020', zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' in dit bestek, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op dit bestek zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lelystad van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad onder nummer 23/002. Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 08 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd volgens de eisen binnen het handboek bomen 2022. En indien van toepassing de addenda handboek bomen 2022.
- 09 Bij tegenstrijdigheden tussen de besteksposten in dit bestek en het in lid 09 genoemde handboek bomen prevaleert het bestek.
- 10 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' deelhoofdstuk 51.5 en het Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.
- 11 Het handboek bomen 2022 is verkrijgbaar via www.norminstituutbomen.nl. (en indien van toepassing). Het addenda handboek bomen 2022 is verkrijgbaar via www.norminstituutbomen.nl.
- 12 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door de CROW.

01 01 03 RAW-BESTEK INSCHRIJFSTAAT

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van 'de Standaard' mag er door de inschrijver geen korting gegeven worden. Het in te vullen percentage dient 0% te zijn. Let op: Inschrijfstaten waarin, in tegenstelling tot deze bepaling, toch een percentage (niet zijnde 0%) voor Bestekpostnummer 918870 "Korting" wordt opgenomen, zullen terzijde worden gelegd. De inschrijver komt daarmee niet in aanmerking voor gunning van het werk.

01 01 14 CORONA CLAUSULE

- 01 Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit de aanbesteding/overeenkomst. In dit kader geldt het volgende:
In de inschrijving van aannemer op het werk zijn reeds verdisconteerd:
- e gevolgen van het coronavirus voor het werk die op de dag van inschrijving reeds aan aannemer bekend waren of redelijkerwijs aan aannemer bekend hadden kunnen zijn;
 - e gevolgen voor het werk in verband met door de Nederlandse en/of buitenlandse overheden (decentrale overheden daaronder begrepen) gegeven, genomen of geadviseerde maatregelen, voor zover deze op de dag van inschrijving in werking zijn getreden of zijn aangekondigd;
 - edacht kan worden aan - onder meer - de volgende aspecten: langere levertijd(en), verminderde inzet arbeid, vertraging inzet (onder)aannemer, "protocol samen veilig doorwerken".
- 02 In de inschrijving zijn niet verdisconteerd:
- e gevolgen van het coronavirus voor het werk die op de dag van inschrijving nog niet bekend waren en bij de aannemer ook redelijkerwijs niet bekend hadden kunnen zijn;
 - lsmede de gevolgen in verband met nog niet bekend zijnde door de Nederlandse en/of buitenlandse overheden (decentrale overheden daaronder begrepen) gegeven, genomen of geadviseerde maatregelen, voor zover deze op de dag van de inschrijving nog niet in werking zijn getreden noch zijn aangekondigd.

HFD PAR ART LID

- 03 Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus als bedoeld onder sub 02 een omstandigheid vormen die aan geen der partijen kan worden toegerekend, en dat aannemer voor die gevolgen mogelijk (voor een deel) recht heeft op vergoeding van meerwerk, bijbetaling of enige andere vergoeding en/of termijnsverlenging, hetgeen door partijen met in achtneming van het sub 04 en sub 05 bepaalde zal worden vastgesteld.
- 04 Partijen willen de gevolgen van het coronavirus als bedoeld onder sub 02 voor de goede uitvoering van het werk, alsmede voor de prijs en de planning van het werk, zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk. Met het oog daarop zal de inschrijver/aannemer naar keuze van de opdrachtgever wekelijks / twee wekelijks met de opdrachtgever de voortgang van het werk bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. Zo nodig zal aannemer dan ook schade beperkende maatregelen voorstellen. Ook zal aannemer naar keuze van de opdrachtgever wekelijks / twee wekelijks schriftelijk een overzicht verstrekken van de voortgang van het werk, met inbegrip van een overzicht van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich reeds hebben voorgedaan of die op dat moment voorzienbaar zijn, waarbij concreet wordt benoemd wat de oorzaak is van de betreffende verstorende of vertragende omstandigheid en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor het verdere verloop. De aannemer zal daarbij voorts een zo accuraat mogelijke indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus vermeende opgetreden gevolgen als bedoeld onder sub 03. Aannemer dient een goede, inzichtelijke en controleerbare administratie bij te houden, voorzien van bewijsmiddelen, van de sub 02 bedoelde omstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de prijs en de planning van het werk zoals bedoeld onder sub 03.
- 05 Indien aannemer meent dat sprake is van een onder sub 02 bedoelde omstandigheid, zal aannemer dat onverwijld, en in elk geval op zodanig tijdstip dat opdrachtgever ter zake de noodzakelijke gegevens kan verzamelen, schriftelijk, onderbouwd en voorzien van bewijsmiddelen aan opdrachtgever kenbaar maken. Aannemer verleent zijn medewerking aan het verzamelen van gegevens door opdrachtgever ter zake voren bedoelde vermeende aanspraak van aannemer. Opdrachtgever kan van aannemer nadere inlichtingen verlangen omtrent diens vermeende aanspraak.

Partijen zullen vervolgens in redelijkheid met elkaar in overleg treden, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen, en zullen trachten om tot overeenstemming te komen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Ingeval blijkt dat aannemer aanspraak heeft op termijnsverlenging als gevolg van de omstandigheden als bedoeld onder sub 02 hebben partijen over en weer geen (vertragings)claims in verband met de uitloop van het werk;
- Ingeval door de termijnsverlenging het werk uitloopt zal volgorde van de werkzaamheden (prioriteiten) in overleg bepaald worden;
- Aanspraken van de aannemer tot meerwerk, bijbetaling of op enige andere vergoeding als gevolg van de in sub 02 bedoelde omstandigheden, worden beoordeeld en afgehandeld aan de hand van het bepaalde in paragraaf 47 leden 1 tot en met 4 UAV 2012 en het bepaalde in de onderhavige besteksparagraaf (waarbij transparantie, redelijkheid en billijkheid en wederzijdse belangen van grote waarde zijn).

- 06 Voor zover nodig, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 en paragraaf 47 UAV 2012. Partijen merken de onderhavige bepaling aan als wijzigingsbeding in de zin van artikel 2.163c Aanbestedingswet 2012.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van 'de Standaard' verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde vrijdag na de datum van aanvang van het werk uiterlijk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 02 02 OPNEMING

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van 'de Standaard' gebeurt de opnemings van bestekposten met als eenheid week namens een door de directie gecontracteerd inspectiebedrijf. De resultaten van de opnemings worden vastgelegd in een online monitoringssysteem. De directie biedt de aannemer de gelegenheid de monitoring via internet te raadplegen, zodat hij de resultaten kan verifiëren en feitelijk onderbouwd bezwaar kan maken tegen onjuiste resultaten.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 02 van 'de Standaard' vindt het opnemen van

HFD PAR ART LID

bestekposten met de eenheid week verspreid over een termijn plaats.

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

- 02 In aanvulling van artikel 01.02.03 lid 02 van 'de Standaard' mogen de "EUR-N" besteksposten worden gesplitst naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden en gedeclareerd in het aantal termijnen waarin de resultaatsverplichtingen worden uitgevoerd. De splitsing zal aan de hand van de bij de inschrijving ingediende inschrijvingsstaat in overleg tussen de aannemer en de directie worden vastgesteld na opname van het werk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van 'de Standaard' bedraagt 60 % van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van 'de Standaard' bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 6 %

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van 'de Standaard', wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', (per 4-11-2021 genaamd 'Fonds Fysieke Leefomgeving') als bedoeld in artikel 01.08.02 van 'de Standaard', wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het leggen van kabels en leidingen door nutsbedrijven;
 - Het af- en aankoppelen van de openbare verlichting op het lichtnet;
 - Uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten;
 - Onderhoud aan elementenverharding, asfalt, etc.;
 - Groenonderhoud door servicedienst;
 - Dagelijks onderhoud stadshoofdwegen;
 - Onderhoud speeltoestellen/speelondergronden;
 - Onderhoud watergangen en rietkragen;
 - Onderhoud bomen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 KWALITEITSBORGING**

- 02 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 In aanvulling op artikel 01.13.02 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast kwaliteitsplan op. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan wordt rekening gehouden met de aangegeven bijwoonpunten. Het kwaliteitsplan moet uitgaan van kwaliteitsborging overeenkomstig NEN-ISO 9001 dan wel NEN-ISO 9002 en moet de in NEN-ISO 10005, 'Kwaliteitszorg en Richtlijnen voor kwaliteitsplannen' onder punt 5 genoemde aspecten omvatten.

HFD PAR ART LID

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, BIJWOONPUNTEN

- 03 In afwijking op artikel 01.13.05 lid 03 van 'de Standaard' stelt de aannemer de directie ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis omtrent het tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
De aannemer hoeft alleen rekening te houden met het eerste bijwoonpunt na aanvang van de werkzaamheden in het lopende contractjaar zoals omschreven in lid 06.
- 06 In aanvulling op artikel 01.13.05 sub d van 'de Standaard' gelden de volgende bijwoonpunten:
Zie hoofdstuk 2.1 lid 03 Kwaliteitsborging

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema, de planning en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient de aannemer minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd de directie schriftelijk op de hoogte te stellen. Een en ander volgens artikel 01.13.06 van 'de Standaard'.
- 02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Het tijdschema moet minimaal voorzien in een detaillering van het tijdschema in bijlage 2: 'Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden' op basis van een logische routing en planning over de wijken en inzicht geven in uitvoeringsperioden en tijdstippen van opnemings per wijk.
- 03 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' is op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning van een onderhoudsronde, een korting van toepassing als genoemd in paragraaf 1.05 lid 3 van deel 1 van dit bestek. Het uitlopen van een subhandeling wordt beschouwd als het uitlopen van de hoofdhandeling. Bij subposten is hierbij de hoofdhandeling maatgevend.
- 04 De korting, als bedoeld in lid 05 van artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek, wordt bij frequentieposten eveneens toegepast op een volgende ronde voorzover er opnieuw sprake is van het niet nakomen van de planning.
- 05 Voor de frequentieposten geldt dat indien de aannemer zonder toestemming van de directie de planning niet nakomt, een en ander als gesteld in lid 05 van onderhavig artikel, dient de aannemer een plan van aanpak op te stellen waarmee wordt omschreven op welke wijze de achterstand wordt ingelopen. Hierbij rekening houdend met een gelijkmatige verdeling van de werkzaamheden en het voorkomen van het ontstaan van een onevenwichtige frequentie. De uitloop per onderhoudsronde mag niet meer dan één werkweek bedragen. Indien de planning zodanig is uitgelopen dat de tijdsperiode, gelegen tussen twee opeenvolgende onderhoudsrondes, met meer dan 75 % is overschreden behoudt de directie het recht om een eerstvolgende ronde niet uit te laten voeren. De betreffende ronde wordt dan als minder werk verrekend onverlet de korting per dag. De eventuele hogere kosten van de daaropvolgende ronde komen voor rekening van de aannemer.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van 19.00 uur tot de volgende morgen 7.00 uur en op vrijdag van 19.00 uur tot maandag 7.00 uur. Werken op nationale feestdagen is niet toegestaan.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 C.A.R. VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en ontwerpers volgens de dekking van de polis en van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt. Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:
- materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid.
Voor de definitie "schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en

HFD PAR ART LID

onvoldoende deskundigheid.

De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interessen, dat direct door een of meer omstandigheden is getroffen.

Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.

De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen, verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk, tot een bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,00 per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van dood, letsel of benadeling in gezondheid.

Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal na akkoordverklaring van de opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico worden uitbetaald aan de betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste instantie kwam.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.18.01 uit 'de Standaard' worden alle vegetatie binnen het besteksgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij en voorzover specifiek verwijderen, maaien of snoeien is opgedragen.

01 18 03 MELDEN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van 'de Standaard' dient de aannemer bij het constateren van schade dit dezelfde dag schriftelijk te melden middels een e-mail richting de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 'de Standaard', brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING GEMEENTEN

- 01 In afwijking van artikel 01.22.03 lid 01 van 'de Standaard' wordt van de opdrachtnemer verlangd dat het invuldocument 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' wordt uitgewerkt en ingediend bij de directie.
- 02 De aannemer dient te werken volgens de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' (goedgekeurd op 17 december 2020). Deze is te raadplegen op de website: www.stadswerk.nl.
- 03 Het personeel van de aannemer dient over deskundigheid te beschikken met betrekking tot herkenning van en het omgaan met beschermde flora- en faunasoorten. Deze deskundigheid dient op niveau 1 (medewerker), niveau 2 (opzichter/uitvoerder) en op niveau 3 (bedrijfsleider/werkvoorbereider) aantoonbaar te zijn middels een certificaat van een door het Ministerie van LNV erkend opleidingsinstituut (onderdeel van een vakopleiding of als separaat certificaat). Elke werkeenheid van uitvoerend personeel dient ten minste één werknemer te bevatten die aantoonbaar deskundig is op bovengenoemd gebied.
- 04 Indien de vereiste deskundigheid op niveau 1 (medewerker), niveau 2 (opzichter/uitvoerder) en/of op niveau 3 (bedrijfsleider/werkvoorbereider) niet aangetoond kan worden middels een certificaat van een door het Ministerie van LNV erkend opleidingsinstituut bedraagt de korting € 500,00 voor elke dag - waarop de aannemer binnen het contract voor de opdrachtgever werkzaam is - dat de bovengenoemde verplichtingen worden overschreden.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en door opdrachtgever te bepalen personen of instanties. De aannemer is verplicht deze vergadering bij te wonen, mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd. Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 04 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking op artikel 01.24.04 lid 01 wordt een overzicht van de meetlocaties na opdracht ter beschikking gesteld.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 02 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 27 DUURZAAMHEID ALGEMEEN**01 27 01 WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN**

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Alle aangedreven handgereedschappen moeten zijn voorzien van elektrische aandrijving. Het gaat hierbij om de kettingzagen, heggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondvriest en aggregaten moet Aspen 4-takt aromaatarme alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden gebruikt.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis zijn.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de directie.

01 31 BESTEKADMINISTRATIE**01 31 01 WEEKOVERZICHTEN/ -RAPPORTEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 dient de aannemer de weekstaten van het project conform de administratieve voorwaarden volgens de RAW Standaard in IBIS Besteksadministratie te registreren.
- 02 De in lid 01 bedoelde weekstaten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, dienen op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens betrekking hebben in IBIS Besteksadministratie te zijn geregistreerd.
- 03 De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het programma IBIS Besteksadministratie voor Infra en IBIS Besteksadministratie Mobiel (inclusief App). De aannemer sluit hiervoor een

HFD PAR ART LID

overeenkomst af met Ibis. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het nemen van een cursus voor het programma.

01 31 02 TERMIJNSTAAT

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van 'de Standaard RAW Bepalingen' worden de termijnstaten in IBIS Bestekadministratie. opgemaakt.
- 02 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****50 15 01 VERSMEREN, VERSNIJPEREN EN/OF VERSPREIDEN ZWERFAFVAL**

- 01 Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN****51 02 11 SCHERPE SNEDE**

- 01 Indien en voorzover het bestek voorziet in één of meer bepalingen met eisen en uitvoering gesteld aan de snede is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.
- 02 Een 'scherpe snede' wordt verkregen door volgend materieel en gereedschap: snoeischaar, takkenschaar, takkenzagen, vingerbalk, (elektrische-, hand-)heggeschaar.
- 03 Overig materieel na goedkeuring van de directie inzetten.
- 04 Al het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en dient geschikt te zijn voor de toepassing afgestemd op de beheergroep en voorkomende plantensoorten.

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en hagen knippen mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 02 13 ONKRUIDVRIJ MAKEN

- 01 Indien tijdens het onkruidvrij maken straatpotten worden aangetroffen van drains, gasafsluiters, brandkranen e.d. of aanduidingen waarop is vermeld waar deze zich bevinden moet de aannemer zorgen dat deze goed zichtbaar blijven.
Hiertoe zorgdragen dat geen grond, vuil of onkruid blijft liggen op deze straatpotten.
- 02 Het is niet toegestaan om beplantingsvakken met vaste planten te schoffelen.

51 02 14 BESTRIJDEN PLAAGONKRUIDEN

- 01 Bij het aantreffen van bloeischermen van reuzenberenklauwen in het beheergebied (met uitzondering van de kern van grote plekken) wordt per bloeischerm een korting voor niet voldoen aan de besteksverplichting opgelegd.
- 02 De korting voor het niet nakomen van de besteksverplichting is 250 euro en kan worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 06 VAKBEKWAAMHEID**

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt:
Bij alle werkzaamheden die vallen onder de bestekposten van dunning bosplantsoen, snoei en dunning heesters, maaien bloemrijk gras, klepelwerk en maaien greppels van deel 2.2 van het bestek, dient altijd minimaal een voorman van de ploeg en het uitvoerend personeel werkend met een machine in het bezit te zijn van een geldig certificaat "flora- en faunabestendig beheer, niveau 1" (of gelijkwaardig) om goede invulling te geven aan de Gedragscode soortbescherming gemeenten.
- 02 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt:
Voor alle uit het bestek voortvloeiende werkzaamheden, waarbij volgens het verkeersmaatregelenplan verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast, dient het uitvoerend personeel werkend met een machine in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken aan de weg" of gelijkwaardig, om een goede invulling te geven aan veilig werken in het verkeer.
- 03 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal desgevraagd door middel van overlegging van diploma's of certificaten aantonen dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld.

51 03 07 GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING GEMEENTEN

- 01 De aannemer dient nog niet bekende vindplaatsen van beschermde soorten te registreren en terug te koppelen naar de directie. De aannemer levert aan de directie de soortnaam en een kaart met daarop de plaats van waarneming.
- 02 Calamiteiten die het naleven van de gedragscode (tijdelijk) onmogelijk maken dienen per omgaande te worden gemeld aan de directie.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL BIJ SNOEIEN, KNIPPEN, TERUGZETTEN**

- 02 Tenzij in de bestekspost anders vermeld vrijgekomen materiaal bij snoeien, dunnen, vrijstellen, terugzetten e.d. direct na het snoeien, in ieder geval voor het weekend, verzamelen en afvoeren.

51 04 05 SCHADE AAN MATERIEEL

- 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 12 Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door bijvoorbeeld obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 02 In afwijking op lid 02 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', bedragen de niet te maaien delen met betrekking tot de bloemrijk grasvegetatie ten hoogste 5% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte. Om verruiging te voorkomen wisselen de stroken bij opvolgende maaibeurten.
- 03 In afwijking op lid 03 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', hebben de niet te maaien stroken een breedte van 2 tot 5 meter en hebben deze stroken een lengte van 10 tot 100 meter. Een en ander op aanwijzen van directie.
- 04 In afwijking op lid 04 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', dient het vrijgekomen maaisel verzameld en afgevoerd te worden na het maaien. Tijdens het maaien mag het maaisel niet worden verkleind. Na het maaien het maaisel laten liggen en drogen, in verband met de zaadval. Minimaal 48 uur en maximaal 5 werkdagen laten liggen.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 06 van 'de Standaard':
Het verwerken van vrijgekomen maaisel op percelen waarvoor een verkeersafzetting nodig is direct na het

HFD PAR ART LID

maaieren uitvoeren in een gecombineerde werkgang, waardoor de afzetting slechts 1 keer nodig is.

- 08 Op het werkterrein aanwezig personeel van de aannemer alsmede ingehuurd personeel dienen ten allen tijde de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' met bijbehorend 'ecologisch werkprotocol' in acht te nemen.
- 09 Het vrijgekomen maaisel van bloemrijke grasvelden na het maaien minimaal 48 uur en maximaal 5 werkdagen laten liggen om zaadval te bevorderen. Met uitzondering van hiervoor bedoelde (verkeers)situatie. Bij sterk drogend weer of langdurig natte omstandigheden kan de directie afwijken van deze tijdsbepalingen. Dit afwijken geeft de aannemer geen recht op bijbetaling. Na drogen verzamelen zonder gebruik van een zuiginstallatie en afvoeren. Vervolgens verwerken volgens de posten die zijn opgenomen in het bestek.
- 10 Het bijmaaien van obstakels en bomen uitvoeren bij gazons, bloemrijk gras en te klepelen ruigberm voor de maaironden, zodat afgekomen gras bij het maaiwerk wordt verkleind.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 07 KNIPPEN VAN HAGEN EN HEESTERVAKKEN

- 07 De eventuele aanwezige klimop in de beplanting dient ook te worden geknipt.
- 08 In aanvulling op artikel 51.42.07 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
Alle vlakken van de haag dienen in één werkgang en met dezelfde frequentie te worden geknipt en opgeruimd.

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID - BEPLANTING

- 11 In aanvulling op artikel 51.42.16 van 'de Standaard' geldt:
Bij onkruidbeheersing in beplanting is slechts bij uitzondering en na goedkeuring van de directie inzet van schoffelmachines of bosmaaiers toegestaan.

51 42 30 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Onder Invasieve exoten worden verstaan alle voorkomende invasieve exoten op de 'Unielijst invasieve exoten' met als aanvulling de Japanse duizendknoop.
- 02 Groeilocaties van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop mogen niet worden bewerkt en/of verwijderd. Uitzondering betreft de werkzaamheden die verricht moeten worden volgens bestekspostnummer 141010 van dit bestek.
- 03 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.
- 04 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit schriftelijk ter kennis van de directie (inclusief opgave van locatie) in dezelfde week.

51 44 RISIOVERDELING EN GARANTIES

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

- 01 In afwijking op artikel 51.44.02 van 'de Standaard' kan het percentage van lastig te bestrijden onkruiden meer dan 5% van de te onderhouden oppervlakte bedragen. Verrekening hiervan als meerwerk is niet van toepassing.

51 47 MEET- EN VERREKENMETHODE

51 47 02 KNIPPEN VAN HAGEN EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS

- 01 In afwijking van artikel 51.47.02 lid 01 van 'de Standaard' betreft de bij het knippen van hagen gebruikte eenheid m² het knipoppervlak van de haag. De formule hiervoor is het bovenoppervlak in het beheersysteem plus de omtrek van het vak maal de gemiddelde hoogte van 0,8 m.

HFD PAR ART LID

- 02 In afwijking op artikel 51.47.02 lid 02 van 'de Standaard' geldt: De haag moet worden geknipt tot op het oude hout. De werkelijke hoogte van de haag kan afwijken van de theoretische gemiddelde hoogte. De breedte bedraagt de vakbreedte met aan weerszijden maximaal 0,05 m. ruimte binnen de graskant of de haagkant van de opsluitband.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 In afwijking op de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen de randstroken op elementenverharding wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.10 van 'de Standaard' geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden. Met aanwezige voedingsbodem wordt bedoeld: grond wat op de verharding ligt.
- 03 Bij de onkruidbeheersing bij verhardingen behoort tevens het opheffen en voorkomen van mogelijk kolkverstoppingen ten gevolge van onkruid en door onkruid vastgelegde grond.
- 04 Het borstelen van ongebonden verharding is niet toegestaan.
- 05 Thermische onkruidbestrijding binnen 1 meter van particuliere erfgrenzen is niet toegestaan.
- 06 In aanvulling op de artikelen behorende bij paragraaf 51.82 van 'de standaard', geldt dat de manier waarop onkruidbeheersing op de verharding wordt uitgevoerd niet mag leiden tot schade aan het verhardingsoppervlak en/of kan en worden de levensduur van de verharding niet in negatieve zin mag beïnvloeden.

51 82 11 NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 vallen de goten op verharding en randstroken wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de besteksposten 'Verharding-natuurlijk afval'.
- 02 Natuurlijk afval op verharding dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind-)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.
- 03 De bladvalperiode vindt plaats van week 42 t/m 04.

62 BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 VERKEERSMAATREGELEN WERK EN UITVOERING****62 12 EISEN EN UITVOERING: VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Bij werkzaamheden aan wijkontsluitingswegen en stadshoofdwegen dient de aannemer te allen tijde waarschuwingsborden 'werk in uitvoering' toe te passen. Voor de benodigde maatregelen en voorzieningen bij het werk in uitvoering zie CROW 96b.
Bij maaiwerk tevens een onderbord "maaien" toepassen.
Bij maaiwerkzaamheden langs de stadshoofdwegen 1 van de 2 rijstroken afzetten of werken met een rijdende afzetting indien de maaimachine zich geheel of gedeeltelijk of regelmatig op de weg begeeft.
- 03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 14 dagen voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

HFD PAR ART LID

- 06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.
- 07 In geval van ongevallen of calamiteiten als gevolg van nalatigheid van de aannemer op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 08 Voor werken op of langs busroutes, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 6 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 09 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
- 11 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 750,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 In verband met de coördinatie van de verkeershinder en stadsactiviteiten in gemeente Lelystad moet de aannemer minimaal 14 kalenderdagen van tevoren aan de directie schriftelijk meedelen waar, wanneer en welke verkeersmaatregelen hij voornemens is te treffen.

62 16 BOUWSTOFFEN**62 16 01 BEBORDING EN BEBAKENING**

- 01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

Behoort bij: 21-024

Integraal onderhoud Noordoost

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-024

Integraal onderhoud Noordoost

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROEN				
11	BOMEN				
111	BEHEERSEN WATERLOT				
1111	<u>Beheersen waterlot</u>				
111110	Verwijderen waterlot.	st	15.004,00	V	
112	ONKRUIDBEHEERSING BOOMSPIEGELS				
1121	<u>Onkruidbeheersing boomspiegels</u>				
112110	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	104,00	V	
12	BEPLANTING				
121	ALGEMEEN				
1210	<u>Onkruidbeheersing beplanting</u>				
121010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	104,00	V	
122	OPGAANDE HEESTERS				
1220	<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
122010	Snoeien sierplantsoen.	m2	76.422,00	V	
1221	<u>Beheersen overgroei randen heesters</u>				
122110	Beheersen overgroei-heesters B	week	104,00	V	
123	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
1230	<u>Snoeien bodembedekkende heesters</u>				
123010	Snoeien sierplantsoen.	m2	6.458,00	V	
1231	<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkende heesters</u>				
123110	Beheersen overgroei randen bodembedekkende heesters B	week	104,00	V	
124	BOSPLANTSOEN				
1240	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
124010	Afzetten beplanting.	m2	119.250,00	V	
125	HAGEN				
1251	<u>Knippen (blok)hagen</u>				
125110	Knippen van (blok)hagen (2x per jaar)	m2	113.160,00	V	
13	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
131	GRASVELD				
1310	<u>Maaien gras- en kruidachtigen</u>				
131010	Beheersen grashoogte-grasveld C	week	104,00	V	
1311	<u>Bijmaaien rondom bomen en obstakels</u>				
131110	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen C	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1312	<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>				
131210	Afsteken/afsnijden van graskanten (1x per jaar)	m	232.946,00	V	
132	BLOEMRIJK GRAS				
1320	<u>Maaien bloemrijk gras</u>				
132010	Maaien kruidachtigen (2x per jaar)	are	4.696,00	V	
132020	Bijmaaieren rondom bomen (1x per jaar)	st	1.154,00	V	
133	RUIGBERM EN OVERIG KLEPELWERK				
1330	<u>Maaien bermen en taluds</u>				
133010	Maaien bermen en taluds (6x per jaar)	are	3.615,00	N	
133020	Bijmaaieren rondom bomen (1x per jaar)	st	66,00	V	
14	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
141	BESTRIJDEN PLAAGONKRUIDEN				
141010	Voorkomen bloei Reuzenberenklauw	week	104,00	V	
2	REINIGING				
201	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL				
2010	<u>Beheersen natuurlijk afval</u>				
201010	Verwijderen natuurlijk afval	are	63.687,30	V	
201020	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	74,00	V	
201030	Beheersen natuurlijk afval-verharding C	week	74,00	V	
202	BEHEERSEN VEEGVUIL				
2020	<u>Beheersen veegvuil</u>				
202010	Beheersen veegvuil goten verharding B	week	104,00	V	
202020	Beheersen veegvuil goten verharding C	week	104,00	V	
203	BEHEERSEN ONKRUID OP VERHARDING				
2031	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
203110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking) B	week	104,00	V	
203120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking) C	week	104,00	V	
2032	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verharding</u>				
203210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding C	week	104,00	V	
2033	<u>Beheersen onkruid in goten verharding</u>				
203310	Beheersen onkruid in goten B	week	104,00	V	
203320	Beheersen onkruid in goten verharding C	week	104,00	V	
2034	<u>Beheersen onkruid rondom obstakels</u>				
203410	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	104,00	V	
203420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding C	week	104,00	V	
204	BEHEERSEN ZWERFAFVAL				
2040	<u>Beheersen zwerfafval boomspiegels</u>				
204010	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2041	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
204110	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	104,00	V	
2042	<u>Beheersen zwerfafval gras- en kruidachtigen</u>				
204210	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	104,00	V	
3	ONDER DE WNB BESCHERMDE FLORA EN FAUNA				
3010	<u>Inventariseren fauna verkennend</u>				
301010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	V	
301020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00	V	
301030	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	V	
301040	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	2,00	V	
4	VERKEERSMAATREGELEN				
4010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
401010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
5	TER BESCHIKKING STELLEN				
5010	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
501010	Ter beschikking ploeg inclusief werkbus	uur	300,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opstellen en bijhouden V&G Plan	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				

Bestek 23-015

Bijlage 1.

**Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA).**

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Relevante aankondiging

Voor aanbestedende diensten: ofwel een vooraankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt of een aankondiging van een opdracht. Voor aanbestedende entiteiten: een periodieke indicatieve aankondiging die als oproep tot mededinging wordt gebruikt, een aankondiging van een opdracht of een aankondiging inzake het bestaan van een erkenningsregeling.

Verwijzing naar de relevante aankondiging die bekend is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie:

Nummer aankondiging in PB EU S (alleen indien u beschikt over dit nummer)

Vermeld, wanneer bekendmaking van een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie niet is vereist, andere gegevens op basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke aanbestedingsprocedure het gaat (bijvoorbeeld verwijzing naar een bekendmaking op nationaal niveau)

Procedure

Deze aanbesteding betreft een procedure

- Boven de Europese aanbestedingsdrempel
 Onder de Europese aanbestedingsdrempel of een speciale-sectorbedrijf

Deel I:

Gegevens over aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)

Gegevens

Identiteit van de aanbestedder:

Uit deel I, punt I.1, van de betreffende aankondiging over te nemen gegevens. Vermeld in geval van gezamenlijke aanbesteding de namen van alle betrokken aanbesteders.

Om welke aanbesteding gaat het? Wat is de titel van de aanbesteding?

Korte beschrijving van de aanbesteding:

Zie de punten II.1.1 en II.1.3 van de betreffende aankondiging.

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit (indien van toepassing)

Zie punten II.1.1 van de betreffende aankondiging.

.....

Deel II:

Gegevens met betrekking tot de ondernemer

Deel II A:

Gegevens van de ondernemer

Identificatie

Naam ondernemer

BTW-nummer

KVK-nummer

Vermeld indien er geen BTW-nummer of KVK-nummer van toepassing is, een ander nationaal identificatienummer, indien vereist en toepasselijk.

Adres

Adres (vervolg)

Postcode / Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Internetadres

Contactpersoon of -
personen



Algemene informatie

Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming

- Ja
 Nee

In de zin van de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor statistische doeleinden. Micro-ondernemingen: een onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro. Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro; middelgrote ondernemingen, ondernemingen die micro noch klein zijn en met minder dan 250 personen werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro.

Alleen wanneer de aanbesteding voorbehouden is

Zie punt III.1.5 van de aankondiging van de opdracht.

Is de ondernemer een sociale werkplaats of een "sociale onderneming" of zorgt de onderneming voor de uitvoering van de overeenkomst in het kader van programma's voor beschermde arbeid

- Ja
 Nee

Zoals bedoeld in artikel 2.82 aanbestedingswet 2012.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.

Wat is het
corresponderende
percentage
gehandicapte of
kansarme werknemers?

Vermeld, de categorie of
categorieën
gehandicapte of
kansarme werknemers
waartoe de betrokken
werknemers behoren.

Wijze van deelneming

Neemt de ondernemer
samen met anderen deel
aan de
aanbestedingsprocedure?

- Ja
 Nee

Met name als deel van een combinatie, consortium, joint venture, enz.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.

Zo ja, zorg ervoor dat de overige betrokkenen een afzonderlijk UEA-formulier indienen.

a) Vermeld de rol van de
ondernemer binnen de
combinatie (leider,
verantwoordelijk voor
specifieke taken, enz.)

b) Vermeld de identiteit
van de andere
ondernemers die
gezamenlijk aan de
aanbestedingsprocedure
deelnemen

c) Indien van toepassing,
de naam van de
deelnemende combinatie

Percelen

Vermeld het perceel/de
percelen waarop de
ondernemer wil
inschrijven

Deel II B:

Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer

Vermeld, indien van toepassing, naam/namen en adres/adressen van de persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de ondernemer bij deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen.

Alleen nodig indien afgeweken wordt van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het KVK Handelsregister.

Vertegenwoordiger 1

Volledige naam

Geboortedatum

Functie/optredend als

Adres

Adres (vervolg)

Postcode / Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Vermeld zo nodig
gedetailleerde informatie
over de
vertegenwoordiging
(vorm, reikwijdte, doel,
enz.)

Vertegenwoordiger 2

Volledige naam

Geboortedatum

Functie/optredend als

Adres

Adres (vervolg)

Postcode / Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Vermeld zo nodig
gedetailleerde informatie
over de
vertegenwoordiging
(vorm, reikwijdte, doel,
enz.)

Vertegenwoordiger 3

Volledige naam

Geboortedatum

Functie/optredend als

Adres

Adres (vervolg)

Postcode / Plaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, reikwijdte, doel, enz.)

Deel II C:

Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten

Draagkracht kan betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten.

Doet de ondernemer beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de selectiecriteria en de (eventuele) criteria en regels?

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Zo ja, verstrek voor **elk** van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier met de informatie die wordt gevraagd in de **afdelingen A en B van dit deel en deel III**. Dit formulier moet door de betrokken entiteiten naar behoren worden ingevuld en ondertekend.

Er zij op gewezen dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, de technici of technische organen die de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werkzaamheden uit te voeren.

Vermeld, voor zover dit relevant is voor de specifieke draagkracht waarop de ondernemer steunt, voor elk van de betrokken entiteiten de informatie.

Vermeld de specifieke draagkracht waarop de

ondernemer steunt voor elk van de betrokken entiteiten.

Deel II D:

Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet

(Gedeelte dat alleen moet worden ingevuld wanneer de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit **expliciet** om deze gegevens vraagt.)

Is de ondernemer van plan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan derden te geven?

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, vul dan onderstaande veld in.

(Vermeld de informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III voor elk van de (categorieën van) betrokken onderaannemers indien de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit **expliciet** om deze informatie vraagt naast de informatie in dit deel.)

Noem, voor zover bekend, de onderaannemers die worden voorgesteld

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for listing subcontractors. The box is currently blank.

Deel III: Uitsluitingsgronden

Deel III A: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Gronden in verband met strafrechtelijke veroordelingen krachtens nationale bepalingen waarbij de in artikel 57, lid 1, van de richtlijn vermelde gronden worden omgezet.

Artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden:

1. **Deelneming aan een criminele organisatie**
In de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42).
2. **Omkoping**
In de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1) en artikel 2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54). Deze uitsluitingsgrond omvat ook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de aanbestedende dienst (aangebestede entiteit) of de ondernemer.
3. **Fraude**
In de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48).
4. **Witwassen van geld of financiering van terrorisme**
In de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).
5. **Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten**
In de zin van de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3). Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit.
6. **Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel**
In de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).

Aan te kruisen door aanbestedende dienst, aanbestedende entiteit indien het een procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel of een procedure van een speciale-sectorbedrijf betreft.

- Geen
- 1. Deelneming aan een criminele organisatie
- 2. Omkoping
- 3. Fraude
- 4. Witwassen van geld of financiering van terrorisme
- 5. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
- 6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Deelneming aan criminele organisatie

Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2a Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is geweest of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.
Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevendende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Omkoping

Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2b Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003.
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.
Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Fraude

Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2c Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om fraude veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is geweest of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.

Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Witwassen van geld of financiering van terrorisme

Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2d Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om witwassen van geld of financiering van terrorisme veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.
Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24 /EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten

- Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen
- Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2e Aanbestedingswet 2012
- Juridische beschrijving: Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later

dan vijf jaar geleden is geweest of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.
Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond

- Ja
 Nee

betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24 /EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Categorie: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 2f Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.
Let op! Wanneer u antwoord geeft op onderstaande vragen, dan geeft u antwoord op alle uitsluitingsgronden 1 t/m 6. Hieronder kunt u verder specificeren op welke punten en gronden u bewijslast wilt toevoegen.

a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn:

Grond(en)

b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU.

Indien u de vorige vraag met 'Ja' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Beschrijf de genomen maatregelen

Deel III B:

Gronden met betrekking tot betalingen van belastingen en sociale premies

Aan te kruisen door aanbestedende dienst, aanbestedende entiteit indien het een procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel of een procedure van een speciale-sectorbedrijf betreft.

- Geen
- 1. Betaling van belastingen
- 2. Betalingen van sociale premies

Betaling van belastingen

Categorie: Betalingen van belastingen en sociale premies
Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 4 en 5 Aanbestedingswet 2012
Juridische beschrijving: De ondernemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging. Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
- Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.

a) Betrokken land of lidstaat

b) Om welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen:

1. Door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing Ja Nee

- Is deze beslissing onherroepelijk en bindend? Ja Nee

- Vermeld de datum van het vonnis of de beslissing

- In geval van een vonnis: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld

2. Met andere middelen? Vermeld

d) Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?

Ja Nee

Beschrijf wijze nakoming
of bindende regeling

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze
referentienummers van
de stukken

Betaling van sociale premies

Categorie: Betalingen van belastingen en sociale premies

Wetsverwijzing: Artikel 2.86, lid 4 en 5 Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: De ondernemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging.

Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u onderstaande velden verplicht invullen.

a) Betrokken land of
lidstaat

b) Om welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen:

1. Door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing Ja Nee

- Is deze beslissing onherroepelijk en bindend? Ja Nee

- Vermeld de datum van het vonnis of de beslissing

- In geval van een vonnis: vermeld de duur van de uitsluiting voor zover die daarin expliciet is vastgesteld

2. Met andere middelen? Vermeld

d) Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan?

Ja Nee

Beschrijf wijze nakoming
of bindende regeling

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze
referentienummers van
de stukken

Deel III C:

Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit.
Deze gronden zijn
facultatief zowel boven
als onder de Europese
aanbestedingsdrempel.

- Geen
- 1. Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht
- 2. Faillissement, insolventie of gelijksoortig
- 3. Ernstige beroepsfout
- 4. Vervalsing van de mededinging
- 5. Belangenconflict
- 6. Betrokken bij de voorbereiding
- 7. Prestaties uit het verleden
- 8. Valse verklaring
- 9. Onrechtmatige beïnvloeding

Er zij op gewezen dat in het kader van deze aanbesteding sommige van de volgende uitsluitingsgronden preciezer omschreven kunnen zijn in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken. De nationale wetgeving kan bijvoorbeeld bepalen dat het begrip "ernstige beroepsfout" verschillende gedragingen kan omvatten.

Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1a Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Heeft de ondernemer, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht geschonden?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijkheid van deze uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Faillissement, insolventie of gelijksoortig

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1b Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is op de ondernemer een van de volgende situaties van toepassing: hij is failliet, of hij verkeert in insolventie of liquidatie, of hij heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of hij verkeert in een andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van nationale wet- of regelgeving, of zijn activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, of zijn bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Ernstige beroepsfout

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1c Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Heeft de ondernemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten? Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijkheid van deze uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Vervalsing van de mededinging

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1d Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Heeft de ondernemer met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de toepasselijkheid van deze uitsluitingsgrond betrouwbaar is ("Self-Cleaning")?

- Ja
 Nee

Belangenconflict

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1e Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is de ondernemer zich bewust van enig belangenconflict als gevolg van zijn deelneming aan de aanbestedingsprocedure?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Betrokken bij de voorbereiding

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten
Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1f Aanbestedingswet 2012
Juridische beschrijving: Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden onderneming de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit geadviseerd of is de ondernemer of een met hem verbonden onderneming anderszins betrokken geweest bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure?

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Prestaties uit het verleden

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten

Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1g Aanbestedingswet 2012

Juridische beschrijving: Is het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een aanbestedende entiteit of een eerdere concessieovereenkomst heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is en u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Indien u de vorige vraag met 'Nee' hebt beantwoord, dan moet u het onderstaande veld verplicht invullen.

Omschrijf dit nader

Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de in de juridische beschrijving genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren.

Heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hij

ondanks de
toepasselijkheid van
deze uitsluitingsgrond
betrouwbaar is ("Self-
Cleaning")?

- Ja
 Nee

Valse verklaring

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten
Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1h Aanbestedingswet 2012
Juridische beschrijving: Kan de ondernemer bevestigen dat: hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan, hij dergelijke informatie niet heeft achtergehouden, hij de door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gevraagde ondersteunende documenten onverwijld heeft kunnen overleggen.
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Onrechtmatige beïnvloeding

Categorie: Insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten
Wetsverwijzing: Artikel 2.87, lid 1i Aanbestedingswet 2012
Juridische beschrijving: Kan de ondernemer bevestigen dat: hij niet heeft getracht het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie of gunning?
Door te antwoorden met 'Ja' geeft u aan dat u voldoet aan deze eis.

Voldoet u aan deze eis? *

- Ja
 Nee

Deel IV:

Selectiecriteria

Bedoeld worden
geschiktheidseisen zoals
vermeld in de
Aanbestedingswet 2012.

α: Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

De ondernemer verklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat, hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.

- Ja
 Nee

Deel V:

Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

Het navolgende geldt uitsluitend voor niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentiegericht dialogen en innovatiepartnerschappen.

De ondernemer hoeft uitsluitend informatie te verstrekken wanneer de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels heeft vastgesteld die moeten worden toegepast om het aantal gegadigden dat tot indiening van een inschrijving of tot een dialoog zal worden uitgenodigd, te beperken. Deze informatie, die vergezeld kan gaan van vereisten met betrekking tot de eventueel te overleggen (soorten) certificaten of andere vormen van bewijsstukken, wordt vermeld in de betreffende aankondiging of in de in die aankondiging bedoelde aanbestedingsstukken.

Bedoeld worden selectiecriteria zoals vermeld in de Aanbestedingswet 2012.

De ondernemer verklaart dat:

Er wordt op de volgende wijze voldaan aan de objectieve niet-discriminerende criteria en regels ter beperking van het aantal gegadigden.

Geef, in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zijn vereist, aan of de ondernemer over de vereiste documenten beschikt:

- Ja
 Nee

Vermeld, indien een aantal van deze certificaten of andere vormen van bewijsstukken elektronisch beschikbaar zijn, voor elk daarvan: (Vermeld duidelijk op welk punt het antwoord betrekking heeft.)

Certificaat/Bewijsstuk 1

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Certificaat/Bewijsstuk 2

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Certificaat/Bewijsstuk 3

Internetadres

Afgevende entiteit

Precieze referentienummers van de stukken

Deel VI:

Slotopmerkingen

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de delen II-V verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de consequenties van het afleggen van een valse verklaring.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde certificaten en andere vormen van bewijsstukken te kunnen overleggen, tenzij:

- a. de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke nationale databank of

Op voorwaarde dat de ondernemer de noodzakelijke informatie heeft verstrekt (internetadres, afgevend entiteit, precieze referentienummers van de stukken) waardoor de aanbestedende dienst of aanbestedende instantie daartoe in staat wordt gesteld. Indien voorgeschreven, moet dit vergezeld gaan van de betreffende instemming met een dergelijke raadpleging.

- b. de aanbestedende dienst of instantie met ingang van uiterlijk 18 oktober 2018 reeds over de betrokken informatie beschikt.

Afhankelijk van de nationale uitvoering van artikel 59, lid 5, tweede alinea van Richtlijn 2014/24/EU.

Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit bedoeld in deel I, afdeling A toegang krijgt tot stukken tot staving van de informatie die is verstrekt in dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument met het oog op de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en):
(Ondertekenen kan alleen schriftelijk na printen.)

Ondergetekende 1

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

Ondergetekende 2

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

Ondergetekende 3

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

Bestek 23-015

Bijlage 2.

Algemeen tijdschema Noordoost
(uit te voeren werkzaamheden).

Bestek 23-015

Bijlage 3.

Ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan.

Bijlage: Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

Integraal onderhoud Noordoost gemeente Lelystad 2024-2025

Ontwerp Fase

Behorende bij het bestek: Integraal onderhoud Noordoost gemeente Lelystad
Besteknummer: 23-015
Korte omschrijving: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor groen en reiniging en bijkomende werkzaamheden in het kader van de Wet Natuurbescherming en verkeersmaatregelen in de gemeente Lelystad.

Gemeente Lelystad

Bezoekadres: Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postadres: Postbus 91
8200 AB Lelystad
Telefoon: 14-0320
<mailto:i.marinkovic@wv.nl>

Inhoud

1. INLEIDING.....	3
2. PROJECTGEGEVENS	4
3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	5
3.1. Opdrachtgever	5
3.2. Ontwerpde partij	5
3.3. Toezicht en directie.....	5
3.4. V&G-coördinator ontwerpfase	5
3.5. Uitvoerende partij.....	5
3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase.....	5
4. PROJECTORGANISATIE	6
4.1. Inleiding.....	6
4.2. Projectorganisatie	6
4.3. Taken en verantwoordelijkheden	6
4.4. Samenwerking	7
5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE	8
5.1. Omgevingsrisico's.....	8
5.2. Ontwerprisico's	9
6. ORGANISATIE	14
6.1. Bouwvergadering.....	14
6.2. Incident/conflict melding	14
6.3. Voorlichting	14

1. INLEIDING

Algemeen

Het te realiseren project valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 5, bouwplaatsen) en daarmee onder de Arbeidsomstandighedenwet. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerp Fase (V&G-plan) worden de risico's met betrekking tot de uitvoering, voor zover deze thans kunnen worden overzien, bepaald; de daarbij behorende maatregelen worden tevens aangegeven.

In het onderhavig plan komen achtereenvolgens aan de orde:

- projectgegevens;
- bij de totstandkoming betrokken partijen;
- projectorganisatie;
- risico inventarisatie en evaluatie;
- organisatie.

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform het Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).

Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt één geheel met het bestek machinaal onderhoud voor de beheerdisciplines 'Groen' en 'Reiniging'. In het bestek draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid o.a. met betrekking tot de veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan en daarmee de risico-inventarisatie, daar waar nodig in overleg met de directie, uit te breiden dan wel aan te passen aan zijn werkmethoden.

2. PROJECTGEGEVENS

Naam:	Integraal onderhoud Noordoost gemeente Lelystad
Zaaknummer:	23-015
Uitvoeringsperiode	1 januari 2024 t/m 31 december 2025
Plaats:	Gemeente Lelystad
Kort omschrijving:	Het werk omvat in hoofdzaak: <ul style="list-style-type: none">• Beheersen waterlot;• Onkruidbeheersing in boomspiegels;• Onkruidbeheersing in beplanting;• Snoeien opgaande heesters en bodembedekkende heesters;• Beheersen overgroei randen opgaande heesters en bodembedekkende heesters;• Snoeien bosplantsoen;• Knippen van (blok)hagen;• Maaierwerkzaamheden aan gras- en kruidachtigen;• Afsteken / afsnijden graskanten;• Bestrijden plaagonkruiden;• Verwijderen blad / beheersen natuurlijk afval;• Beheersen veegvuil;• Beheersen onkruid op verharding;• Beheersen zwerfafval;• Werkzaamheden i.h.k.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten;• Treffen verkeersmaatregelen;• Ter beschikking stellen ploeg ten behoeve van verwijderen clematissen en bramen in bosplantsoen;• Opstellen en bijhouden V&G plan.

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

3.1. Opdrachtgever

Naam : Gemeente Lelystad
Adres : Stadshuisplein 2
Postbus : Postbus 91
Postcode/plaats : 8200 AB Lelystad
Contactpersoon: : F. van den Brink
Telefoon : 14-0320
E-mail : gemeente@lelystad.nl

3.2. Ontwerpende partij

Naam :Beheeraccent
Adres :Alcoalaan 4
Postcode/plaats :5151 RW Drunen
Telefoon :0416 – 533 374

3.3. Toezicht en directie

Naam : Gemeente Lelystad
Adres : Stadshuisplein 2
Postbus : Postbus 91
Postcode/plaats : 8200 AB Lelystad
Contactpersoon: : F. van den Brink
Telefoon : 14-0320
E-mail : gemeente@lelystad.nl

3.4. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam : Gemeente Lelystad
Adres : Stadshuisplein 2
Postbus : Postbus 91
Postcode/plaats : 8200 AB Lelystad
Contactpersoon: : F. van den Brink
Telefoon : 14-0320
E-mail : gemeente@lelystad.nl

3.5. Uitvoerende partij

Naam : (na gunning bekend)
Adres :
Postbus :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Telefax :

3.6. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam : (na gunning bekend)
Adres :
Postbus :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Telefax :

4. PROJECTORGANISATIE

4.1. Inleiding

Het project omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte met betrekking tot Groen & Reiniging zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit document.

4.2. Projectorganisatie

Functie	Naam	Telefoonnummer
Projectleider		
Uitvoerder/Kwaliteitsverantwoordelijke		
Werkvoorbereider		
V&G-coördinator uitvoeringsfase		
BHV		

4.3. Taken en verantwoordelijkheden

Werkgever:

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor:

- het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
- het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;
- het geven van voorlichting en instructie over de risico's van het werk;
- het houden van toezicht op de te treffen maatregelen om veilig en gezond de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Projectleider:

De projectleider verzorgt de algehele coördinatie van het project en onderhoudt direct contact met de directievoerder van het werk. Bij afwijkingen binnen het project heeft de projectleider de verantwoordelijkheid deze te bespreken met opdrachtgever en het bevoegd gezag. Verder zorgt de projectleider ervoor dat er vervolgens maatregelen worden getroffen.

Uitvoerder:

De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en bewaking van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt. Hij bewaakt de naleving van het V&G-plan. De uitvoerder is tevens kwaliteitsverantwoordelijke voor het werk. Indien de Uitvoerder afwijkingen signaleert noteert hij deze in het logboek en informeert de projectleider. De uitvoerder en betrokken deskundige houden de startwerkvergadering met het eigen personeel en personeel van onderaannemers, directievoerende en bevoegd gezag. De uitvoerder voert regelmatig een werkplekinspectie uit (1x per 4 weken). Daarnaast houdt hij een logboek bij, verzorgt aan- en afvoer van materieel en materiaal en instrueert de onderaannemers.

V&G coördinator:

De V&G-coördinator uitvoeringsfase houdt het overzicht over de algemene en gezamenlijke V&G-zaken voor het project. Tijdens het project kunnen meerdere partijen gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren. De V&G-coördinator uitvoeringsfase zorgt dan voor afstemming van veiligheidsmaatregelen en planning van de betrokken partijen, zodat de werkzaamheden geen gevaar voor de andere partij(en) oplevert.

Uitvoerende medewerkers:

- Voorkomen van onveilige situaties;
- Voorkomen van ongevallen;
- Signaleren en melden van onveilige situaties;
- Zich houden aan de afspraken, regels, instructies en voorschriften;
- Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

4.4. Samenwerking

De projectleider zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn onderaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:

- afspraken correct met elkaar na te leven;
- een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;
- onveilige situaties melden bij de coördinator;
- ook de directie signaleert onveilige situaties;
- de coördinator rapporteert op de bouwvergadering;
- voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden;
- de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

5. RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

5.1. Omgevingsrisico's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico's die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

Omschrijving	Risico 's uit de omgeving	Suggesties voor maatregelen / oplossingen	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Werk in Uitvoering – algemeen	Omgeving: Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties	<p>In het voorbereidingsproces dienen (beleids)uitgangspunten genomen te worden inzake:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligheid van de wegwerkers; - Veiligheid van de weggebruikers; - Doorstroming van het verkeer; - Gevolgen voor leefbaarheid en milieu; - Life-cycle kosten; - Informatie en communicatie. <p><u>Suggesties voor maatregelen zijn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschillende werkzaamheden op een locatie zoveel mogelijk “clusteren” in een bepaalde tijdsperiode. Voordeel is stagnatie van korte duur. - Afhankelijk van de categorie weg (wijkontsluitingsweg of fietspad) eisen stellen aan de omvang van de machines. - Werkzaamheden langs wegen en fietspaden met een hoge verkeersintensiteit (scholieren) alleen in de “daluren” of in het weekend laten uitvoeren. - Wegen en fietspaden vierkant afsluiten gedurende de werkzaamheden en het verkeer middels duidelijke bebording omleiden; - Dragen van duidelijk zichtbare kleding; - Zorgen voor voldoende verlichting langs de weg; - Tijdig omwonenden en weggebruikers informeren over de komende werkzaamheden (via lokale krant, folder aan huis, website, etc.) 	

5.2. Ontwerprisco's

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisco's die voortkomen uit het ontwerp en de beheerssuggesties. Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïdentificeerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen kunnen worden.

Activiteit	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
<p>Beheersen waterlot, beheersen onkruid in boomspiegels en beplanting, beheersen overgroei beplanting, snoeien beplanting</p>	<p><u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Gevaar voor wegschietend snoeiafval e.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omlidings plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Werken volgens veiligheidsinstructies. 	
	<p><u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. <p><u>Materieel moet voldoen aan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbobesluit Arbeidsmiddelen; • Machinerichtlijn; • Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen. - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. 	

Activiteit	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Maaienwerkzaamheden, afsteken / afsnijden graskanten	<p><u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietend maaisel Kantelen van materieel</p> <p><u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. <p><u>Materieel moet voldoen aan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbobesluit Arbeidsmiddelen; • Machinerichtlijn; • Voertuigreglement; • Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; <ul style="list-style-type: none"> - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. 	

Activiteit	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Beheersen plaagongkruiden	<p><u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen, Kantelen van materieel, brandwonden door Reuzenberenklauw.</p> <p><u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. <p><u>Materieel moet voldoen aan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbobesluit Arbeidsmiddelen; • Machinerichtlijn; • Voertuigreglement; • Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; <ul style="list-style-type: none"> - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. 	

Activiteit	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Beheersen natuurlijk afval, veegvuil en zwerfafval	<p><u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Werken volgens veiligheidsinstructies. 	
	<p><u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. <p><u>Materieel moet voldoen aan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbobesluit Arbeidsmiddelen; • Machinerichtlijn; • Voertuigreglement; • Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; <ul style="list-style-type: none"> - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. 	

Activiteit	Risico	Beheersuggesties	Actie door Opdrachtgever Wegbeheerder Aannemer
Onkruidbeheersing op verharding	<p><u>Omgeving:</u> Aanrijdgevaar, gevaarlijke verkeerssituaties Knellen/pletten door aanraking met draaiende delen Gevaar voor wegschietend vrijkomend materiaal. Kantelen van materieel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzaamheden uitvoeren buiten de spitsperiode; - Afzettingen / omleidingen plaatsen; - Inzet van stabiele machines; - Persoonlijke beschermingsmiddelen; - Aanbrengen voldoende verlichting langs de weg; - Werken volgens veiligheidsinstructies. 	
	<p><u>Werken met machines:</u> Ongeval/persoonlijk letsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik hulpvoorzieningen; - Gebruik veiligheidskleding; - Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); - Aanbrengen voldoende verlichting; - Werken volgens veiligheidsinstructies. <p><u>Materieel moet voldoen aan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbobesluit Arbeidsmiddelen; • Machinerichtlijn; • Voertuigreglement; • Uitvoeren periodieke keuringen en inspecties cq beproevingen; <ul style="list-style-type: none"> - Cabines afsluiten, energiebron uitschakelen, binnen afgesloten terrein parkeren - Bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, beschikken over voldoende deskundigheid. 	

6. ORGANISATIE

6.1. Bouwvergadering

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen onder meer deel:

- de opdrachtgever;
- de directievoerder;
- de V&G coördinator uitvoeringsfase;
- de eerstverantwoordelijke van de hoofdaannemer;
- door de directie uit te nodigen derden.

6.2. Incident/conflict melding

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschiedt schriftelijk via een meldingsformulier (zie bijlage I) bij de V&G-coördinator. De meldingen vinden in principe plaats bij de V&G-coördinator; bij zijn afwezigheid wordt het meldpunt bemand door een nader door de aannemer aan te geven persoon.

Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerstvolgende bouwvergadering besproken.

Werkzaamheden buiten normale werktijden melden bij de V&G coördinator via het meldingsformulier (deze melding staat los van melding bij de directie).

6.3. Voorlichting

Iedere werkgever moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.

De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen en dat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd is.

MELDINGSFORMULIER VEILIGHEID				
Datum ontvangst melding:				
Melder				
Bedrijfsnaam:				
Naam:				
Omschrijving				
Ondernomen acties				
	Hoofdcoördinator	Directie	Melder	Overig
naam				
paraaf				
Datum				

KENNISGEVING VAN HET VOORNEMEN VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Projectgegevens

1.1. Beschrijving van het tot stand te brengen project:

Het project omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte met betrekking tot Groen & Reiniging zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit document

1.2. Adres/ligging van de bouwplaats:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Lelystad

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1. Opdrachtgever

Naam : Gemeente Lelystad
Adres : Stadshuisplein 2
Postbus : Postbus 91
Postcode/plaats : 8200 AB Lelystad
Contactpersoon: : F. van den Brink
Telefoon : 14-0320
E-mail : gemeente@lelystad.nl

2.2. Ontwerpde partij

Naam :Beheeraccent
Adres :Alcoalaan 4
Postcode/plaats :5151 RW Drunen
Telefoon :0416 – 533 374

2.3. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam : Gemeente Lelystad
Adres : Stadshuisplein 2
Postbus : Postbus 91
Postcode/plaats : 8200 AB Lelystad
Contactpersoon: : F. van den Brink
Telefoon : 14-0320
E-mail : gemeente@lelystad.nl

2.4. Uitvoerende partij

Naam :
Adres :
Postbus :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

2.5. V&G-coördinator uitvoeringsfase

Naam :
Adres :
Postbus :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :

3. Planning en uitvoeringsgegevens

3.1. Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. Nadat bovenstaande periode is beëindigd bestaat er geen mogelijkheid om het bestek te verlengen.

Datum van kennisgeving:

Handtekening opdrachtgever:

Bijlage III Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S

Risicogebied (niet uitputtend)	Geïdentificeerde risico's	Kans	Mogelijke gevolgen	Prioriteit	Preventieve maatregelen
Werken op hoogte					
Vallende voorwerpen					
Stabiliteit hulpconstructies					
Voertuigbewegingen					
Werken in uitgravingen					
Werken met zware elementen					
Werken met gevaarlijke materialen/stoffen					
Werken in ongunstige weersomstandigheden					
Werken op een volle bouwplaats					
Werken met zwaar materieel					
Elektriciteit					

Bestek 23-015

Bijlage 4.

De lijst van beschermde soorten Lelystad
2018.

BESCHERMDE SOORTEN IN LELYSTAD

(Wet Natuurbescherming)

versie 04, oktober 2018

10-okt-18

Wijkgroen	A
Gebouw	B
Berm / extensief grasland	C
Vaart / watergang > dan 2 meter / plas / rietland	D
Bos/struweel	E
Grote wateren (IJsselmeergebied)	F

Voorkomen verwacht categorie:

WNb §3.1 Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn		A	B	C	D	E	F
appelvink	<i>Coccothraustes coccothraustes ssp. Coccothraustes</i>						
baardman	<i>Parnurus biarmicus ssp. Biarmicus</i>						
bergeend	<i>Tadorna tadorna</i>						
blauwborst	<i>Luscinia svecica ssp. Cyanecula</i>						
blauwe kiekendief	<i>Circus cyaneus ssp. Cyaneus</i>						
boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica ssp. Rustica</i>						
bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula ssp. Hiaticula</i>						
boomklever	<i>Sitta europaea ssp. Caesia</i>						
boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla ssp. Megarhyncha</i>						
bosrietzanger	<i>Acrocephalus palustris</i>						
bosruiter	<i>Tringa glareola</i>						
braamsluiper	<i>Sylvia curruca ssp. Curruca</i>						
bruine kiekendief	<i>Circus aeruginosus ssp. Aeruginosus</i>						
buizerd	<i>Buteo buteo ssp. Buteo</i>						
fitis	<i>Phylloscopus trochilus ssp. Trochilus</i>						
gekraagde roodstaart	<i>Phoenicurus phoenicurus ssp. Phoenicurus</i>						
gele kwikstaart	<i>Motacilla flava ssp. Flava</i>						
glanskop	<i>Parus plustris ssp. Palustris</i>						
grasmus	<i>Sylvia communis ssp. Communis</i>						
graspieper	<i>Anthus pratensis ssp. Pratensis</i>						
grauwe vliegenvanger	<i>Muscicapa striata ssp. Striata</i>						
groenling	<i>Carduelis chloris ssp. Chloris</i>						
grote bonte specht	<i>Dendrocopos major ssp. Pinetorum</i>						
grote zilverreiger	<i>Casmerodius albus ssp. Albus</i>						
havik	<i>Accipiter gentilis ssp. Gentilis</i>						
heggenmus	<i>Prunella modularis ssp. Modularis</i>						
huiswaluw	<i>Delichon urbica ssp. Urbica</i>						
ijsvogel	<i>Alcedo atthis ssp. Ispida</i>						
kerkuil	<i>Tyto alba ssp. Guttata</i>						
kleine karekiet	<i>Acrocephalus scirpaceus ssp. Scirpaceus</i>						
kleine zilverreiger	<i>Egretta garzettass. Garzetta</i>						
koolmees	<i>Parus major ssp. Major</i>						
kwartelkoning	<i>Crex crex</i>						
lepelaar	<i>Platalea leucorodia ssp. Leucorodia</i>						
nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos ssp. Megarhynchos</i>						
oeverzwaluw	<i>Riparia riparia ssp. Riparia</i>						
ooievaar	<i>Ciconia ciconia ssp. Ciconia</i>						
pimpelmees	<i>Parus caeruleus ssp. Caeruleus</i>						
putter	<i>Carduelis carduelis ssp. Carduelis</i>						
ransuil	<i>Asio otus ssp. Otus</i>						
rietgors	<i>Emberiza schoeniclus ssp. Schoeniclus</i>						
rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>						
roerdomp	<i>Botaurus stellaris ssp. Stellaris</i>						
roodborst	<i>Erithacus rubecula ssp. Rubecula</i>						
snor	<i>Locustella luscinioides ssp. Luscinioides</i>						

sperwer	<i>Accipiter nisus ssp. Nisus</i>	yellow					green	
spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	yellow					green	
sprinkhaanzanger	<i>Locustella naevia ssp. Naevia</i>				blue		green	
torenvalk	<i>Falco tinnunculus ssp. Tinnunculus</i>		red				green	
tuinfluiter	<i>Sylvia borin ssp. Borin</i>	yellow					green	
visdief	<i>Sterna hirundo ssp. Hirundo</i>							blue
wielewaal	<i>Oriolus oriolus ssp. Oriolus</i>						green	
winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes ssp. Troglodytes</i>	yellow					green	
witte kwikstaart	<i>Motacilla alba ssp. Alba</i>		red					
woudaap	<i>Ixobrychus minutus ssp. Minutus</i>				blue			
zeearend	<i>Haliaeetus albicilla</i>				blue		green	
zwarte roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros ssp. Phoenicuroides</i>		red					
zwartkop	<i>Sylvia atricapilla ssp. Atricapilla</i>	yellow					green	

WNb §3.2 Beschermings regime soorten habitatrichtlijn (niet-vogels)

Zoogdieren-landzoogdieren

bever	<i>Castor fiber ssp. Albicus</i>				blue	green	
otter	<i>Lutra lutra ssp. Lutra</i>				blue		

Zoogdieren-vleermuizen

gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	yellow	red				green
laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	yellow	red				green
meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>	yellow	red		blue		blue
ruige dwergvleermuis	<i>pipistrellus nathusii</i>	yellow	red				green
rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>	yellow					green
tweekleurige vleermuis	<i>Vespertilio murinus</i>	yellow	red				
watervleermuis	<i>Myotis daubentonii</i>		red		blue		green

Sporenplanten-bladmossen

tonghaarmuts	<i>Orthotrichum rogeri</i>	yellow					
--------------	----------------------------	--------	--	--	--	--	--

Reptielen en amfibieën

rugstreepdpad	<i>Bufo calamita</i>	yellow			blue		
vroedmeesterpad	<i>Alytes obstetricans ssp. Obstetricans</i>	yellow			blue		

Vissen

houting	<i>Coregonus oxyrinchus</i>						blue
---------	-----------------------------	--	--	--	--	--	------

WNb §3.3 Beschermingsregime Andere soorten

(Provinciaal vrijgestelde soorten zijn niet in deze lijst vermeld)

Amfibieën

alpenwatersalamander	<i>Mesotriton alpestris</i>	yellow			blue		
----------------------	-----------------------------	--------	--	--	------	--	--

Reptielen

ringslang	<i>Natrix natrix</i>			green	blue		
-----------	----------------------	--	--	-------	------	--	--

Zoogdieren-landzoogdieren

boomarter	<i>Martes martes</i>						green
edelhart	<i>Cervus elaphus</i>						green
steenarter	<i>Martes foina</i>		red				
veldspitsmuis	<i>Crocidura leucodon</i>			green			

Insecten - Dagvlinders

Grote vos	<i>Nymphalis polychloros</i>			green			green
Grote weerschijnvlinder	<i>Apatura iris</i>						green
Kleine ijsvogelvlinder	<i>Limenitis camilla</i>						green

Vaatplanten

Wilde ridderspoor	<i>Consolida regalis</i>							
-------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Bestek 23-015

Bijlage 5.

Kalender beheer soorten per gebied
categorie 2018.

KALENDER BEHEER SOORTEN PER BEHEERMAATREGEL BINNEN HET STEDELIJK GEBIED EN STADSBOSSEN VAN LELYSTAD

versie oktober 2018

(niet genoemde beheercategorieën leveren geen specifiek risico op inzake de bescherming van flora en fauna, in principe staan alle groeiplaatsen van beschermde plantensoorten op de inventarisatiekaart, in rood is de meest kritische periode aangegeven)

Beheercategorie Heesters, opgaand

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
schoffelen													vernietigen winterverblijf kleine zoogdieren en amfibieën
schoffelen (overjarige plantentresten)													vernietigen nest kleine zoogdieren

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Amfibieën en kleine zoogdieren overwinteren in bladhopen of takkenbossen. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Beheercategorie Heesters, bodembedekkend

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
schoffelen													vernietigen winterverblijf kleine zoogdieren en amfibieën
schoffelen (overjarige plantentresten)													vernietigen nest kleine zoogdieren

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Amfibieën en kleine zoogdieren overwinteren in bladhopen of takkenbossen. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Beheercategorie Bosplantsoen, struiken met bomen

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
verwijderen overjarige plantentresten													vernietigen winterverblijf amfibieën en winterverblijf/nest kleine zoogdieren
maaien rand													maai zoveel mogelijk om beschermde soorten heen en markeer grotere groeiplaatsen
omzagen boom													inventariseer en markeer nesten/bomen tijdens werkzaamheden, handhaaf boom tot na broedtijd, stel een zone in rondom soort van de Rode lijst
omzagen boom diameter > 30 cm													controleer boom altijd op holten, indien holte aanwezig probeer boom te sparen, indien niet mogelijk controleer bewoning

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Aan de rand van de bebouwde kom komen een aantal soorten broedvogels van de Rode lijst voor. Bij werkzaamheden in de broedtijd, stel een veiligheidszone rond het nest in.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Amfibieën en kleine zoogdieren overwinteren in bladhopen of takkenbossen. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

In de bosplantsoenen komen een aantal plantensoorten voor die licht beschermd zijn. De groeiplaatsen van deze soorten zullen niet ruig zijn en kunnen bij het maaien waarschijnlijk overgeslagen worden.

Bij het omzagen van bomen dient in de kritische periode gecontroleerd te worden of er geen nest aanwezig is. Als een nest aanwezig is, dient met omzagen gewacht te worden tot na de broedtijd.

Bij het omzagen van bomen die (globaal) dikker zijn dan 30 cm diameter, dient altijd gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van holten. Bij aanwezigheid van holten dienen deze gecontroleerd te worden op bewoning door vogels of vleermuizen.

Beheercategorie Bosplantsoen, struweel

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
verwijderen overjarige plantentresten													vernietigen winterverblijf amfibieën en winterverblijf/nest kleine zoogdieren
maaien rand													maai zoveel mogelijk om beschermde soorten heen en markeer grotere groeiplaatsen

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Aan de rand van de bebouwde kom komen een aantal soorten broedvogels van de Rode lijst voor. Bij werkzaamheden in de broedtijd, stel een veiligheidszone rond het nest in.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Amfibieën en kleine zoogdieren overwinteren in bladhopen of takkenbossen. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

In de bosplantsoenen komen een aantal plantensoorten voor die licht beschermd zijn. De groeiplaatsen van deze soorten zullen niet ruig zijn en kunnen bij het maaien waarschijnlijk overgeslagen worden.

Beheercategorie Bosplantsoen, bomen

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
verwijderen overjarige plantentresten													vernietigen winterverblijf amfibieën en winterverblijf/nest kleine zoogdieren
maaien rand													maai zoveel mogelijk om beschermde soorten heen en markeer grotere groeiplaatsen
omzagen boom													inventariseer en markeer nesten/bomen tijdens werkzaamheden, handhaaf boom tot na broedtijd, stel een zone in rondom soort van de Rode lijst
omzagen boom diameter > 30 cm													controleer boom altijd op holten, indien holte aanwezig probeer boom te sparen, indien niet mogelijk controleer bewoning

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Aan de rand van de bebouwde kom komen een aantal soorten broedvogels van de Rode lijst voor. Bij werkzaamheden in de broedtijd, stel een veiligheidszone rond het nest in.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Amfibieën en kleine zoogdieren overwinteren in bladhopen of takkenbossen. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

In de bosplantsoenen komen een aantal plantensoorten voor die licht beschermd zijn. De groeiplaatsen van deze soorten zullen niet ruig zijn en kunnen bij het maaien waarschijnlijk overgeslagen worden.

Bij het omzagen van bomen dient in de kritische periode gecontroleerd te worden of er geen nest aanwezig is. Als een nest aanwezig is, dient met omzagen gewacht te worden tot na de broedtijd.

Bij het omzagen van bomen die (globaal) dikker zijn dan 30 cm diameter, dient altijd gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van holten. Bij aanwezigheid van holten dienen deze gecontroleerd te worden op bewoning door vogels of vleermuizen.

Beheercategorie Hagen

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
snoeien/atzetten													verstoren vogelnest
schoffelen (overjarige plantentresten)													vernietigen nest kleine zoogdieren

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens snoeiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Kleine zoogdieren planten zich vaak in bladhopen of takkenbossen voort. Verstoren is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, handhaaf de bladhopen of takkenbossen.

Beheercategorie Stinzegazon

Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
maaien (in de buurt van water)													vernietigen vogelnest
maaien (werkrichting)													maai zoveel mogelijk om beschermde soorten heen en markeer grotere groeiplaatsen, niet maaien in de kritische periode
maaien (werkrichting)													maai zoveel mogelijk in de richting van ander plantsoen om een vluchtweg te bieden

toelichting:

Het betreft in de bebouwde kom veelal algemene broedvogels, waarvan het nest of de aanwezigheid redelijk snel zichtbaar is. Bij aantreffen van een bewoond nest tijdens maaiwerkzaamheden, het nest markeren en zo min mogelijk verstoren.

Risico op het verdwijnen van de plantensoorten als gevolg van het niet kunnen uitzaaien. De groeiplaatsen niet maaien in de kritische periode en wachten met ruimen van maaisel tot het zaad gevallen is.

Kleine zoogdieren verblijven in grasland. Doden is niet toegestaan vanuit de algemene zorgplicht, zorg voor een vluchtweg.

Beheercategorie bloemrijk gras (2x maaien)












Beheermaatregel	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Risico
maaien (in de buurt van water)													vernietigen vogelnest
maaien													maai zoveel mogelijk om beschermde soorten heen en markeer grotere groeiplaatsen, niet maaien in de kritische periode

Bestek 23-015

Bijlage 6.

Een gebiedenkaart Flora en Fauna
inclusief status.


LEGENDA:

-  Compensatie gebieden (LNV, FF-wetontheffingen)
-  Natura 2000 gebieden (vogelrichtlijn)
-  EVZ provinciaal + EHS provinciaal (POP)
-  EVZ lokaal + EHS lokaal (Waterplan, Boswet, Bestemmingsplan)
-  EVZ lokaal zoekgebied (structuurplan)
-  Faunapassage (tunnels en stobbenwallen)
-  Knelpunt faunapassage (Natuur in Lelystad, Natuurgewichtkaart)
-  Voor flora en fauna belangrijke gebieden en structuur (Natuur in Lelystad)
-  Belangrijke groeiplaats rietorchis
-  Belangrijke fourageerroute vleermuis
-  Voor biodiversiteit belangrijk gebied

Natura 2000 gebied IJsselmeer

Natura 2000 gebied Markermeer / IJmeer

Natura 2000 gebied Oostvaardersplassen




**GEDRAGSCODE FF WET
GEMEENTE LELYSTAD
GEBIEDENKAART + STATUS**

Gemeente Lelystad
Afdeling SB
Postbus 61
8200 AB Lelystad

T: 0320 278911
www.lelystad.nl
gemeente@lelystad.nl

Blad 1 van 1 bladen
Besteknr.

Dat. 20-09-'08 Get. H. de Jong Gek. Gez. Schaal 1:25000
Gew. 15-09-'08 Get. H. de Jong Archiefr.
Gew. 09-10-'08 Get. H. de Jong



Bestek 23-015

Bijlage 7.

Invuldocument gedragscode
soortbescherming gemeente.

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

... (project)

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
1. Ecologisch werkprotocol	2
1.1 Werkbeschrijving	2
1.2 Risicoanalyse.....	2
1.3 Risicomanagement.....	3
1.4 Verzamelen en uitwisselen gegevens.....	4
1.5 Communicatie.....	4
1.6 Ondertekening.....	4

1. Ecologisch werkprotocol

1.1 Werkbeschrijving

Dit ecologisch werkprotocol hoort bij

Het betreft

1.2 Risicoanalyse

1.2.1 Verzamelen informatie

Voor realisatie van dit bestek is informatie beschikbaar over de werklocatie, werkzaamheden, planning en soorten.

Werklocatie

Ligging ...

Status ...

Werkzaamheden, planning en noodzaak

De volgende periode van uitvoering zijn gewenst:

Werkzaamheden	Periode van uitvoering

Het betreft bestendig beheer of onderhoud / ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Noodzaak gekoppeld aan wettelijke belangen: flora en fauna (ecologisch belang) / veiligheid van de openbare ruimte/ volksgezondheid / groot maatschappelijk belang.

Soorten

Soortinventarisatie: wie, wanneer en hoe.

De volgende soorten komen voor: ... (ingedeeld naar type rust- en voortplantingslocaties en essentiële leefgebieden).

Bepaling functionaliteitszone en voor Europese beschermde soorten de eventuele verstoringgevoeligheid en noodzakelijke verstoringvrije afstanden

1.2.2 Uitwerking risicoanalyse

Combinatie van gegevens uit de vorige paragraaf levert de volgende tabel op:

Soort	Status	Type verblijf	Risico	Aanpak
Werkzaamheid 1	... (inclusief locatie categorie)			
Soort 1				
Soort 2				
Werkzaamheid 2	... (inclusief locatie categorie)			
Soort 1	-	-	-	-

Conclusies

Voorkomen of beperken van schade mogelijk?

Onderbouwing GO/NO GO. Inzet gedragscode mogelijk?

Vervolgens dient het ecologisch werkprotocol verder te worden uitgewerkt door het invullen van het onderdeel risicomanagement.

1.3 Risicomanagement

1.3.1 Deskundigheid

Voor dit werk geldt de volgende borging van deskundigheid:

- Werkvoorbereiding opdrachtnemer:
 - ...
 - ...
- Uitvoering:
 - ...
 - ...

Wie doet wat en wanneer toelichten.

1.3.2 Zorgvuldig handelen

Algemeen zorgvuldig handelen

- Controle van soortinformatie: ...
- Planning en werkperioden: ...
- Werkrichting/werktechniek/fasering: ...
- Geluid: ...
- Aanwezigheid: ...
- Vrijkomend materiaal: ...

Specifiek zorgvuldig handelen

Uitwerking van de omgang met soorten, type rust- en voortplantingslocaties en essentiële leefgebieden.

- ... (volg de aanwijzingen uit de gedragscode in hoofdstuk 4 en 6 op!)

1.4 Verzamelen en uitwisselen gegevens

- Soortinformatie: wie, wanneer en hoe ...
- Overdrachtsmoment: wie, wanneer en hoe ...

1.5 Communicatie

- Contactpersoon
- Overlegmomenten:
 - Startoverleg: ...
 - Bouwvergadering: ...
 - Oplevering: ...

1.6 Ondertekening

Overdracht opdrachtgever

Dit ecologisch werkprotocol is aan de opdrachtgever overgedragen:

Namens opdrachtnemer	<i>Firma ...</i>
Handtekening werkvoorbereider	...
Plaats	...
Datum	...

Instructie medewerkers

De instructie over dit ecologisch werkprotocol heeft plaatsgevonden:

<i>Aan wie</i>	<i>Wanneer (datum)</i>	<i>Door wie</i>
	...	(uitvoerder)
	...	(uitvoerder)