

Nota van Inlichtingen	31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland
------------------------------	--

Aanbesteding	31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland
Aanbestedende Dienst:	Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie:	31146533

Omschrijving:

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

- Uitvoeren survey / lodingen
- Opstellen baggerplannen
- Uitvoeren baggerwerkzaamheden
- Verspreiden van specie in aangewezen verspreidingsgebieden of verwerking in nuttige toepassing
- Aanleveren areaalgegevens voor assetmanagement en kaarten (oa Electronic Nautical Charts)
- Verzorgen van vergunningen en meldingen
- Verzorgen (bodem-)onderzoeken
- Verzorgen coördinatie

* uitvoeren en engineeren van suppletiewerken (wordt in een later stadium met een Nota van Inlichtingen nader geduid)

Toelichting:

Nr:	Categorie Proces
	Betreft Inlichtingenbijeenkomsten op 15 juni en 7 juli 2020.
1	Vraag De 1e inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op maandag 15 juni 2020 om 13.30 uur en de 2e op dinsdag 7 juli 2020 om 13.30 uur aan de Boompjes 200 te Rotterdam. Vinden de inlichtingenbijeenkomsten daadwerkelijk plaats op locatie in Rotterdam of via een videoverbinding? Antwoord Vrijgegeven: 19-08-2020 De inlichtingenbijeenkomsten vinden plaats via videoverbinding.
Nr:	Categorie Proces
	Betreft Inlichtingen
5	Vraag Als weergegeven in de aanbestedingsleidraad zijn zowel de individuele- als algemene inlichtingen vroeg in het aanbestedingstraject. Is het mogelijk om later in het aanbestedingstraject, bijv. na de bouwvak 2020, nog een mogelijkheid tot individuele- en algemene inlichtingen in de planning op te nemen? Antwoord Vrijgegeven: 19-08-2020 Ja, dit is mogelijk. Op donderdag 27 augustus 2020 en vrijdag 28 augustus 2020 is er gelegenheid voor individuele inlichtingen. U dient zich hiervoor uiterlijk vrijdag 21 augustus aan te melden met opgave van uw vragen.

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Basisovereenkomst artikel 2 lid 2(a):
- 8 **Vraag**
- Kan OG bevestigen dat de vaste werkzaamheden het surveywerk en het projectmanagement (inclusief bemonsteringen en meldingen) omvatten, en dat alle daadwerkelijke baggeractiviteiten onder lid 2(b) vallen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-08-2020
- Dit is correct.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage K - Format Staat van Prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden
- 9 **Vraag**
- Bijlage K "Format Staat van Prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden", zit volgens ons niet bij de inschrijvingsstukken (er wordt wel naar verwezen in de Aanbestedingsleidraad). Kunt u bijlage K "Format Staat van Prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden" toevoegen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-08-2020
- Bijlage K "Format Staat van Prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden" komt te vervallen.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage Q - Overzicht waterbodemonderzoeken Waddenzee
- 10 **Vraag**
- In document "overzicht waterbodemonderzoeken Waddenzee" wordt aan diverse rapporten gerefereerd (TT19017.WBO.Texel-Den Helder.0101 / TT19017.WBO.Texel-Den Helder.0101 / etc.). Kan OG deze rapporten beschikbaar stellen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-08-2020
- Ja, deze rapporten worden beschikbaar gesteld.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
- Betreft** Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def
- 11 **Vraag**
- In bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom, is het ons niet geheel duidelijk hoe de kolommen 'code, objectnaam, type, soort' zich verhouden tot de kolommen 'werksoort, eenheid, hoeveelheid, prijs, totaalbedrag'. Zijn hierbij de aangegeven hoeveelheden een totaal voor de deelvakken?
- Voorbeeld 1: kan OG bevestigen dat de hoeveelheden voor kraanschip en ploegen voor 1.7.1.1.1 het totaal is voor de posten 1.7.1.1.1.1 t/m 1.7.1.1.1.3?
- Voorbeeld 2: kan OG bevestigen dat de hoeveelheid voor hopper onder post 'A. Regie werkzaamheden vaarwegen' het totaal is voor de posten 1.7.1.1.A t/m 1.7.4.2?"
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 19-08-2020
- Ja dit is correct
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def
- 12 **Vraag**

Kunt u toelichten waarom de hoeveelheidsresultaatsverplichting voor werksoort Hopper bij A. & B. Regie/Prestatie werkzaamheden vaarwegen zijn gegeven in 'm3bu' en zodoende afwijken van de eenheid 'beun m3' in de rest van Bijlage J bij werksoort Hopper?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

Dit is omdat bij deze posten de vaarafstand meer kan variëren waardoor de cyclustijd niet altijd gelijk is.

Nr:

Categorie Contract

Betreft 31146533 - Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1.pdf

13

Vraag

In "bijlage J Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom v2.0" wordt zowel de eenheid 'm3bu' als 'beun m3' gebruikt. Kunt u toelichten middels een rekenvoorbeeld wat het verschil is tussen de definitie van een 'm3bu' en hoe dit zich verhoudt tot een 'beun m3'?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

M3bu is het tarief wat wordt gebruikt bij inzet van het materieel en de verrekening bestaat uit het aantal uren inzet vermenigvuldigd met de beuninhoud. Beun m3 wordt gemeten conform bijlage Z de verrekening is bij deze posten het aantal gebaggerde en verspreide beun m3 maal het opgegeven tarief.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def

14

Vraag

Kunt u aangeven of het object aangegeven in Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom met de code 1.7.2.1.2.1 Veerkade Terschelling overeenkomt met de code 1.7.2.1.2.2 op kaartnummer 435509-WZ-7 (document: onderhoud zoute bagger & havens perceel waddenzee.pdf)?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

Correct. Bijlage J is hierop aangepast.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def

15

Vraag

Kunt u aangeven of het object aangegeven in Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom met de code 1.7.2.1.1.8 Harlingen - Terschelling Schuitengat overeenkomt met de code 1.7.2.1.1.B op kaartnummer 435509-WZ-7 (document: onderhoud zoute bagger & havens perceel waddenzee.pdf)?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

Correct. Bijlage J is hierop aangepast.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def

16

Vraag

Op kaartnummer 435509-WZ-5 (document: onderhoud zoute bagger & havens perceel waddenzee.pdf) staat code 1.7.1.4.C aangegeven als Vaarweg Prestatie. Echter komt dit object niet terug in deel B. Prestatie werkzaamheden vaarweg (Bijlage J Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom). Kunt u dit object toevoegen aan Bijlage J?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

Deze is toegevoegd binnen het aansluitende vak 1.7.1.5.2.

Nr:

- Categorie** Inhoud
Betreft 31146533 - Vraagspecificatie Eisen PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1
- 17 **Vraag**
 In 2.2.2 wordt aangegeven dat een exacte afbakening van de baggervakken terug te vinden in de Shapefile. Kan OG het originele .shp bestand beschikbaar maken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-08-2020
 Deze zijn toegevoegd aan de NOTA.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Nota van Inlichtingen 22-06-2020, document "Bijlage J bij Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def.docx"
- 18 **Vraag**
 In de "Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom" staat bij code 1.7.1.4.1.1, werksoort hopper, een beun m3 hoeveelheid van 145.00. Kan OG bevestigen dat het hier om een typefout gaat en dat de hoeveelheid 145.000 zou moeten zijn?
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-08-2020
 Dit is correct. Bijlage J is hierop aangepast
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft 2e Nota van inlichtingen 31146533 vaargeulenonderhoud Waddenzee
- 19 **Vraag**
 In de 2de Nota van Inlichtingen is aangegeven dat de wijziging verwerkt zijn in de Aanbestedingsleidraad, echter dit document is niet toegevoegd aan de nota. Kan OG de nieuwe versie van de Aanbestedingsleidraad, inclusief bijlage J (staat van ontleding) en L (staat MKI), alsnog toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-08-2020
 Document is bijgevoegd op Tenderdend
- Nr:**
- Categorie** Inhoud
Betreft onderhoud zoute bagger & havens perceel waddenzee.pdf
- 20 **Vraag**
 Op kaartnummer 435509-WZ-16 is de haven Den Oever weergegeven. Kunt u het polygoon van code 1.7.1.3.2.5 met objectnaam Waddenhaven herzien? Ons inziens valt het deel noordwestelijk van de oude havenmond (tegenwoordig een strekdam) niet binnen de eisen & scope van de Waddenhaven.
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-08-2020
 Polygoon zal worden beoordeeld en wanneer nodig aangepast en gepubliceerd.
- Nr:**
- Categorie** Contract
Betreft Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def
- 21 **Vraag**
 "Op pagina 45 (van 65) wordt onder de tabel BPKV-criteria een MKI CO2 103-bovengrens en -ondergrens gegeven in euro's. Echter op pagina 21 (van 65) wordt deze boven- en ondergrens weergegeven als MKI CO2 103-waarde (en niet in euro's).
 Kan OG bevestigen dat de onder- en bovengrens van de MKI-waarde respectievelijk 1.700.000 en 3.100.000 is? Kan OG bevestigen dat deze onder- en bovengrens in euro's respectievelijk €0 en €5.000.000 is?
 Kan OG ter verduidelijking een rekenvoorbeeld geven van het item ""Kwaliteitswaarde prestatiecriteria 1Milieukosten CO2-103: MKI prestatie-eenheden à € 3,57 per punt MKI CO2-103-reductie ten opzicht van MKI-referentie, afgerond op hele euro's."" uit de BPKV-tabel?"

Antwoord**Vrijgegeven:** 19-08-2020

"MKI-waardes betreft een schaduwprijs. MKI-waarden worden uitgedrukt in euro's. De bovengrens van de MKI CO2 103-waarde bedraagt € 3.150.000. De ondergrens van de CO2 103 waarde bedraagt € 1.700.000. De fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 5.000.000 bij een MKI CO2 103 waarde van € 1.700.000. De BPKV-tabel bevat de rekenkundige uitwerking."

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee

24

Vraag

In eis FM500 staat beschreven dat de gebruikte eenheid voor het verrekenen van urenwerk van sleephopperzuigers en kraanschepen 'm3bu' betreft. Dit is tegenstrijdig met de concept staat van ontleding, waarin de eenheid 'beun m3' gebruikt wordt. Kan OG toelichten wat de juiste eenheid is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Eis FM500 is correct. In de concept staat van ontleding worden meerdere verrekenmethoden gebruikt voor sleephopperwerk waaronder verrekening van prestatie op Beun m3's en verrekening van uren (regie) op m3bu.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** 2e Nota van inlichtingen 31146533 vaargeulenonderhoud Waddenzee

25

Vraag

Met betrekking tot de baggerwerkzaamheden voor de strandsuppletie Harlingen, kan Opdrachtgever bevestigen dat de werkzaamheden voor Opdrachtnemer vrijgesteld zijn van domeinenvergoedingen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Inschrijver dient ervan uit te gaan dat het zand t.b.v. de strandsuppletie Harlingen is vrijgesteld van domeinvergoedingen.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def

26

Vraag

Opdrachtgever stelt in par. 2.2.2 van de VSE: "Hierbij streven de beheerders naar een zo beperkt mogelijk baggervolume. Het economische belang en het ecologische belang gaan hierbij hand in hand."

Verstaat u onder baggervolume de daadwerkelijk ontgraven volumes, of ook de volumes die bij agiteren en ploegen verplaatst worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Het laatste, totaal van alle werkzaamheden bij elkaar opgeteld.

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces - eis MK140

28

Vraag

Eis MK140 geeft aan dat voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk, alle voor het uitvoeren van het onderhavige werk benodigde scheepsbrandstoffen en/of energiedragers moeten worden meegenomen, exclusief mobilisatie en demobilisatie.

Kan OG deze scope nader toelichten? Dienen de volgende werkzaamheden meegenomen te worden in de MKI CO2 103-waarde:

1. Varen van materieel tussen verschillende baggervakken / objecten?
2. Varen tussen de baggervakken en verspreidingsvakken?
3. Varen van baggermaterieel van en naar een overnachtingslocatie?
4. Peil / survey werkzaamheden?
5. Werkzaamheden tbv waterbodemonderzoeken?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

- 1., 2. en 3. dienen te worden meegenomen in de MKI CO2-103 berekeningen.
4. en 5. behoeven niet te worden meegenomen in deze berekeningen.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft Winning t.b.v. zandhandel

29

Vraag

Aanvullend op de zandwinning ten behoeve van de vismigratierivier en strandsuppletie Harlingen, is het toegestaan zandwinning uit te voeren ten behoeve van de zandhandel? En zo ja, wat is de toegestane hoeveelheid zandwinning ten behoeve van de zandhandel?

Antwoord

Vrijgegeven: 19-08-2020

Zandwinning voor zandhandel is niet toegestaan.

Nr:

Categorie Proces

Betreft Sluitingstermijn stellen van vragen

30

Vraag

In verband met de uitgestelde inschrijfdatum naar 22 oktober en het feit dat een groot aantal van de gestelde vragen nog niet beantwoord zijn, kan inschrijver er van uit gaan dat de sluitingstermijn voor het stellen van vragen verlengd zal worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Ja. De sluitingstermijn voor het stellen van vragen wordt verlengd tot donderdag 24 september 2020.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bijlage 10 - Voorschriften voor MARS v3.0

31

Vraag

In paragraaf 1.2.6 wordt gesteld dat de postie van het schip die aan het MARS aangeboden moet worden, in UTM dient te zijn terwijl alle ander coördinaten (tekeningen, ascii data) in RD coördinaten is. Kan het MARS ook RD coördinaten inlezen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Paragraaf 1.2.6. is leidend. Mocht de bestaande configuratie op het schip RD coördinaten genereren dan bestaat de mogelijkheid dit ook in te lezen in MARS.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee

35

Vraag

Eis UV780 omschrijft "De Opdrachtnemer dient de in gebruik zijnde verspreidingslocaties, inclusief buffer van minimaal 100 meter en tot minimaal 50 meter buiten de betonning. Indien de buffer niet gehaald kan worden dient in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe buffer bepaald te worden."

Kan OG dit nader toelichten? Betekend dit dat een in gebruik zijnde verspreidingslocatie gepeild moet worden tot 100m buiten het verspreidingsvak en tot 50m buiten de betonning als dat verder is dan de 100m buffer? Hoe dienen we hiermee om te gaan als deze zone te ondiep is om te peilen met een vaartuig?"

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

T.b.v. verspreidingslocaties zonder betonning geldt 100 meter buffer buiten de locatie. T.b.v. verspreidingslocaties met betonning geldt een bufferzone tot 50 meter buiten de betonning. Met het niet halen van de bufferzone wordt bijvoorbeeld bedoeld dat het door ondiepte onmogelijk wordt om te peilen. In zo'n geval dient in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe bufferzone bepaald te worden per locatie.

Nr:

Categorie Contract

Betreft 31146533 - Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1.pdf

38

Vraag

Eis B-FM565 omschrijft dat "de productie van ploegen en agiteren wordt gemeten op basis van in- en uitpeiling van de Opdrachtnemer". Deze producties worden beïnvloed door invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld een voorbijvarende veerboot of getijdestroming. Vanwege de dynamische geulstromen in de Waddenzee is het ons inziens niet mogelijk om de producties exact te bepalen op basis van in- en uitpeiling.

1. Kan OG toelichten hoe hiermee om gegaan dient te worden?

Tevens, staat voor diverse baggerlocaties zowel de werksoort ploegen als agiteren voorgeschreven in de concept staat van ontleding.

2. Kan OG toelichten hoe wij productie van het ploegen en agiteren aantoonbaar dienen te maken als we beide activiteiten gelijktijdig uitvoeren op 1 locatie/object?

Eis B-FM560 omschrijft "de gebruikte eenheid voor agiteren en ploegen betreft kilowattuur (kWu)."

3. Kan OG van de werksoorten agiteren en ploegen naast de uitdrukking van de hoeveelheidsresultaatsverplichting in kWu ook de hoeveelheden in (in situ) m3's geven?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

Antw. 1: Zie annex 12

Antw. 2: In het baggerprogramma dient volgens UV1000 de werkwijze en hoeveelheden ingedient te worden van de uit te voeren werkzaamheden. Na uitvoering van de werkzaamheden uit het baggerprogramma dient middels survey aangetoond te worden dat de hoeveelheden aangegeven in het baggerprogramma zijn verwijderd binnen de daarvoor geplande tijd. hierbij in acht genomen Annex 12.

Antw. 3: Zie hiervoor de historische gegevens.

Nr:

Categorie Contract

Betreft 31146533- Annexen PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1

39

Vraag

Annex VII omschrijft de "Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten". De verrekening van brandstoffen in artikel 2, gebaseerd op de prijs van MGO in US Dollars is ons inziens niet gebruikelijk voor dit type werk. Kan OG nader toelichten waarom er voor deze methode gekozen is? Kan OG de verrekeningsmethode aanpassen naar een methode gebaseerd op de brandstofprijs in Euro's?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2020

"De regeling voor verrekening van de wijziging in brandstofprijzen is gelijk aan de regelingen in de andere contracten voor het onderhoudsbaggerwerk aan de zeegaande geulen. Deze regeling wordt al langere tijd toegepast. Voor deze regeling is gekozen omdat zij gebaseerd is op de Platts index en daarmee op min of meer objectief vastgestelde en geaccepteerde gegevens. De (wereld-)markt in MGO rekent in dollars. Hiervoor is bij de formule een vastgesteld omrekenkoers opgenomen.

In het kader van uniformiteit en continuïteit wordt deze methode gehandhaafd. "

- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v2.0 - 20200619 - def
- 40 **Vraag**
- De totaal te behalen kwaliteitswaarde voor het BPKV-criterium "optimaal baggeren" (€ 800.000,-) is ons inziens niet in verhouding met de totale inschrijfsom. Kan OG toelichten waarop deze totale kwaliteitswaarde gebaseerd is?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- "De totaal te behalen kwaliteitswaarde is zeer substantieel en bevindt zich aan de maximale kant van de binnen de beleidskaders van RWS toegestane bandbreedte. De totale kwaliteitswaarde bestaat uit de waarden voor CO2, MKI en optimaal baggeren. Voor CO2 is het gebruikelijke maximum van 5% toegepast. resterende kwaliteitswaarde is verdeeld over MKI en optimaal baggeren, waarbij MKI vanwege maatschappelijk belang een zwaar accent heeft gekregen. Aanbesteder wil inschrijvers vooral uitdagen om ten aanzien van MKI-reductie het verschil te maken."
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** uitstel indienen vragen
- 41 **Vraag**
- Tot vandaag mogen er vragen gesteld worden, echten bijna alle vragen zijn nog niet beantwoord. Wij vragen uitstel aan voor het indienen van vragen, zodat we nog kunnen reageren op de antwoorden.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Zie antwoord bij vraag 30.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Basisovereenkomst
- 44 **Vraag**
- Basisovereenkomst
Artikel 2.5.b) de verrekenbare werkzaamheden (artikel 2, lid 2 sub(b), bestaande uit Prestatie en Regie, worden verrekend tegen de, in de inschrijfstaat overeengekomen eenheidsprijzen (ook Vraagspecificatie Proces FM230, FM350 – Annexen PRC pagina 13, artikel 5 pagina 23).
- Vraag: met de inschrijfstaat, wordt hiermee de Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom bedoeld?
Artikel 8. Vrijkomende materialen
Vraag: Mag er nog zand gewonnen worden uit het areaal?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- "Ja, met de inschrijfstaat wordt de Format Concept Staat van ontleding bedoeld. De zandwinning uit de Waddenzee wordt beeindigd, voor dat contract is zandwinning niet meer toegestaan."
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Bijlage J Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom
- 46 **Vraag**
- Bijlage J Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom
Vraag: 1.7.1.4.1.1 Hopper m3bu 145.00 klopt dit of moet dit 145.000 zijn
Vraag: Hoe worden de regiewerkzaamheden verrekend (voor welk tarief)
Vraag: 1.7.2.1.2.1 Veerkade Terschelling is dit op regie of Resultaatverplichting?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Dit dient 145.000 te zijn. Zie antwoord. Werkzaamheden worden verrekend voor het in de inschrijfstaat opgegeven eenheidstarief. Veerkade betreft regiecontract

- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** criterium Milieukosten
- 47 **Vraag**
- In het criterium Milieukosten staat centraal dat de werkzaamheden aan de havens aan de Westerschelde op zodanige wijze plaatsvinden... (pagina 20)
 Vraag: wordt niet de Waddenzee bedoeld?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Hier wordt Waddenzee bedoeld.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** bijlage K
- 48 **Vraag**
- 4.4.2 Bij de inschrijving de vertrekken prijsdocumenten (pagina 17)
 Staat van prijzen per eenheid verrekenbare Werkzaamheden
 1. De inschrijving dient bij zijn inschrijving een staat van prijzen per eenheid op te geven voor het verrichten van verrekenbare Werkzaamheden. De prijzen per eenheid dienen te worden vermeld op het format dat als bijlage K "Format Staat van prijzen per eenheid verrekenbare werkzaamheden" bij is gevoegd.
 Vraag: in de bijlage wordt bijlage K als "niet van toepassing" aangeduid, dit is in tegenstelling met bovenstaande. Wat is juist?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- "
 Bijlage K is niet van toepassing en hoeft derhalve niet ingevuld te worden"
- Nr:**
- Categorie** Proces
- Betreft** Extra vragenronde
- 49 **Vraag**
- In verband met het uitstellen van de tender en de vele vragen die nu nog open staan verzoeken wij OG om nog een extra vragenronde in te plannen.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- Zie antwoord bij vraag 30.
- Nr:**
- Categorie** Contract
- Betreft** Aanbestedingsleidraad
- 50 **Vraag**
- Welke versie van de aanbestedingsleidraad is nu de geldende? In de documenten op TenderNed staat v3.0 op vervallen en zou v2.0 geldend zijn, klopt het dat versie dus nu niet meer van toepassing is? Wij verzoeken OG om een nieuwe versie (v4.0) te publiceren en alle overige versie van de aanbestedingsleidraad op vervallen te zetten.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2020
- "Versie 3.2, d.d. 27-08-2020 is de geldende versie.
 Dit is aangepast op TenderNed."
- Nr:**
- Categorie** Juridisch
- Betreft** Waardering Plan van Aanpak
- 51 **Vraag**
- Voor het Plan van Aanpak is nu een maximale fictieve waarde van €800.000 te behalen, waardoor er weinig tot geen onderscheidend vermogen is voor inschrijvers. Voor de MKI kan €5 mio aan korting worden behaald. Wij verzoeken OG dan ook om de EMVI-korting voor het PVA in lijn met de korting voor de MKI te brengen zodat er ook echt onderscheid op kwaliteit gemaakt kan worden,

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Zie antwoord bij vraag 40.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Bijlage A - Gegevens Vaarweginfrasysteem

52

Vraag

In de tabel "Decompositie Waddenzee" in "Bijlage A - Gegevens Vaarweginfrasysteem V2", staat de waterbodemdpte aangegeven ten opzichte van NAP. Echter, voor een aantal objecten (1.7.1.1.1 / 1.7.1.5 / 1.7.2.3) wordt aangegeven dat de prestatie ten opzicht van LAT geldt. Kan OG dit nader toelichten? Betekent dit dat voor deze objecten de diepte in de kolom "waterbodemdpte" ten opzichte van LAT is en niet ten opzichte van NAP?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Dit is niet correct. De diepten in de kolom waterbodemdpte uit bijlage A zijn t.o.v. NAP. Voor enkele vakken uit Bijlage A wordt een presentatie van de surveygegevens gevraagd t.o.v. LAT. Zie kolom "Presentatie ten opzichte van"

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** Afvoer verontreinigde baggerspecie

53

Vraag

Conform Annex 5 dient verontreinigde baggerspecie te worden afgevoerd naar een Rijksbaggerdepot.
oWelk toetsingskader is hier van toepassing, om te bepalen wanneer er sprake is van wel of niet verontreinigde baggerspecie?
oNaar welk Rijksbaggerdepot dient deze baggerspecie te worden afgevoerd?
oZijn de kosten voor het afvoeren van verontreinigde baggerspecie voor rekening van Opdrachtgever of van Opdrachtnemer?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Het toetsingskader dat van toepassing is, is de Regeling bodemkwaliteit. Nader te bepalen depot, i.o.m. OG. De meerkosten van het afvoeren van de verontreinigde baggerspecie zijn voor OG.

Nr:**Categorie** Inhoud**Betreft** K&L

54

Vraag

Kunt u de diepteligging van de eventueel aanwezige kabels en leidingen verstrekken? Deze zijn benodigd voor het maken van een goede risico-afweging.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

Zie paragraaf 4.2.1 van Vraagspecificatie Proces

Nr:**Categorie** Contract**Betreft** Einddatum meerjarig onderhoud

55

Vraag

In de aankondiging van 13-08-2020 is opgenomen dat de einddatum van het contract gesteld is op 01-03-2026. In de basisovereenkomst versie v2.0 (laatste versie) staat dat de einddatum van het contract is gesteld op 01-03-2024. Welke einddatum is correct?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2020

De einddatum is op 01-03-2024

Nr:**Categorie** Proces

Betreft Deadline voor vragen

Vraag

-De inschrijfdatum is verplaatst naar 22-10-2020, terwijl de deadline voor het verzoeken om nadere inlichtingen is blijven staan op 18-8-2020. Tussen de datum van inschrijving en de deadline voor het verzoeken om nadere inlichtingen zit nu een periode van ruim 2 maanden. Gaandeweg de uitwerking van onze aanbidding zullen er nog vragen ontstaan, waarbij er te weinig tijd resteert tussen deze twee datums. Mede ook door de achterliggende vakantieperiode vinden wij de deadline van 18-8-2020 voor het verzoeken om nadere inlichtingen te kort dag. Wij verzoeken u de deadline voor het verzoek om nadere inlichtingen met minimaal 1 maand uit te stellen.

Antwoord

Zie antwoord vraag 30

Vrijgegeven: 27-08-2020