
Nota van Inlichtingen 31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland

Aanbesteding: 31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31146533

Toelichting:
Vraag en Antwoord - Nota van Inlichtingen

Ref.nr. 32
Onderwerp: 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee

Vraag:
Eis UV980 stelt dat "Basisgrid en ARCinfo grid slib gecorrigeerd moet zijn". Kan OG nader toelichten wat hiermee bedoeld wordt?

Antwoord:
Bij gebieden die onderhouden moeten worden tot de referentielaag "Nautische diepte" gaan we er vanuit er ook Multibeam opnamen worden gedaan. Multibeam puntenwolken worden geleverd zonder slibcorrectie. De gevraagde afgeleide grids van deze multibeamopnamen moeten in hoogte gecorrigeerd worden met de (afzonderlijk) gemeten sliblaag. Dat is de gevraagde methode om te komen tot een slib gecorrigeerd grid.

Beantwoord op: 10-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 33
Onderwerp: 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee

Vraag:
In eis U970 wordt verwezen naar de website "data contract eisen van RWS". Hier staat in een van de eisen vermeld dat er altijd een side scan sonar uitgevoerd moet worden, echter in de VSP en VSE worden er geen eisen genoemd met betrekking tot side scan sonar. Kan OG bevestigen dat het uitvoeren van Side Scan Sonar metingen niet van toepassing zijn?

Antwoord:
Bij deze de bevestiging dat Side Scan Sonar metingen niet van toepassing zijn.

Beantwoord op: 22-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 34 **Onderwerp:** 31146533 –v2.0 Vraagspecificatie Bijlagen PRC vaargeulenonderhoud - bijlage G - paragraaf 1.4.9

Vraag:
Paragraaf 1.4.9 van bijlage G van de VSP omschrijft "Indien de nautische diepte wordt bepaald aan de hand van een laagfre-quent singlebeam echolood, dient een raaienpatroon en raaidichtheid met opdrachtgever te worden overlegd." Kan inschrijver hierbij uitgaan van een raaidichtheid van 50m? Zo niet, kan OG nader toelichten welke eisen hieraan gesteld worden?

Antwoord:
Een raaienpatroon van om de 5m in langs richting van de geul in combinatie met om de 50m dwars op de geul kan hierbij gehanteerd worden als richtlijn.

Beantwoord op: 31-08-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 36 **Onderwerp:** 31146533 - v2.0 Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee

Vraag:
Eis UV090 omschrijft "De Opdrachtnemer dient de baggerwerkzaamheden Holwerd-Ameland uit te voeren conform aanvullende onderhoudseisen welke volgen uit het project bochtafsnijding Holwerd-Ameland". Kan Opdrachtgever deze aanvullende onderhoudseisen verder toelichten?

Antwoord:
Eis UV090 Vervalt. Aanvullende onderhoudseisen zijn opgenomen in de contractstukken.

Beantwoord op: 10-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 37 **Onderwerp:** 31146533 –v2.0 Vraagspecificatie Bijlagen PRC vaargeulenonderhoud - bijlage G - paragraaf 1.4.9

Vraag:
Paragraaf 1.4.9 van bijlage G van de VSP omschrijft de eisen aan de "Kwaliteit van de slibdichtheidsmetingen voor het vaststellen van de nautische diepte". Kan OG nader toelichten voor welke baggervakken deze slibdichtheidsmetingen toegepast moeten worden? Geldt dit voor alle

vaargeulen? Kan OG nader toelichten waar de multibeam en waar de singlebeam peilingen vereist zijn? Of is dit aan deze beslissing aan de Opdrachtnemer?

Antwoord:

Alle gebieden moeten gepeild worden met multibeam. Slibmetingen zijn aanvullend van toepassing in een aantal gebieden waar veel slib voorkomt.

Beantwoord op: 31-08-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Vraagspecificatie Eisen

Vraag:

Vraagspecificatie Eisen

Vraag: Graag ontvangen wij de Shapefile die zou moeten zijn opgenomen in Bijlage A Gegevens Vaarweginfrasysteem aanleveren.

Hoe wordt de productiecapaciteit van de ploegboot gecontroleerd? Dit hangt namelijk erg af van de situatie (overdiepte aanwezig, kleine laag, dikke laag afstand naar overdiepte etc.)

Decompositie Waddenzee 1.7.4.1.3.1 Geen tolerantie maar wel prestatie, dit is onmogelijk hoe ziet de opdrachtgever dit?

Antwoord:

"Antw. 1: Shapefiles worden toegevoegd aan NOTA.

Antw. 2: Productie Ploeg bij inschrijving dient gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten. Bijlage A (Vaarweginfrasysteem) geeft informatie over locatie en diepten. Laagdikte te verwijderen zandige specie is 50cm. Transport afstand 20mtr tot voldoende overdiepte. Productie Agiteren dient bij inschrijving gebaseerd te zijn op de volgende uitgangspunten. Bijlage A (Vaarweginfrasysteem) geeft informatie over locatie en diepten. Laagdikte te verwijderen slib (dichtheid van 1,2 - 1,5 T/m3) is 50cm. Transport afstand 20mtr tot voldoende overdiepte.

Antw. 3: De max waterbodemdpte Vak 1.7.4.1.3.1B wordt gewijzigd van 2,5mtr naar 2,8mtr."

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces

Vraag:

Vraagspecificatie Proces

Vraag: FM220 In de onderbouwing van de eenheidsprijzen dient te zijn aangegeven een productie hoeveelheid. Hoe ziet de opdrachtgever dit bij een eenheidsprijs per bm3u en kW? Indien er situ m3 verplaatste specie opgegeven moet worden kan de opdrachtgever dan zorgen voor historische data/grondgegevens?

Vraag: B-FM250 Hoe kan de opdrachtgever gerechtigd zijn onze onderbouwing aan te passen waardoor er mogelijk een malus regeling van toepassing wordt?

Antwoord:

Zie vraag 42 t.b.v. ploegen. M.b.t. M3bu hoeft er geen productie opgegeven te worden. Vraag 2: Eis B-FM250 moet gelezen worden in de context van de VSP eisen FM230, FM240 en B-FM260 en van paragraaf 4.4.2 van de Aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 11-09-2020

Label: Contract

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage L Format Concept staat van ontleding van de MKI-waarde

Vraag:

Bijlage L Format Concept staat van ontleding van de MKI-waarde

Vraag: zijn de referentiehoeveelheden gerelateerd aan de hoeveelheden in de format concept staat van ontleding van de inschrijvingsom? En moet het ook zo opgesplitst worden?

Vraag: zou OG de optelling kunnen controleren?

Antwoord:

Vraag 1: De referentiehoeveelheden zijn gerelateerd aan de Concept staat van ontleding en de MKI-waarde moet zo opgesplitst worden.

Vraag 2: hierbij de bevestiging dat OG de optelling heeft gecontroleerd.

Beantwoord op: 10-09-2020

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces - eis UV1000 Opstellen en uitvoeren baggerprogramma

Vraag:

Interpreteren wij eis UV1010 juist als wij stellen dat opdrachtgever, indien in meerdere vaargeulen werkzaamheden verricht dienen te worden, een

prioritering aangeeft welke vaargeulen eerst gebaggerd moeten worden?

Antwoord:

De prioritering van de werkzaamheden is onderdeel van het baggerprogramma (zie onderdeel 6 Detailplanning voorgestelde werkzaamheden uit eis UV1000). Het is aan de Opdrachtnemer om aan de prestatie eisen te (blijven) voldoen. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met deze detailplanning zal dat resulteren in een gemotiveerde afwijzing op het voorstel met een verzoek tot bijstelling van het baggerprogramma.

Beantwoord op: 21-09-2020

Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces - eis UV1000 Opstellen en uitvoeren baggerprogramma

Vraag:

Hoe ziet opdrachtgever de toepassing van eis UV1010 als er een responstijd van 24u is na een geconstateerde verondieping? Hoe ziet opdrachtgever dit in relatie tot de reactie-tijd van maximaal 48 vanuit OG op het baggerprogramma? Is er op dat moment geen baggerprogramma vereist?

Antwoord:

Indien sprake is van een geconstateerde verondieping voldoet het areaal niet aan de prestatie eisen en zal Opdrachtnemer deze verondieping moeten verwijderen binnen de gestelde respons- en hersteltijden ongeacht of het baggerprogramma ingediend en/of geaccepteerd is. De werkzaamheden dienen wel in het baggerprogramma opgenomen te worden om voor verrekening in aanmerking te komen.

Beantwoord op: 21-09-2020

Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:

GIS-data

Vraag:

Bij de contractstukken is de volgende pdf verstrekt: 'Onderhoud zoute bagger & havens perceel waddenzee'. Deze pdf betreft een verzameling van kaarten (d.d. 20-08-2020) m.b.t. baggerwerkzaamheden Waddenzee. Onder iedere kaart wordt verwezen naar de volgende bestandslocatie: 'R:\00435000\00435509\GIS\ArcGIS\Kaarten\20200612BaggerwerkRWSWaddenzee.mxd'. Een bestandsnaam met de extensie .mxd duidt op een ArcGIS projectbestand. Kan Aanbesteder derhalve deze pdf kaarten ook verstrekken als

mxid met bijbehorende GIS-data?

Antwoord:

In deze nota bijgeleverd de shapefiles. Dat is de basisdata van de vlakken. In het .mxid bestand is enkel de opmaak van de kaarten opgeslagen.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 62 **Onderwerp:** Definitieve inschrijfdocumenten.

Vraag:

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen zullen de aanbesteding- en inschrijfdocumenten nog aangepast worden. Zou u de definitieve versie nog een keer compleet op Tendersnet willen plaatsen waarbij de inschrijfdocumenten in word en/of excel (behalve de UEA) worden verstrekt?

Antwoord:

Nieuwe versie zijn bij deze NvI toegevoegd

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 63 **Onderwerp:** ANNEX XII. Bonus - Malus regeling

Vraag:

Hoe dienen wij om te gaan met weersverlet door bijvoorbeeld ijsgang in relatie tot Artikel 2 Malusregeling respons- en hersteltijd bij verondiepingen? Wanneer is er sprake van overmacht?

Antwoord:

Indien er door externe omstandigheden (buiten de invloedssfeer van ON) niet aan de herstel en responstijden voldaan kan worden zal OG hier naar redelijkheid en billijkheid op acteren.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 64 **Onderwerp:** HERZIEN Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v3.2 - 110825 def. pdf

Vraag:

Uit wie bestaat het beoordelingsteam van ter zake kundige beoordelaars, en welke functies bekleden zij?

Antwoord:

Het beoordelingsteam m.b.t. het plan van aanpak is samengesteld uit ter zake kundige beoordelaars uit de RWS organisatie. RWS doet verder geen mededeling over functies en namen van leden van het beoordelingsteam. De MKI inschrijving en onderbouwing zal worden beoordeeld door een onafhankelijk kennisinstituut (TNO)

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

65

Onderwerp:

HERZIEN Aanbestedingsleidraad 31146533 Waddenzee v3.2 - 110825 def. pdf

Vraag:

Opdrachtgever stelt in par. 4.4.3 van de Aanbestedingsleidraad: "Uit het Natura 2000 Beheerplan Waddenzee bijvoorbeeld citaat "Bij het baggeren wordt gestreefd naar minimalisatie van de hoeveelheid baggerwerk, onder andere door bij het vaargeulonderhoud de natuurlijke morfologische ontwikkelingen van de geulen te volgen. In principe heeft een techniek die de natuurlijke situatie van sedimenttransport zo goed mogelijk benadert de voorkeur, omdat dan de impact op de morfologie van habitatype 'permanent overstroomde zandbanken' zo klein mogelijk is en er tevens minder negatieve gevolgen zijn voor vogels, zeezoogdieren en vissen die afhankelijk zijn van een ongestoorde Waddenzee."

Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met "een techniek die de natuurlijke situatie van sedimenttransport zo goed mogelijk benadert, omdat dan de impact op de morfologie van habitatype 'permanent overstroomde zandbanken' zo klein mogelijk is"? Doelt u hiermee op een specifieke werksoort? En welke impact op de morfologie wordt hier bedoeld?

Antwoord:

Het is aan ON om, d.m.v. een plan van aanpak, invulling te geven aan het criterium optimaal baggeren.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bijlage H Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

Vraag:

Opdrachtgever heeft voor het BPKV-criterium 'Optimaal baggeren' drie aandachtspunten geformuleerd: visie op optimale aanpak, transparant afwegingsproces, sterk lerend vermogen. De maximaal te behalen kwaliteitswaarde voor dit criterium is € 800.000,-. Kan OG toelichten hoe deze maximale waarde verdeeld is over de 3 aandachtspunten?

Antwoord:

Opdrachtgever maakt geen waarde verdeling over deze drie aandachtspunten. Opdrachtgever hecht naast de afzonderlijke invulling van deze drie aandachtspunten ook veel waarde aan de onderlinge samenhang van deze punten in het plan van aanpak.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Rekenblad BPKV (Bijlage H)

Vraag:

In het rekenblad BPKV (Bijlage H) wordt voor de gunning een bedrag opgeteld uit de regel "Prijzen per eenheid: het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid voor verrekenbare Werkzaamheden". Dit kan volgens ons niet het bedrag uit bijlage J zijn, omdat hieruit de inschrijfsom volgt. Kunt u aangeven in welke bijlage we de "Staat van prijzen per eenheid voor verrekenbare Werkzaamheden" kunnen vinden?

Antwoord:

Bijlage H wordt aangepast

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Beantwoording openstaande vragen.

Vraag:

De datum om vragen te stellen is verlengd om inschrijvers de gelegenheid te bieden nog aanvullende vragen te stellen op nieuwe antwoorden. In de tussenliggende tijd zijn er echter geen openstaande vragen beantwoord. De inschrijvers zijn nu niet meer in de gelegenheid om te reageren op de nieuwe antwoorden. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om?

Antwoord:

Graag verwijzen wij u naar de nieuwe Aanbestedingsleidraad voor de planning wat betreft de nieuwe mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces B-FM560

Vraag:

De gebruikte eenheid voor agiteren en ploegen betreft kilowattuur (kwu). Kwu betreft hoeveelheden in uur (afgerond op 2 decimalen) vermenigvuldigd met het totaal geïnstalleerd vermogen t.b.v. het baggerproces in kilowatt volgens opgave van de fabrikant van het materieel.

Welk totaal geïnstalleerd vermogen dient opgegeven te worden voor een waterinjectievaartuig?

- A. Geïnstalleerd vermogen voor de aandrijving van de pomp(en)
of

- B. Geïnstalleerd vermogen voor de aandrijving van de pomp(en) + de voortstuwing

Antwoord:

B is correct. Let op, toepassing van een WID valt niet onder de vrijstelling genoemd in het natura2000 beheerplan.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces B-FM250

Vraag:

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de onderbouwing van de eenheidsprijzen van de verrekenbare werkzaamheden worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

Vraag: In welke gevallen verlangt OG dat bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. worden gewijzigd?

Kunt u proces B-FM250 nader toelichten? Het lijkt ons niet redelijk dat OG van ON kan verlangen dat bedragen, productienormen en prijzen worden gewijzigd na inschrijving.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 43 deel 2

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Proces

Ref.nr.
71

Onderwerp:
MKI waarden

Vraag:

Naar onze mening zijn de MKI eisen erg ruim. Alle inschrijvers kunnen waarschijnlijk makkelijk voldoen aan de ondergrens met de bijbehorende maximale fictieve korting. In een gebied als de Waddenzee is het niet wenselijk om met oude vervuilende schepen te werken. Graag verzoeken wij om de markt uit te dagen en de MKI waarden een stuk scherper te stellen. Ook verzoeken wij u de eis te stellen dat het materieel moet voldoen aan de Euro stage 5 emissie eisen?

Antwoord:

RWS is van mening dat de eisen met betrekking tot duurzaamheid (en daarmee de ondergrens van de MKI) in deze aanbesteding voldoende ambitieus zijn.

Beantwoord op: 05-11-2020
Label: Contract

Ref.nr.
72

Onderwerp:
vragen 1 t/m 4.

Vraag:

Horen de vragen 1 t/m 4 bij dit contract? Zo niet, kunnen deze vragen verwijderd worden?

Antwoord:

Deze vragen en antwoorden behoren niet bij deze aanbesteding en zullen op vervallen gezet worden.

Beantwoord op: 05-11-2020
Label: Contract

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Verrekening sleepopperzuigers

Vraag:

Bijlage z: Bij de werkzaamheden met de sleepopperzuiger wordt De

aannemer verrekend in beun m3. Dit wordt gemeten met de halve bol methode door personeel aan boord (met af en toe een steekproef). Wij zijn van mening dat dit mogelijk fraudegevoelig zou kunnen zijn. Een eis in het contract is dat de sleepopperzuigers met het MARS systeem varen. Kan de verrekening aangepast worden naar TDS middels het MARS systeem?

Antwoord:

Verrekening op basis van TDS middels het MARS systeem is niet mogelijk. De eis dat sleepopperzuigers met het MARS systeem varen blijft onverhinderd van kracht. MARS zal tijdens de looptijd van het contract mede gebruikt worden ter validatie van de geregistreerde beun m3's op basis van de halve bol methode.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
VSP B-FM250 - productienormen

Vraag:

FM220: De productie van een ploegboot is sterk afhankelijk van de omstandigheden, zoals te verplaatsen kuubs, grondgesteldheid, enz. In relatie met B-FM250 kan de productie worden aangepast met mogelijk een malus regeling. Op voorhand kan de productie niet zo nauwkeurig op door de inschrijver en opdrachtgever worden bepaald. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om?

Antwoord:

Productie capaciteit zoals bedoeld in art 5, Annex XII, bedraagt de gemiddelde productie capaciteit. Deze productie capaciteit wordt per 6 termijnen vastgesteld. Dus productie termijn 1 t/m 6, productie termijn 7 t/m 12 en productie termijn 13 t/m 18.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Annex 12: Malus regeling

Vraag:

Waarom is er alleen een malus regeling en geen bonus / malus regeling?

Antwoord:

Regeling is om zorg te dragen dat beloofde productie behaald wordt en er dus efficiënte inzet van materieel is.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 76 **Onderwerp:**
VSP 240 - realistische onderbouwing

Vraag:
VCP blz. 22: FM240: M.b.t. de onderbouwing, wie bepaald wat realistisch is?

Antwoord:
Opdrachtgever.

Beantwoord op: 29-09-2020
Label: Contract

Ref.nr. 77 **Onderwerp:**
Annex XII Boeteregeling

Vraag:
Conform annex XII artikel 5 is er een boete wanneer de productiecapaciteit van de opdrachtnemer minder is dan de ingediende productiecapaciteit. Een deel van het contract betreffen prestatiewerkzaamheden. Wij zijn van mening dat deze boeteregeling ten aanzien van productiecapaciteit niet past binnen een prestatiecontract / prestatiewerkzaamheden. Is deze boeteregeling alleen voor de regiewerkzaamheden van toepassing? Zo niet: kunt u deze boeteregeling dan verduidelijken?

Antwoord:
Zie hiervoor FM220. De boete op productiecapaciteit is alleen van toepassing op Ploegen en Agiteren.

Beantwoord op: 29-09-2020
Label: Contract

Ref.nr. 78 **Onderwerp:**
vraagspecificatie Annex XII, artikel 2

Vraag:
Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een geconstateerde verondieping niet begonnen is met het herstel van de niet toegestane diepte binnen de aangegeven responstijd als aangegeven in Vraagspecificatie Proces (UV295), zal per uur van overschrijding van de responstijd een

bedrag van
€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.
Bij overschrijding van de hersteltijd als aangegeven in Vraagspecificatie Proces, zal per uur van overschrijding van de hersteltijd een bedrag van € 5.000,=(exclusief omzetbelasting) worden ingehouden op de eerstvolgende termijnbetaling.

Vraag 1: Deze malusregeling staat niet in verhouding tot de omvang van het baggerwerk dat uitgevraagd wordt in dit contract. Kunt u het bedrag dat ingehouden wordt bij overschrijding van de respons- en hersteltijd naar beneden bijstellen tot een bedrag dat in verhouding staat tot de omvang van het baggerwerk? Bijvoorbeeld €500,- per uur?

Vraag 2: Daarnaast is er geen maximum vastgesteld aan de malusregeling. Dit is buitenproportioneel en niet redelijk. Door het ontbreken van een maximum kan het risico op een boete niet gedragen en afgeprijsd worden. Wij vragen u een maximum boete vast te stellen die in verhouding staat tot de verwachte termijnbedragen.

Antwoord:

"Boete wordt verlaagt van 5000,-- per uur naar 500,- per uur.
De totaal aan boetes is gemaximaliseerd volgens de basisovereenkomst artikel 16 Lid 1."

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Proces

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Annex XII Boeteregeling

Vraag:

In art. 2 van Annex XII is sprake van een boete van 5.000 euro per uur. In het verleden was dit 5.000 euro per dag. Is de term "per uur" juist ? Kunt u deze aanpassen naar 5.000 euro per dag, aangezien dit beter aansluit bij de repons- en hersteltijden en de omvang van het project ?

Antwoord:

Zie antwoord 78

Beantwoord op: 29-09-2020
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
vraagspecificatie Annex XII, artikel 5

Vraag:

Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden niet voldoet aan de in de inschrijfstaat aangeboden productiecapaciteit, zal een boete worden opgelegd.

Kunt u naast de malusregeling ook een bonusregeling toevoegen aan artikel 5 van Annex XII? Deze bonusregeling zou dan van toepassing zijn bij hogere producties dan aangeboden. Een bonusregeling stimuleert ON om beter te presteren en dus eerder de vaargeul weer op diepte te hebben.

Antwoord:

Zie antwoord 75

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Annex XII Boeteregeling

Vraag:

In hoeverre wordt de boete van art. 2 opgelegd indien de respons- en hersteltijd wel wordt gehaald, maar met ander materieel dan voorgeschreven voor het desbetreffende vak (Bijlage J). Naar onze mening dient de boete niet te worden opgelegd indien met ander geschikt materieel wordt aangevangen met herstel en de hersteltijd niet wordt overschreden of er sprake is van regiewerkzaamheden. Kunt u dit bevestigen ?

Antwoord:

Het materieel dat is omschreven onder "werksoort" behorende bij de betreffende objectnaam, zoals benoemd in Bijlage J dient binnen de gestelde respons aanvang te maken met het werk en moet leiden dat de betreffende verondieping verholpen is binnen de gestelde hersteltijd.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:

Vraagspecificatie Proces UV1010,1020,1030,1040

Vraag:

Bij het opstellen van een baggerprogramma dient de Opdrachtnemer de respons- en hersteltijden zoals genoemd in bijlage A Gegevens Vaarweginfrasysteem in acht te nemen. De respons- en hersteltijden gaan in vanaf het moment dat de surveydata aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Respons- en hersteltijden worden niet bijgesteld in geval van een afwijzing van het voorstel voor een baggerprogramma door de

Opdrachtgever.

Indien OG het baggerprogramma afwijst, terwijl ON al is begonnen met de inzet om binnen de gestelde respons- en hersteltijden te blijven, heeft ON dan wel recht op betaling van de betreffende inzet?

Antwoord:

Dit is correct

Beantwoord op: 29-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bijlage J concept staat van ontleding

Vraag:

Bij post 1.7.3.1.3 Reegeul (KP) is bij Agiteren geen hoeveelheid ingevuld, is dit juist en zo nee wat moet deze hoeveelheid dan zijn?

Antwoord:

Dit is correct. Hiervoor moet 0 aangehouden worden.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Bijlage J concept staat van ontleding

Vraag:

Code 1.7.1.3.1.B komt 2 x voor n.l.:

1.7.1.3.1.B Den Helder - Den Oever - Vaarweg - Prestatie en

1.7.1.3.1.B Vismigratierivier - suppletie - optioneel

Vraag is dit correct zo niet wat zijn dan de juiste codes?

Antwoord:

T.b.v. de Vismigratierivier moet de Code 1.7.5 gebruikt worden.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

2020071BaggerwerkRWSWaddenzeeSuppletieVismigratierivier.PDF

Vraag:

Kunt u minimaal één of meerdere een indicatieve dwarsprofielen van de beoogde suppletie verstrekken, bij voorkeur met hoogtematen t.p.v. de kruin van de suppletie?

Antwoord:

Alle beschikbare informatie is reeds meegezonden.

Beantwoord op: 29-09-2020

Label: Contract

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Annex II

Vraag:

Planning item 3 - "Start transitieperiode bij einde Overeenkomst 1 november 2025" Is deze datum juist? In de basisovereenkomst staat echter dat de einddatum van het contract 01-03-2024 is. Kan OG aangeven welke datum nu juist is de documenten hierop aanpassen?

Antwoord:

Graag verwijzen wij u naar de nieuwe versie van de Basisovereenkomst voor de planning wat betreft de nieuwe data voor de transitieperiode.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Annex XII

Vraag:

Artikel 2 - malusregeling respons- en hersteltijden. Hier wordt een malus van € 5.000 per uur gehanteerd indien niet wordt voldaan aan de respons- en hersteltijden. Het bedrag van € 5.000 per uur staat niet in verhouding tot de uurtarieven van het voor dit project in te zetten materieel als een rivierhopperzuiger, ploegboot, kraanschip of aggitatievaartuig. Wij stellen voor om hier een bedrag van € 500 per uur te hanteren (gelijk als bij zaaknr. 311.46.531 - Westerschelde).

Antwoord:

Zie antwoord 78

Beantwoord op: 29-09-2020

Label: Contract

Ref.nr. 88 **Onderwerp:** B-FM530 vs. B-FM540 vs. B-FM5050

Vraag:

is B-FM530 geeft aan dat de lading van kraanschepen, bakken en sleephopperzuigers voor het bepalen van de verrekenbare hoeveelheden per scheepslading dient te worden bepaald middels de m3 halve bol methode. Naast bovenstaande meetmethode voor sleephopperzuigers wordt in eis B-FM540 gesteld dat voor de bepaling van de productie van sleephopperzuigers TDS moet worden toegepast. Is onze conclusie juist dat bij inzet van een sleephopperzuiger de hoeveelheden, scheepsladingen zowel in beunm3 (bepaald met de halve bol) als in TDS (bepaald met MARS) moeten worden gemeten en geregistreerd?

Antwoord:

Dit is juist

Beantwoord op: 29-09-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. 89 **Onderwerp:** B-FM530 en bijlage Z

Vraag:

Voor het bepalen van de verrekebare hoeveelheden is de "m3 halve bol" methode aangezien (eis B-FM530 en bijlage Z). Kunt u de daadwerkelijk behaalde beladingsgraden in slib & silt met ons delen vanuit het nog lopende contract? Gegadigde verzoekt hierom omdat voor de goede bepaling van m3 halve bol hoeveelheden zeer specifiek inzicht nodig is in de eigenschappen van te baggeren slib. Deze informatie is cruciaal omdat die beladingsgraad sterk afhangt van het type bodemmateriaal en de hoeveelheid kleideeltjes in het slib (bepaalt voor een groot deel de viscositeit van het mengsel en bepaalt daarmee dus ook hoever de halve bol in het beun zakt). Zonder deze informatie is het niet mogelijk voor gegadigde om een goede productieberekening te maken omdat de beladingsgraden enorm uiteen kunnen lopen (en daarmee de kostprijs).

Antwoord:

Beladingsgraden zijn niet beschikbaar. OG heeft alle beschikbare gegevens mbt bodemgesteldheid reeds gedeeld.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**

90

Vraag/antwoord 3

Vraag:

Is deze vraag wel bedoeld voor deze aanbesteding? Er is namelijk nog geen "laatste nota", maar er is hier geen inschrijvingsbiljet bijlage E (maar Bijlage F), er is hier geen concept inschrijvingsstaat Bijlage I (maar Bijlage J) en er wordt hier geen stilligtarief gevraagd? Gegadigde herkent deze vraag van de aanbesteding voor zaaknr. 311.46.532.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 72.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Contract

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Vraag/antwoord 2

Vraag:

Is deze vraag wel bedoeld voor deze aanbesteding? Er is namelijk geen Bijlage 1 van de vraagspecificatie, er zijn nog niet zoveel vragen gesteld voor deze aanbesteding als in de vraag is opgenomen ("vraag 15,22,70,77,80,81,89) en er is hier geen inschrijvingsstaat Bijlage I. (maar Bijlage J). Gegadigde herkent deze vraag van de aanbesteding voor zaaknr. 311.46.532.

Antwoord:

Deze vragen en antwoorden behoren niet bij deze aanbesteding en dienen genegeerd te worden

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Vraag/antwoord 4

Vraag:

Is deze vraag wel bedoeld voor deze aanbesteding? Er is namelijk geen inschrijvingsbiljet bijlage E (maar Bijlage F), er is hier geen inschrijvingsstaat Bijlage E (maar Bijlage J) en er wordt hier geen stilligtarief gevraagd? Gegadigde herken deze vraag van de aanbesteding voor zaaknr. 311.46.532.

Antwoord:

Deze vragen en antwoorden behoren niet bij deze aanbesteding en dienen

genegeerd te worden

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Bijlage L

Vraag:

Concept staat MKI
Hoeveelheden opgegeven in m3bu (beunschepen en sleeppopperzuigers) en Kwu (ploegboten en agitatievaartuigen).
Voor een ecomomische uitvoering van "kraanschepen werk" met een wat grotere vaarafstand willen wij beun- of splijtbakken laden met het kraanschip. Vraag hoe moeten wij een combinatie van een kraanschip met een aantal bakken uitdrukken in een hoeveelheid m3bu ? Kunt u hiervoor een rekenvoorbeeld geven van bijvoorbeeld een kraanschip met een beuninhoud van 500m3 en hierbij 2 splijtbakken (met duwboot) van elk 600m3 [waarbij het beun van het kraanschip zelf dus niet wordt gebruikt)?

Antwoord:

Er is een nieuwe Bijlage L toegevoegd.

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
CM 320

Vraag:

Geld eis CM 320 ook voor elk in te zetten transportmiddel bijvoorbeeld beun- of splijtbakken?

Antwoord:

Dit is correct

Beantwoord op: 01-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Vraag/antwoord 43

Vraag:

In het antwoord op vraag 43 wordt verwezen naar het antwoord op vraag 42.

T tot op heden is vraag 42 echter niet beantwoord. Klopt de verwijzing naar vraag 42 wel? Zo ja kunt u dan deze vraag ook beantwoorden? Kunt u daarnaast per gestelde vraag antwoord geven, want het is voor de gegadigde niet helder wat OG precies bedoeld met het gegeven antwoord.

Antwoord:

Vraag 42 is bij deze nota gepuliceerd.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
AM140

Vraag:

"Indien Opdrachtgever wenst een andere verspreidingslocatie te wijzen, zoals opgenomen in de tekening, dient Opdrachtnemer deze op te volgen". Indien dit voor de ON leidt tot hogere kosten, bijvoorbeeld a.g.v. een grotere vaarastand, kunnen deze extra kosten dan worden verrekend met OG?

Antwoord:

Indien dit een verekenpost is met het beun m3 tarief, dan zal een nieuw tarief worden vastgesteld voor de gewijzigde verspreidingslocatie d.m.v. een voorstel tot wijziging. Een onderbouwing van het nieuwe tarief zal onderdeel uitmaken van de wijziging.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
97

Onderwerp:
CM300

Vraag:

"baggervaartuig van het type sleepopper" wordt met "sleepopper" hier "sleepopperzuiger" bedoeld of een "voortgetrokken beunbak"?

Antwoord:

Hier wordt sleepopperzuiger bedoelt.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Bijlagen Vraagspecificatie - Bijlage X Verschilkaart

Vraag:

De in Bijlage X verstrekte verschilkaart is van de toegang naar IJsseloog (2019 t.o.v. 2018), maakt deze waterbodem ook deel uit van de scope voor dit contract? Wat is de toegevoegde waarde van deze kaart voor dit contract?

Antwoord:

De betreffende informatie heeft geen toegevoegde waarde voor dit contract

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bijlagen Vraagspecificatie - Bijlage Y Dieptecijferkaart LAT

Vraag:

De in Bijlage Y verstrekte dieptekaart is van de Eemsgeul (baggervak E2 / H) opnameperiode 1-10-2019, maakt deze waterbodem ook deel uit van de scope voor dit contract? Wat is de toegevoegde waarde van deze kaart voor dit contract?

Antwoord:

Eemsgeul maakt geen onderdeel uit van dit contract. De betreffende informatie heeft geen toegevoegde waarde voor dit contract

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Inzet van materieel

Vraag:

In verband met de beschikbaarheid van ons materieel voor dit project zijn wij o.a. afhankelijk van de gunningsbeslissing voor de onderhoudscontracten IJmuiden en Westerschelde. Voor zover bij ons bekend is, is er voor het onderhoudscontract IJmuiden nog geen definitieve gunning bekend en is er voor het onderhoudscontract Westerschelde nog geen voorlopige gunning gepubliceerd (zou 23 september gepubliceerd worden). Wij verzoeken OG om de uiterste datum van indienen in ieder geval te verplaatsen naar een datum, die minimaal 2 weken na de definitieve gunningsbeslissing van beide projecten ligt.

Antwoord:

Graag verwijzen wij u naar de Aanbestedingsleidraad voor de planning wat betreft de nieuwe Inschrijfdatum.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
101

Onderwerp:
NGE onderzoek

Vraag:

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1. De wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een conventioneel explosief wordt aangetroffen; 2. De preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade.

In eis NE050 wordt gesteld: "Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van conventionele explosieven, dan dient de Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag".

Vraag: Is het projectgebied vrijgegeven voor het aantreffen NGE verdachte objecten (ALARP)?

- a) Zo ja, kunt u ons de rapporten ter beschikking stellen?
- b) Zo nee, maakt NGE detectie onderzoek onderdeel van de projectscope?
- c) Zo nee, kan OG een stelpost opnemen voor NGE detectie

Antwoord:

Zie de bijgesloten memo CE baggerwerken

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Extra vragenronde

Vraag:

Gelet op de grote hoeveelheid vragen die zijn gesteld en de mogelijke impact hiervoor voor de aanbidding verzoeken wij OG om een extra vragenronde in te lassen.

Antwoord:

Graag verwijzen wij u naar de Aanbestedingsleidraad voor de planning wat betreft de nieuwe mogelijkheid tot stellen vragen.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Beperkingen Havens

Vraag:

Kan OG bevestigen dat alleen in de haven en toegangseul van Den Oever beperkingen gelden ten aanzien van uitvoeringdsuur?

Antwoord:

Dit is correct

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Compensatie schade aan natuur

Vraag:

Is er ook sprake van compensatie voor verlies/aantasting van natuur- of leefgebied, zo ja is dat gekwantificeerd in een boete?

Indien van toepassing, hoe wordt dit dan gemeten?

Antwoord:

Dit is niet opgenomen in het contract

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
105

Onderwerp:
EMVI uitvraag

Vraag:

Voor de EMVI wordt gevraagd naar een optimaal baggerproces en in de Inschrijvingsleidraad is aangegeven dat wordt gestreef naar de kleinst mogelijke negatieve impact voor de natuur. Hoe wordt deze negatieve impact gemeten? Welke criteria zijn hierop van toepassing?

Antwoord:

Zie aanbestedingsleidraad 4.4.3

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

106

Bijlage H

Vraag:

Er wordt voor de EMVI gestreefd naar meerwaarde in de tabel van Bijlage H van de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat een cijfer lager dan 6 ontoereikend is. Kan OG bevestigen dat hiermee dus niet wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld (het is immers ontoereikend) en derhalve gezien kan worden als het niet voldoen aan de eisen van het contract?

Antwoord:

Zie Bijlage H en dan specifiek naar de alinea beginnend met de zin : Beoordelingscijfer beneden 6. Daarnaast wil OG benadrukken dat er geen “knock-out” van toepassing is bij een te laag cijfer. Knock out is wel van toepassing op de bovengrens van MKI en CO2 equivalent

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Maximale MKI korting

Vraag:

In Bijlage H van de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat de fictieve bovengrens voor de MKI €3.150.000 is en de ondergrens €1.700.000. Daarnaast staat in het rekenblad dat per punt MKI €3,45 reductie kan worden behaald. Hiermee zou fictief een korting €5.002.500,- behaald kunnen worden, maar de maximale korting voor MKI is €5.000.000,-. Kan OG aangeven wat nu juist is en de waarde per MKI-punt of de maximale MKI-korting aanpassen?

Antwoord:

De genoemde boven- en ondergrens zijn juist. De reductie per punt MKI is een afgerond getal.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Vraag/antwoord 40

Vraag:

In Vraag/antwoord 40 is gesteld dat aanbesteder de inschrijvers wil uitdagen om ten aanzien van MKI-reductie het verschil te maken. Ervaring leert van voorgaande tenders dat de doelstelling van RWS altijd wel wordt gehaald. Gegadigde verzoekt nogmaals om meer waarde aan het Plan van

Aanpak te geven, te meer de leidraad van RWS ook voorschrijft dat gegadigden uitgedaagd moeten worden om meerwaarde te bieden en dat het gaat om BPKV en niet alleen maar om de laagste prijs.

Antwoord:

RWS is van mening dat de eisen met betrekking tot duurzaamheid (en daarmee de ondergrens van de MKI) in deze aanbesteding voldoende ambitieus zijn.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Contract

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Indexeringskosten

Vraag:

Gelet op de recente ontwikkelingen van de olieprijs verzoekt gegadigde om de verrekening van brandstofkosten (Annex VII) te herzien en aan te passen naar een recenter prijspeil.

Antwoord:

Verrekening van brandstofkosten conform Annex VII wordt niet herzien.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Versiebeheer

Vraag:

Er staan nog steeds versies op TenderNed welke vervallen hadden moeten zijn, waardoor het niet duidelijk is wat nu geldende versies zijn. Gegadigde verzoekt OG om alle documenten die vervallen (door nieuwe versie) ook op TenderNed weer te geven als vervallen.

Antwoord:

OG zal vervallen aanbestedingsdocumenten als zodanig weergeven op TN

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Indienen vragen

Vraag:

Mededeling aanbesteder

Antwoord:

Er is een mogelijkheid voor het stellen van aanvullende vragen. In de aanbestedingsleidraad is de uiterste datum voor het indienen van vragen gewijzigd in maandag 28 september 2020 tot 12.00 uur.

Beantwoord op: 25-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Nieuwe versie inschrijvingsleidraad

Vraag:

In vraag/antwoord 111 wordt gesteld dat de datum voor het stellen van vragen gewijzigd is in de inschrijvingsleidraad. Dit impliceert dat er een nieuwe versie is gepubliceerd van de inschrijvingsleidraad, maar gegadigde ziet geen nieuwe versie gepubliceerd. Komt er nog een nieuwe versie?

Antwoord:

Laatste versie is gepubliceerd bij deze NOTA

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Status Vraagspecificatie Proces, Eisen en Bijlagen

Vraag:

Op Tendered hebben de volgende document de status vervallen:

- Vraagspecificatie Eisen PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1.pdf
- Vraagspecificatie Proces PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1.pdf
- Vraagspecificatie Bijlagen PRC vaargeulenonderhoud Waddenzee versie 1.pdf

Ons inziens zijn er nog geen nieuwe/definitieve VSP Eisen, Proces en bijlagen gepubliceerd.

Wij vragen u de definitieve VSP Eisen, Proces en bijlagen te publiceren, dat u de gegadigden daarna in de gelegenheid stelt om de documenten te kunnen bestuderen en dat gegadigden de mogelijkheid hebben om eventuele vragen te kunnen stellen.

Hiervoor zou de deadline om vragen te stellen, die vandaag 28-9-2020 om

12:00 uur is, naar achter geschoven moeten worden (afhankelijk van wanneer de documenten gepubliceerd worden).

Antwoord:

Op 27 juli 2020 is in de map nota van inlichtingen de map aangemaakt 27 juli 2020. Hieronder is een zipfile gepubliceerd waar deze documenten in zitten (27-07-2020.7z) Graag verwijzen wij u naar de Aanbestedingsleidraad voor de planning wat betreft de nieuwe ronde voor het stellen van vragen en de inschrijfdatum.

Beantwoord op: 05-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Bijlage L Concept staat MKI v1.0

Vraag:

Hoe dient gegadigde de gegeven referentiewaarden in bijlage L interpreteren. Dienen voor beide waarden (dus zowel m3bu als KWu) de MKI-waarden bepaald te worden en dan opgeteld te worden. Mag gegadigde er ook voor kiezen om maar een deel van de hoeveelheid te doen met KWu en de rest m3bu bijvoorbeeld?

Antwoord:

Gegevens van Bijlage L zijn gebaseerd op de hoeveelheden van Bijlage J. Abusievelijk is er alleen m3bu vermeld en niet beun m3. Bijlage L is gewijzigd in de laatste versie van de aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
115

Onderwerp:

Bijlage L Concept staat MKI v1.0

Vraag:

In hoeverre zijn de referentie hoeveelheden afgestemd op de historische hoeveelheden? Hoe representatief zijn de gegeven waarden?

Antwoord:

Referentiehoeveelheden zijn gebaseerd op een gemaakte inschatting n.a.v. de historische hoeveelheden.

Beantwoord op: 01-10-2020

Label: Juridisch