

Decompositie Waddenzee				Waterbodemdiepte t.o.v. NAP [m]		Breedte [m]		Decompositie Waddenzee			
Objectcode	Objectnaam	Type	Soort werkzaamheden	Minimum	Maximum	Minimaal	Maximaal	(met gelijke intervallen) inclusief 50 m lateraal aan beide zijden buiten de betonning. T.b.v. verspreidingsvakken geldt een minimale surveyfrequentie (met gelijke intervallen) inclusief 100m buiten de verspreidingsvakkengrens.	Presentatie ten op zichte van	Responstijd	Hersteltijd
1.	Grote Vaarwegen										
1.7	Waddenzee										
1.7.1	Marsdiep										
1.7.1.0	Verspreidingslocaties										
1.7.1.0.1	Boontjes	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.2	Kornwerderzand	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.3	Breezanddijk	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.4	Texelstroom 1	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.5	Texelstroom 2	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.6	Texelstroom 3	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.7	Oudeschild N	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.8	Oudeschild Z	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.0.9	Malzwin	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.1.1	Den Helder - Texel										
1.7.1.1.A	Den Helder - Texel, Vaarweg	Vaarweg	Regie	6,00	n.t.b.	100	n.t.b.			240 uur	480 uur
1.7.1.1.1	Den Helder veerhaven										
1.7.1.1.1.1	Den Helder veerhaven - Vak A	Haven	Prestatie	6,50	7,20	-	-	6 x per jaar	LAT	72 uur	96 uur
1.7.1.1.1.2	Den Helder veerhaven - Vak B (Talud vak)	Haven	Prestatie	0,00	7,20	-	-	6 x per jaar	LAT	72 uur	96 uur
1.7.1.1.1.3	Den Helder veerhaven - Vak C (Talud vak)	Haven	Prestatie	0,00	7,20	-	-	6 x per jaar	LAT	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2	Texel veerhaven										
1.7.1.1.2.1	Texel veerhaven - Vak A	Haven	Prestatie	4,00	7,00	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2.2	Texel veerhaven - Vak B	Haven	Prestatie	6,00	6,30	-	-		NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2.3	Texel veerhaven - Vak C	Haven	Prestatie	6,60	7,00	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2.4	Texel veerhaven - Vak D	Haven	Prestatie	7,00	8,00	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2.5	Texel veerhaven - Vak E (Talud vak)	Haven	Prestatie	0,00	7,50	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.1.2.6	Texel veerhaven - Vak F (Talud vak)	Haven	Prestatie	0,00	7,50	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.2	Den Helder - Noordzee (BPR)	Vaarweg	Regie	10,00	n.v.t.	200	n.v.t.			240 uur	480 uur
1.7.1.3	Den Helder - Den Oever										
1.7.1.3.1	Visjagersqaatje (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	100	120	6 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.1.3.1.A	Den Helder - Den Oever, Malzwin	Vaarweg	Regie	3,50	4,00	100	n.t.b.			168 uur	336 uur
1.7.1.3.1.B	Den Helder - Den Oever, Visjagersqaatje - Den Oever	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	100	120	6 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.1.3.2	Den Oever										
1.7.1.3.2.1	Toegangsgeul	Haven	Prestatie	3,50	4,20	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.1.3.2.2	Buitenhaven	Haven	Prestatie	3,50	4,20	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.3.2.4	Noorderhaven	Haven	Prestatie	4,00	4,40	-	-	6 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.1.3.2.5	Waddenhaven	Haven	Prestatie	3,20	3,60	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.1.3.2.6	Visshaven	Haven	Prestatie	4,00	4,40	-	-	6 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.1.4	Den Helder - Kornwerderzand										
1.7.1.4.A	Den Helder - Kornwerderzand, Texelstroom	Vaarweg	Regie	3,80	4,20	100	n.v.t.			168 uur	336 uur
1.7.1.4.B	Den Helder - Kornwerderzand, Doove Balg	Vaarweg	Regie	3,80	4,20	100	n.v.t.			168 uur	336 uur
1.7.1.4.1	Kornwerderzand										
1.7.1.4.1.1	Toegangsgeul	Haven	Prestatie	3,50	3,90	-	-	6 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.1.5	Kornwerderzand - Harlingen										
1.7.1.5.1	Boontjes (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,30	100	n.t.b.	12 x per jaar	LAT	72 uur	144 uur
1.7.1.5.2	Kornwerderzand - Harlingen, Zuid	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,30	100	n.v.t.	12 x per jaar	LAT	168 uur	336 uur
1.7.1.5.3	Kornwerderzand - Harlingen, Noord	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,30	100	n.v.t.	12 x per jaar	LAT	168 uur	336 uur
1.7.2	Zeegat van het Vlie										
1.7.2.0	Verspreidingslocaties										
1.7.2.0.1	Vliesloot 2	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.2	Vliesloot 1	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.3	Stortemelk	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.4	Vliestroom 1	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.5	Vliestroom 2	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.6	Vliestroom 3	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.7	Schuitengat1	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.8	Schuitengat2	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.9	NO meep 1	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.10	NO meep 2	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.11	Kimstergat 1	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.12	Kimstergat 2	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.0.13	Blauwe Slenk	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.2.1	Harlingen - Terschelling										
1.7.2.1.1	Slenk (KP)	Vaarweg	Prestatie	5,00	5,50	120	130	12 x per jaar	NAP	72 uur	120 uur
1.7.2.1.1.A	Harlingen - Terschelling, Westmeep - Noordmeep	Vaarweg	Prestatie	5,00	5,50	120	130	12 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.2.1.1.B	Harlingen - Terschelling, Schuitengat	Vaarweg	Prestatie	5,00	5,50	120	130	12 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.2.1.2	Haven Terschelling										
1.7.2.1.2.1	Veerkade	Haven	Regie	5,00	5,50	-	-			168 uur	336 uur
1.7.2.2	Harlingen - Vlieland										
1.7.2.2.1	Vliesloot (KP)	Vaarweg	Prestatie	4,50	5,00	100	100	2 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.2.2.1.A	Harlingen - Vlieland, Zuiderstortemelk	Vaarweg	Prestatie	5,00	5,50	100	100	2 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.2.2.1.B	Harlingen - Vlieland, Vliesloot	Vaarweg	Prestatie	5,00	5,50	100	100	2 x per jaar	NAP	168 uur	336 uur
1.7.2.2.2	Veerdam Vlieland										
1.7.2.2.2.1	Veerdienst deel	Haven	Prestatie	5,00	5,25	-	-	2 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.2.2.2.2	Sneldienst deel	Haven	Prestatie	4,00	4,25	-	-	2 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.2.3	Harlingen - Noordzee										
1.7.2.3.1	Pollendam (KP)	Vaarweg	Prestatie	7,50	8,00	125	140	6 x per jaar	LAT	72 uur	96 uur
1.7.2.3.1.A	Harlingen - Noordzee (BPR), Pollendam	Vaarweg	Prestatie	7,50	8,00	200	220	6 x per jaar	LAT	168 uur	336 uur
1.7.2.3.1.B	Harlingen - Noordzee (BPR), Blauwe Slenk	Vaarweg	Prestatie	7,50	8,00	200	220	6 x per jaar	LAT	168 uur	336 uur
1.7.2.3.1.C	Harlingen - Noordzee (BPR), Vliestroom	Vaarweg	Regie	7,50	8,00	200	220			168 uur	336 uur
1.7.2.3.1.D	Harlingen - Noordzee (BPR), Stortemelk	Vaarweg	Regie	7,50	8,00	200	220			168 uur	336 uur
1.7.2.3.2	Blauwe Slenk (KP)	Vaarweg	Prestatie	7,50	8,00	200	220	6 x per jaar	LAT	72 uur	120 uur
1.7.2.3.3	Pannengat (KP)	Vaarweg	Prestatie	7,50	8,00	200	220	6 x per jaar	LAT	72 uur	120 uur
1.7.2.4	Strandsuppletie Harlingen										
1.7.2.4	Strandsuppletie Harlingen	Strandsuppletie	Prestatie	-	-	-	-	1x per 2 jaar	NAP	NvT	NvT
1.7.3	Borndiep										
1.7.3.0	Verspreidingslocaties										
1.7.3.0.1	Scheepsgat	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.0.2	Zuiderspruit	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.0.3	Molengat /Ballumerbocht	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.0.4	Molengat	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.0.5	Kikkertgat	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.0.8	Ebgeul	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON	NAP		
1.7.3.1	Holwerd - Ameland (geul, excl. havens en knelpunten)										
1.7.3.1.A	Holwerd - Ameland, VA13 - VA33	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60	12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.B	Holwerd - Ameland, VA9 - VA6	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60	12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur

1.7.3.1.C	Holwerd - Ameland, VA4 - Reegeul	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60	Decompositie Waddenzee	12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.1	Holwerd - VA33 (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.2.A	VA4 - VA6 (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.2.B	VA9 - VA13 (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.3	Reegeul (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,80	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	24 uur	72 uur
1.7.3.1.4	Veerdam Holwerd											
1.7.3.1.4.1	Veerdienst deel	Haven	Prestatie	3,80	4,00	-	-		12 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.4.2	Rijkssteiger	Haven	Prestatie	2,50	3,00	-	-		12 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.4.3	Westkant	Haven	Prestatie	2,50	3,00	-	-		12 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.5	Veerdam Nes Ameland											
1.7.3.1.5.1	Veerdienst deel	Haven	Prestatie	3,80	4,00	-	-		12 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.5.2	Voormalige rijkssteiger	Haven	Prestatie	3,00	3,50	-	-		12 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.5.3	Toegangsgeul	Haven	Prestatie	2,00	2,50	-	-		6 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.1.5.4	Oostkant	Haven	Prestatie	3,00	3,50	-	-		6 x per jaar	NAP	24 uur	48 uur
1.7.3.2	Ameland - Noordzee											
1.7.3.2.A	Ameland - Noordzee (BPR)	Vaarweg	Regie	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.				168 uur	336 uur
1.7.3.2.1	Stroomleidam Ballumerbocht											
1.7.3.2.1.1	Ballumerbocht Loswal	Haven	Prestatie	2,50	3,00	12	15		6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.3.2.1.2	Ballumerbocht Vaargeul	Vaarweg	Prestatie	2,50	3,00	12	15		6 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4	Friesche Zeegat											
1.7.4.0	Verspreidingslocaties											
1.7.4.0.2	Groote Siege 2	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.3	Groote Siege 3	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.5	Oort / Lutjewad	Stortvak (eb+vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.6	Gat v Schierm 1	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.7	Gat v Schierm 2	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.8	Zoutkamperlaag 1	Stortvak (vloed)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.0.9	Zoutkamperlaag 2	Stortvak (eb)	-					4 x per jaar mits gebruikt door ON		NAP		
1.7.4.1	Lauwersoog - Schiermonnikoog, Glinder - Groote Siege											
1.7.4.1.1	Glinder (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.4.1.1.A	Lauwersoog - Glinder	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.4.1.1.B	Glinder - Groote Siege	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	72 uur	144 uur
1.7.4.1.2	Groote Siege (KP)	Vaarweg	Prestatie	3,50	4,00	50	60		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.1.3	Havens Schiermonnikoog											
1.7.4.1.3.1.A	Veerdienst deel zuid	Haven	Prestatie	3,50	4,00	-	-		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.1.3.1.B	Zuidkant Veerdam KNRM	Haven	Prestatie	2,50	2,50	-	-		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.1.3.2.A	Veerdienst deel noord	Haven	Prestatie	3,00	3,50	-	-		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.1.3.2.B	Noordkant KNRM Ponton	Haven	Prestatie	3,00	3,50	-	-		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.1.4	Havens Lauwersoog											
1.7.4.1.4.1	Veerdienst deel	Haven	Prestatie	3,75	4,00	-	-		12 x per jaar	NAP	72 uur	96 uur
1.7.4.2	Lauwersoog - Noordzee (BPR)	Vaarweg	Regie	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.				168 uur	336 uur