



Opdrachtgever:	Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht		
Project:	Renovatie De Kleine Vliegenier - bouwteam uitvoerende partij(en)		
Datum V1.0:	17-1-2023	vraag 1 t/m 28	
Datum V2.0:	18-1-2023	vraag 29 t/m 47	
Datum V3.0:	20-1-2023	vraag 47	<i>typefout in datum, zie aanpassing in het rood</i>

Vraagnummer	Betreft Document/Hoofdstuk	Pagina	Onderwerp/alinea	Vraag	Antwoord
1	selectieleidraad	19	stap 1: vragenronde Gegadigden	Fout, verwijzingsbron niet gevonden, kunt u aangeven wat hier bedoeld wordt?	Dit is een verwijzingsfout in het document. Zin is: 'Stap 1 is in paragraaf 1.5 toegelicht'. In andere woorden, in paragraaf 1.5 van de selectieleidraad kan u meer informatie vinden over de vragenronde.
2	selectieleidraad	23	4.3.2 financiële waarborgen	U vraagt een bankgarantie. Een bankgarantie brengt hoge kosten voor u mee als opdrachtgever, legt beslag op de liquiditeit van de ondernemer en kost de ondernemer momenteel negatieve rente. Een garantstelling van voorheen Nationale Borg thans Mutual Liberty (of een andere gelijkwaardige borgverstrekker) geeft u een gelijke zekerheid maar kent niet de omschreven nadelen. Bent u ipv de bankgarantie bereid een zekerheid onder de condities genoemd in 4.3.2 te accepteren van een borg instelling?	De bankgarantie is belangrijk voor Stichting PCOU. Eventuele nadelen van uw alternatief wegen zwaar. De voordelen lijken in perspectief van een bouw project minimaal. Om deze reden willen wij niet afwijken van de bankgarantie. Om de kosten te beperken, dient alleen Opdrachtnemer de bankgarantie na gunning te verstrekken (binnen zeven kalenderdagen na gunning).
3	selectieleidraad	24	4.3.6 veiligheid en gezondheid	U vraagt voor het veiligheidsmanagementsysteem - VCA. Is het juist dat u ISO45001 (voorheen OHSAS) als gelijkwaardig beoordeeld net als bij andere (publieke) opdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf, diversen gemeenten, scholengemeenschappen en Rijkswaterstaat?	Bij een ISO 45001-audit wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan de eisen uit ISO 45001-norm en wordt dus geen uitspraak gedaan over het voldoen aan specifieke eisen uit de VCA-checklist. Een organisatie kan gekozen hebben voor andere maatregelen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Hier hebben wij geen zicht op. We zien in de praktijk dat de ISO 45001-gecertificeerde organisaties in de bouw of daaraan gerelateerde branches voldoen aan veel eisen uit de VCA-checklist. We beoordelen een ISO45001 als gelijkwaardig als veiligheid op een gelijkwaardige manier wordt geborgd als de VCA-checklist en personeelsleden in de uitvoering een VCA-diploma hebben.
4	Bijlagen B en C		formulieren	Kunt u deze in te vullen formulieren ook in Word ter beschikking stellen?	Dit kan. De bewerkbare documenten zijn in de map 'Nota van Inlichtingen' bijgevoegd als bijlagen.
5	diverse bijlage			het verzoek om de bijlagen in een word bestand door te sturen, zodat wij deze in kunnen vullen	zie antwoord op vraag 4
6			Bewerkbare documenten	Het verzoek om bewerkbare documenten te verstrekken zodat gegadigden tijdig met de inschrijving kunnen beginnen.	zie antwoord op vraag 4
7	Selectieleidraad	27	selectiecriteria 3 onderwijs, opssomming referentie eisen	U schrijft voor dat in te dienen referentieprojecten moeten zijn opgeleverd uiterlijk 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van Aanmelding, zo ook onder selectiecriteria 3. Hierbij wordt de ervaring met het realiseren van Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden aan een bestaand onderwijsgebouw gevraagd. Bent u bereid hier werken in uitvoering te accepteren, waarbij de elementaire inbreng van kennis en kunde zoals het 'ontwerpen en engineeren' van de installaties conform de eisen van Frisse Scholen reeds zijn afgerond en enkel nog uitgevoerd dienen te worden?	In het geval dat het referentieproject nog niet is opgeleverd, maar minimaal 70% van de uitvoering in tijd (planning) en geld (facturatie) is gerealiseerd is de ervaring voldoende aangetoond. Voorwaarde is van toepassing voor alle drie de selectiecriteria, (selectieleidraad, hoofdstuk 5) en niet voor de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (selectieleidraad, paragraaf 4.3.7). Mocht het referentieproject nog niet zijn opgeleverd, dient u duidelijk op formulier C aan te geven wat de status van de uitvoering is. Dit betekent dat zowel referentieprojecten opgeleverd in de periode van vijf (5) jaar van de uiterste datum van Aanmelding als referentieprojecten waarbij minimaal 70% van de uitvoering in tijd en geld is gerealiseerd worden geaccepteerd als referentie voor de selectiecriteria.
8	selectiecriteria 5.1	26	Selectiecriteria 1	Vriendelijk verzoeken wij u bij selectiecriteria 1 'moment' de periode van 5 jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding van onderhavige aanbesteding los te laten	We willen de eis niet volledig loslaten, maar hebben de eis wel verruimd. Zie antwoord op vraag 5.
9	3.1		Beoordeling Organisatie	Klopt het dat de voorselectie door 2 personen wordt uitgevoerd Hoe ziet het organisatieschema eruit?	De selectie van de selectiefase wordt inderdaad uitgevoerd door twee personen. Zie bijlage 'organisatieschema' zijn in de map 'Nota van Inlichtingen' (op Tendemed). In de organisatieschema zijn enkele overleggen schematisch weergegeven. De belangrijkste overleggen zijn: 1. Stuurgroep 2. Ontwerpleam: Vanaf het moment dat Opdrachtnemer toetreedt tot het ontwerpleam gaat het ontwerpleam verder als bouwteam. Gebruiker heeft tot einde DO-fase een actieve rol. Vanaf TO-fase treedt zij meer op de achtergrond en sluit zij niet vast aan bij het bouwteam. 3. Technisch Ontwerpleam: projectmanager + architect + afvaardiging integraal ontwerpleam (afhankelijk van de agendapunten). Technisch ontwerpleam zal na het afronden van DO worden samengevoegd met het ontwerpleam tot één overleg. Naast bovenstaande overleggen heeft projectmanager afstemming met de projectleider gemeente Utrecht en met de schooldirecteur.
11			Organisatie	Wie voeren de beoordeling uit van de aanbesteding welke hieruit volgt	U vraagt naar de samenstelling van de beoordelingscommissie gunningsfase? De beoordelingscommissie zal bestaan uit drie personen: adviseur facility & huisvesting Stichting PCOU, de projectleider en de schooldirecteur van De Kleine Vliegenier.
12			Architect	Er is reeds een architect geselecteerd, welke architect is dit?	Bureau Rowin Petersma is geselecteerd als architect. Er is gekozen voor een integraal ontwerpleam (total Engineering). Overige adviseurs zijn dus ook geselecteerd en werken onder aansturing van de architect.
13			SO	Voor ons start de aanbesteding na het SO, betekend dit dat wij tijdens de aanbesteding stukken / een ontwerp ontvangen vanuit een installatieadviseur?	De selectiefase start na SO-fase. De gunningsfase start na VO-fase. De bouwkundige en installatietechnische stukken van VO-fase worden in de gunningsfase gedeeld. Het installatietechnisch ontwerp is in VO-fase globaal uitgewerkt. Na het afronden van de aanbesteding ontvangt u het concept DO. Hierin is het installatietechnisch ontwerp verder uitgewerkt.
14			SO	Welke documenten kunnen wij in de volgende fase, naast het SO met een installatietechnisch ontwerp, verwachten?	Werkzaamheden t/m TO-fase worden verricht conform een kruisjeslijst. De kruisjeslijst wordt in de gunningsfase gedeeld. Hieruit kan u herleiden welke documenten u kan verwachten.
15			SO	Voor ons start de aanbesteding na het SO, hoe vindt de beoordeling plaats tijdens de aanbesteding, welke documenten worden in de volgende fase van de gegadigde verwacht?	De Gunningsfase, en in te dienen documenten, staat nader toegelicht in paragraaf 3.3.
16			Begroting	Klopt het dat er geen begroting verwacht wordt tijdens de aanbestedingsfase daar wij na het DO volgens hoofdstuk 2.2 starten met een kostenraming?	Dit klopt. Wij vragen in de gunningsfase een opgave van de staartkosten en elementen conform een bij de Gunningsleidraad toegevoegd inschrijfbijlet. Opdrachtnemer start na gunning en voor indienen van de omgevingsvergunning met het opstellen van een raming op basis van het DO. Raming wordt getoetst door de bouwkostdeskundige van het integraal ontwerpleam.
17			Prijsplafond	Wordt er na de selectie gewerkt met een prijsplafond?	Nee.
18			DO	Daar wij weinig tot geen invloed hebben tot en met het DO, betekend dit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de vergunning?	Nee, het voorbereiden en aanvragen van de omgevingsvergunning wordt opgepakt door het ontwerpleam en is geen verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij(en).
19			Vergunningen	Klopt het dat wij geen documenten aan dienen te leveren voor het aanvragen van deze vergunning en dat alle adviseurs reeds zijn ingeschakeld?	Het integraal ontwerpleam (total engineering) is reeds geselecteerd en is verantwoordelijk voor de aanvraag omgevingsvergunning.
20			Flora & Fauna	Klopt het dat het onderzoek rondom flora en fauna reeds is ingezet?	Onderzoek rondom flora en fauna is opgestart, maar nog niet afgerond.
21			Onderzoeken	Zijn er reeds destructieve onderzoeken ingezet voor het onderzoek naar asbest/Chroom 6?	Destructief onderzoek asbest is nog niet uitgevoerd. Het onderzoek levert schade op aan het gebouw. Gezien het pand nog in gebruik is, wordt het destructief onderzoek pas over enkele maanden uitgevoerd.
22			Risico's	Klopt het dat het risico in tijd en geld voor wat betreft welstand, flora & fauna en asbest niet valt onder de verantwoordelijkheid van de gegadigde tot aan de uitwerking van het TO?	De verantwoordelijkheid staat nader toegelicht in de kruisjeslijst. De kruisjeslijst wordt gedeeld in de gunningsfase. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij tijdens de bouwteamfase een proactieve rol speelt in de uitvoerbaarheid, planning en financiële haalbaarheid en actief meedenkt in het bouwteam om beschreven ambities te verwezenlijken. Alhoewel Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het risico tijd en geld voor wat betreft welstand, flora & fauna en asbest, zien wij het als een gezamenlijk verplichting (van het bouwteam) om het risico zoveel mogelijk te beperken. Opdrachtnemer denkt bijvoorbeeld mee in oplossingen en materialisatie of levert monsters aan voor welstand.
23	2.1.2		DO	In de leidraad wordt in hoofdstuk 2.1.2 gesproken over de ambitie tot een doelmatige en financieel haalbare exploitatie. Daar wij geen invloed hebben tot aan het DO, wat is hierin de verwachting van de aannemer?	Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij tijdens de bouwteamfase een proactieve rol speelt en zijn kennis & kunde (en ervaring over onderhoud inbrengt in het bouwteam. Mocht bijvoorbeeld bepaalde materialisatie van het DO niet wenselijk zijn vanuit onderhoud, vinden wij dat bouwteam aannemer de materialisatie ter discussie moet stellen in het bouwteam en staan wij open voor alternatieven.
24			BENG en ENG	De ambitie om van BENG naar ENG te gaan biedt vaak kansen op extra middelen, zijn deze kansen reeds onderzocht? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek?	BENG is verplicht. De ambitie ENG wordt door het ontwerpleam onderzocht in DO-fase. Op basis van deze businesscase wordt bepaald of ENG haalbaar is. Informatie wordt na gunning gedeeld met bouwteam aannemer.
25			Ambitie en onderhoud	De ambitie om onderhoud te combineren met de renovatie biedt vaak kansen op extra in te zetten middelen, zijn deze kansen reeds onderzocht? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek?	Stichting PCOU heeft vaste contractpartners voor onderhoud en is niet geïnteresseerd om onderhoud te combineren met de renovatieopgave.
26			Voorgescreven	Worden er nog vaste partijen voorgeschreven?	Nee, wij schrijven alleen kwaliteitsniveau's voor en staan open voor gelijkwaardige alternatieven vanuit bouwteam aannemer als deze voordelen opleveren in financiën, onderhoud of uitvoerbaarheid.
27			Interview/presentatie	Er wordt zowel over een interview als presentatie gesproken. Wat wordt er verwacht?	Een interview. Inschrijvers krijgen een aantal vragen voorgelegd, waarbij zij zich vanuit hun rol moeten profileren. De vragen zullen zich toespitsen op de rol die de aannemer rondom het project hebben en op de ingediende kwalitatieve stukken. De interviews vinden plaats op woensdag 22 maart 2023. Wij wensen dat minimaal de uitvoerder aanwezig is bij de interview, omdat hij een belangrijk contactpersoon is voor de school en buurt tijdens de renovatie. Meer informatie over de interviews volgt in de gunningsleidraad.
28	2.1.1		Monumentale status	Welke onderdelen van het gebouw hebben een monumentale status?	Onderstaande afbeelding weergeeft de bestaande situatie. De twee hal-scholen (= donker groen) hebben een monumentale status en worden gerenoveerd. De latere aan- en verbouwingen (= licht groen) hebben geen monumentale status. Dit deel van het gebouw zal geheel of gedeeltelijk vervangen worden voor nieuwbouw. De gymzaal (= blauw) is geen onderdeel van de renovatieopgave.

Nota van Inlichtingen selectiefase
Versie 2.1



Opdrachtgever:	Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht		
Project:	Renovatie De Kleine Vliegenier - bouwteam uitvoerende partij(en)		
Datum V1.0:	17-1-2023	vraag 1 t/m 28	
Datum V2.0:	18-1-2023	vraag 29 t/m 47	
Datum V3.0:	20-1-2023	vraag 47 <i>typefout in datum, zie aanpassing in het rood</i>	

Vraagnummer	Betreft Document/Hoofdstuk	Pagina	Onderwerp/alinea	Vraag	Antwoord
versie 2.0					
29	Selectieleidraad	23	4.3.3	In verband met interne regels is het verstrekken van bankgaranties zonder einddatum niet toegestaan. Graag zien wij een einddatum toegevoegd op de bankgarantie. Gaat u hiermee akkoord, zo niet wat zijn uw beweegredenen?	Lid43a.-5. van de UAV is ons uitgangspunt, maar kunnen geen einddatum opnemen in de bankgarantie. We hebben de ervaring dat een opleverdatum (door omstandigheden) kan afwijken, waardoor de bankgarantie voor oplevering afloopt. Dit risico willen wij voorkomen door geen einddatum op te nemen. Lid43a.-5. blijft van toepassing. In plaats van een datum is het ook toegestaan om te verwijzen naar desbetreffend lid van de UAV of om de woorden 'de oplevering' op te nemen.
30	Selectieleidraad	23	4.3.3	Gaat u akkoord met een concerngarantie ipv een bankgarantie?	Zie antwoord op vraag 2. Aanvullend hierop: De bereidheidsverklaring bankgarantie (Formulier B) hoeft niet ondertekend te worden door de bank. Doel van het formulier is om voor gunning overeenstemming met Opdrachtnemer te hebben over de uitgangspunten/inhoud van de bankgarantie.
31	Selectieleidraad	26	selectie criterium 2	Kunt u overwegen om bijvoorbeeld 8 punten te geven aan een bouwteam project voor een monumentaal gebouw anders dan het project aangedragen bij selectie criterium 1?	In selectie criterium 2 vragen we ervaring in een bouwteam. Als het project niet monumentaal is (niet gelijk aan selectie criterium 1) ontvangt u 5 punten. U kan 10 punten score als het referentieproject een monument is (gelijk aan selectie criterium 1) en u daarnaast verantwoordelijk was voor de bouwkundige, (werktuigbouwkundige en elektrotechnische) uitvoeringswerkzaamheden. Gezien u met het aandrigen van een referentieproject een vergelijkbare ervaring heeft (bouwteam, monumentaal), krijgt u voor het referentieproject 10 punten. Let op uw referentie dient wel aan dezelfde voorwaarde te voldoen, zoals gesteld in selectie criterium 1.
32	Selectieleidraad	30	6.1.1	5. Kwaliteitsborging - wat bedoelt u met een gewaarmerkt en gedateerde kopie van het certificaat? Wij hebben een digitale (PDF) versie ontvangen van KIWA. Is dat wat u bedoelt? Dat lijkt ons legitiem genoeg.	Een digitale versie van KIWA is voldoende.
33	2.1 Het werk	14	2.1.1 Omvang	Uit hoeveel m2 bvo bestaat de nieuwbouw?	Het oppervlak van de nieuwbouw is ca. 650-750 m2 BVO. VO-fase is formeel nog niet afgerond, dus het BVO kan nog afwijken.
34	2.1 Het werk	14	2.1.1 Omvang	Uit hoeveel m2 bvo bestaat het renovatiegedeelte?	Het oppervlak van de monumentale delen betreft ca. 1.628 m2 BVO. Deze delen gaan volledig gerenoveerd worden. VO-fase is formeel nog niet afgerond, dus het BVO is indicatief en kan nog afwijken.
35	2.2 Omschrijving van de opdracht	16	2.2.4 Omgevingsvergunning	Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de omgevingsvergunning, bij de opdrachtgever of de opdrachtnemer?	Het voorbereiden en indienen is een verantwoordelijkheid van het integraal ontwerpteam.
36	2.2 Omschrijving van de opdracht	16	2.2.5. Planning	Valt het voorzien van tijdelijke huisvesting binnen de scope?	Nee, tijdelijke huisvesting valt buiten scope. Tijdelijke huisvesting wordt voorzien door de gemeente Utrecht.
37	3.3 Gunningsfase	20	2. Kwaliteit	Wat zijn de voormeisn voor het kwaliteitsdeel (aantal pagina's, bijlagen e.d.)?	De Gunningsfase, en in te dienen documenten, staat nader toegelicht in paragraaf 3.3. Het gunningscriterium 'prijs' wordt beoordeeld op basis van een inschrijfbijljet. Het gunningscriterium 'kwaliteit' wordt beoordeeld aan de hand van een plan van aanpak, een risico- en kansendossier en een interview. Doel van het plan van aanpak is om een beter beeld te krijgen op welke wijze Inschrijver de samenwerking vorm geeft en hoe de projectdoelstellingen (en met welke middelen) gerealiseerd worden onder begeleiding van Inschrijver. Het plan van aanpak is maximaal vier A4 enkelzijdig. Voor het risico- en kansendossier dient Inschrijver in totaal vier risico's en twee kansen te omschrijven. Het interview is nader toegelicht bij vraag 27. Specifieke informatie over de Gunningsfase wordt beschreven in de Gunningsleidraad.
38	3.3 Gunningsfase	20	2. Kwaliteit	Wat is de beoordelingsmethodiek (rekenformule) per subcriteria?	Wijze van beoordelen selectiecriteria is nader toegelicht in paragraaf 5.1 van de Selectieleidraad.
39	4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	23	4.3.3 Financiële waarborgen	U vraagt om een on demand bankgarantie. Daarmee wijkt u af van paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 die verplicht tot het verzenden van een aangetekende kennisgeving en de aannemer het recht toekent om het inroepen van de bankgarantie met een spoedprocedure af te wenden. Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit stelt dat paritair opgestelde algemene voorwaarden, zoals de UAV 2012, integraal moeten worden toegepast. Het voorschrift stelt voorts: 'Projectspecifieke situaties kunnen het noodzakelijk maken om van die modellen of voorwaarden af te wijken, maar die afwijkingen dienen dan wel te kunnen worden gemotiveerd.'. Wij verzoeken u de traditionele bankgarantie conform paragraaf 43a van de UAV 2012 te hanteren.	Akkoord, een traditionele bankgarantie is akkoord. Formulier B is aangepast. Lid 43a recepteren wij grotendeels. Belangrijke aanvulling op de UAV lid 43a: Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij de aannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, <i>tenzij de Rechbank Midden Nederland</i> , in een door de aannemer binnen tien werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.
40	4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	23	4.3.3 Financiële waarborgen	Bankgarantie moet uitgaan van de Rechtbank Midden-Nederland, kunt u dit verduidelijken?	Geschillen met betrekking tot de bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlanders rechter (Rechtbank Midden-Nederland). We gaan niet uit van de Raad van Arbitrage.
41	4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	23	4.3.3 Financiële waarborgen	Moet de bankgarantie ingaan bij de bouwteamfase of bij de uitvoeringsfase? Wij gaan uit van de uitvoeringsfase, is dit correct?	Dit is correct.
42	4 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen	24	4.3.7 Technische bekwaamheid	Kunnen wij voor criteria 2 en 3, één referentie opvoeren waarbij wij als hoofdaannemer voor de E+W installatie de onder- en nevenaannemers hebben gecoördineerd? In de voorwaarden bij de 4e dot (3e dot op pag 25) staat namelijk iets tegenstrijdigs met hetgeen verderop is gesteld met artikel 5.2 op pag. 27 onder sub 2 en met paragraaf 6.2.1. Kunt u bevestigen dat één referentie vanuit de hoofdaannemer voor criteria 2 en 3 voldoende is?	Ter verduidelijking wat we met de voorwaarde in 4.3.7. (blz. 25, voorwaarde, 4e opsommingstek) en 5 (blz. 27, voorwaarde, 2e opsommingstek): -Het is mogelijk om één referentie in te dienen voor meerdere kerncompetenties. -In kerncompetentie 2 en 3 vragen wij ervaring in werktuigbouwkundige uitvoeringswerkzaamheden en elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden. Voorwaarde is dat u zelf de uitvoeringswerkzaamheden verricht heeft (eigen ervaring). -Als u niet zelf voldoet aan kerncompetenties 2 en/of 3, kan u zich beroepen op de draagkracht/bekwaamheid van een of meer derden (een onderaannemer een nevenaannemer). Dit is toegestaan, zolang deze derde ook daadwerkelijk ingezet wordt voor de uitvoering van de E- en W-werkzaamheden van De Kleine Vliegenier. - Onderaannemer: U dient dit bij Aanmelding aan te geven bij onderdeel 'C: Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten' op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Formulier A). Daarnaast dient uw onderaannemer bij Aanmelding Formulier A in te vullen en te ondertekenen en dient u samen Formulier E in te vullen. - Nevenaannemer: Het aanmelden als combinatie (van ondernemingen) is ook mogelijk (zie paragraaf 6.2). Ieder lid van de combinatie is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit het gegunde Werk. Ieder lid van de combinatie dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Formulier A) in te vullen en te ondertekenen bij Aanmelding. Bij het onderdeel 'Wijze van deelneming' van de UEA dient aangegeven te worden dat in combinatie wordt aangemeld. Daarnaast dient u gezamenlijk Formulier E in te vullen. -Ondernemingen die werkzaamheden in onderaanneming aanbieden mogen zich niet ook als Gegadigde aanmelden. Een partij mag vaker als onderaannemer aangedragen worden. Een partij mag slechts eenmaal als combinant aanmelden voor deelname aan de procedure. In bovenstaand toelichting is kerncompetentie 2 en 3 als voorbeeld gebruikt. Echter is bovenstaande voor alle kerncompetenties en selectiecriteria van toepassing.
43	5 Selectiecriteria	27	5.2 Voorwaarden	Zie vraag 10	
44	6.2 Aanmelding als combinatie	31	6.2.1 Onderaanneming	Zie vraag 10	
45	Selectieleidraad H6.2.2.	31	aanmelding managementverklaring	"Voor het voldoen aan de geschtheidseisen kan niet worden volstaan met een managementverklaring" de kerncompenties vallen echter onder het hoofdstuk "geschiktheidseisen". Hoe kunnen wij wel voldoen met een ander natuurlijk/rechtspersoon bij de aanmelding en gebruik maken van hun referentie voor E-/W uitvoeringswerkzaamheden bij de kerncompetenties? Dienen hiervoor andere stukken ingediend te worden dan Formulier A, C en E?	Het is geen probleem als u voor de E-/W-uitvoeringswerkzaamheden beroept op de bekwaamheid van een ander natuurlijk/rechtspersoon, zolang dezelfde partij ingezet wordt voor de E- en W- uitvoeringswerkzaamheden van De Kleine Vliegenier. Naast het invullen van formulier C dient u hiervoor beide Formulier A in te vullen en gezamenlijk Formulier E. Zie antwoord op vraag 44 voor meer informatie.
46				Ons bedrijf geeft geen bankgaranties af die on-first demand zijn en dat is de huidige bankgarantie wel. Wij willen graag meedoen aan deze selectie maar mogen dit niet met de huidige bankgarantie. Wij stellen voor om de bankgarantie in lijn te brengen met de UAV want dan is voor ons wel mogelijk om mee te doen. Een andere optie zou kunnen zijn dat u in deze fase de bereidverklaring laat vervallen en dat wij in de gunningsfase aanleveren. Dan hebben de inschrijvers de mogelijkheid om vragen te stellen over de inhoud van de bankgarantie.	De bereidheidsverklaring hoeft niet ondertekend/opgevraagd te worden bij de bank. Zie antwoord op vraag 39 en het antwoord op vraag 40.
47	Datum Aanmelden				In verband met het later publiceren van enkele antwoorden, hebben wij besloten om de datum van aanmelding te verplaatsen naar woensdag 25 januari, voor 12:00 uur .