



Renvooi

- = verzamelplaats calamiteit
- = Entree (brandweer)

Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpdiensten:
 De verbindingsweg als bedoeld in artikel 6.37 (bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdienst) voldoet aan de volgende eisen:

- De breedte is ten minste 4,5 meter
- De verbindingsweg is verhard over een minimale breedte van 3,25 meter en is geschikt voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.000 kilogram
- De verbindingsweg heeft een vrijegeboven hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter
- De verbindingsweg is voorzien van een doeltreffende afwatering

Peil beganegrond GHG = 10.800+NAP

- laadpaal aansluiting bedraad
- laadpaal aansluiting loos:
 - 2x loos naar meterkast GHG (bv. parkeren links)
 - 2x loos naar meterkast GHG (bv. parkeren rechts)
 - 3x loos naar meterkast algemeen Appartementen (bv. parkeren rechts)

40 parkeerplaatsen te realiseren op het achterterrein
 alle te realiseren parkeerplaatsen zijn openbaar

MEEMTE HILVARENBEEK
 ONTWERP EN INRICHTING
 CLUSTER ONROERENDE WERKEN

MEEMTE HILVARENBEEK
 ONTWERP EN INRICHTING
 CLUSTER ONROERENDE WERKEN

010 2222 475
 info@beusenarchitecten.nl
 www.beusenarchitecten.nl

10-2-2023
 1:200

00101
 1.1111

7774M

gemeente: Hilvarenbeek
 kadastraal: D 3285
 sectie: 3285
 nummer: 3285

beusen
 architecten

Project: GHG + 15 appartementen Hilvarenbeek

opdrachtgever: Stichting GZC Hilvarenbeek

soort: technisch ontwerp

onderdeel: Situatie - terreinindeling

Raadpleinstraat 14, 5582 JD, Waalre
 telefoon: 040 2222 475
 info@beusenarchitecten.nl
 www.beusenarchitecten.nl

10-2-2023
 1:200

00101
 1.1111