

Gebouw - ruimtelijst						Bouwbesluit			Ontwerp					LBK	
									per ruimte		totaal			Kantoor	Werkplaats
nummer nr	aantal ruimten	ruimtefunctie naam	vloer m²	hoogte m	inhoud m³	aantal personen	ruimtefunctie	ventilatie bouw. m³ / h	toevoer	retour	toevoer	retour			
									ventilatievoud 1/h	ventilatie m³/h	ventilatie m³/h	ventilatie m³/h	ventilatie m³/h	m³/h	m³/h
0.01	1	Design validation ruimte	75,6	3,3	249	0	industriefunctie	191	1,0	250	250	250	250		250
0.02	1	Design validation ruimte	124,4	7,1	884	0	industriefunctie	314	1,1	1000	1000	1000	1000		1000
0.03	1	Design validation ruimte	102,0	7,1	724	0	industriefunctie	258	1,4	1000	1000	1000	1000		1000
0.04	1	Opslag, vorstvrij	105,3	3	316	3	industriefunctie	266	0,9	270	270	270	270		270
0.05	1	Werkplaats	140,1	3	420	3	industriefunctie	354	0,9	360	360	360	360		360
0.06	1	Opslag, vorstvrij	103,5	3	311	3	industriefunctie	261	0,9	270	270	270	270		270
0.07	1	Kantoor I, 14 werkpl	85,3	3	256	14	kantoorfunctie	328	4,9	1250	1100	1250	1100	1250	
0.08	1	Kantoor I, manager	17,7	3	53	8	kantoorfunctie	188	3,8	200	200	200	200	200	
0.09	1	copy/pantry	5,6	3	17	0	kantoorfunctie	15			150		150	0	
0.09a	1	Technische ruimte	5,6	3	17	0	overige gebruiksfunctie	0			50		50	0	
0.10	1	Kantoor I, vergaderruimte 10p	21,4	3	64	10	kantoorfunctie	234	6,2	400	400	400	400	400	
0.11	1	Kantoor I, vergaderruimte 8p	11,4	3	34	8	kantoorfunctie	188	6,4	220	220	220	220	220	
0.12	1	Toilet	1,4	3	4	0	overige gebruiksfunctie; toilet	26		0	50		50	0	
0.13	1	Werkkast	1,8	3	5	0	overige gebruiksfunctie; opslag huish. Afval	66		0	75		75	0	
0.14	1	Toilet	1,4	3	4	0	overige gebruiksfunctie; toilet	26		0	50		50	0	
0.15	1	Gang (flexplek)	65,6	3	197	0	kantoorfunctie	166	2,5	500	275	500	275	500	
1.01	1	Design validation ruimte	75,1	3,6	270	0	industriefunctie	190	1,0	270	270	270	270		270
1.02	1	Kantoor II	71,1	2,6	185	6	kantoorfunctie	180	2,7	500	500	500	500	500	
totaal											6490	6490		3070	3420