




De proefstanden bevatten de volgende koudemiddelen:

- Proefstand 1 - 80 kg Ammoniak
- Proefstand 2 - 80 kg Ammoniak
- Proefstand 3 - 80 kg CO2 + HFK
- Proefstand 4 - 80 kg Ammoniak

- Voorzieningen aangesloten op een (water)afblaastank, positie n.t.b. (op tekening meegenomen midden op het dak As C.

- Bij het wisselen van een compressor (door vacumeren) komt er ca. 0.1 kg per keer gedurende 15 minuten vrij / ca. 50 keer per jaar.

- In ruimte 001 (kleine proefstanden) komt een Purger proefstand met max 20 kg en een as afdichting met max. 5 kg Ammoniak, deze worden ook aangesloten op de ringleiding voor het vacumeren.

- In theorie gaan we er vanuit dat een noodsituatie maar 1x in de 10 jaar voorkomt en dat dan maximaal de inhoud van één proefstand 'vrij' komt.

