
BAR - ORGANISATIE

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie van de
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

PROJECT: Reinigen en inspecteren kolken en lijngoten - Gemeente Albrandswaard -
PROJECTNUMMER: A-00-0012
BESTEKNUMMER: A-00-0012
PROCEDURE: Meervoudig onderhands - laagste prijs -
STATUS: DEFINITIEF

Datum: 31-8-2023
Opgesteld door: R.Fennema
Gecontroleerd door: H.Landman

Akkoord opdrachtgever:

Akkoord opdrachtnemer:

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard
Bezoekadres: Stationstraat 4 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 3161 KP Rhooon
Postadres: Postbus 1000
Postcode/plaats: 3160 GA Rhooon
Telefoon: (+31) 10 - 5061111

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de directie van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden, dan wel de directie bij te staan.

BAR-organisatie
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het machinaal en handmatig reinigen van kolken
- b. Het reinigen van lijngoten
- c. Het afvoeren van slib en overige vrijkomende materialen naar een erkende verwerkingsinrichting
- d. Overige bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met een optie tot verlenging met drie (3) maal één (1) jaar tot en met 31-12-2027. Eventuele verlenging wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van expiratedatum schriftelijk bekend gemaakt naar aanleiding van gehouden evaluatie. Wanneer de overéénkomst niet verlengt wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtwege af.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 is niet van toepassing.

Per verlenging (1 jaar) geldt dat de hoeveelheden en/of aard van de werkzaamheden wijzigen a.d.h.v. de Gemeentelijk beheerplanning.

De Opdrachtnemer dient na de bekendmaking van de verlenging door de Opdrachtgever een herziene inschrijvingsstaat in.

Verlenging vindt plaats via overéénstemming van de inschrijfprijzen van een herziene inschrijvingsstaat.

De hoeveelheden resultaatsverplichting in dit bestek zijn gebaseerd op één (1) reinigingsronde per jaar.

De werkzaamheden dienen in de eerste kwartaal van 2024 te worden uitgevoerd.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

In de aanbestedingsfase worden geen tekeningen verstrekt.

Na gunning wordt door de directie ter beschikking gesteld:

- Een geactualiseerd digitaal kolkenbestand van de Gemeente Albrandswaard.
- Een geactualiseerd digitale ondergrond van de Gemeente Albrandswaard
- Tekeningen van de lijngoten in de Gemeente Albrandswaard

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

nvt

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1							GEMEENTE ALBRANDSWAARD			
10							KOLKEN REINIGEN EN VISUEEL INSPECTEREN			
							Voor het reinigen van de kolken geldt dat de gehele kolk gereinigd dient te worden inclusief de kolkransponning, afvoergaten en de goot direct rond of voorlangs de kolk. Kolken met vastzittende of gezekerde deksels dienen door de aannemer geopend te worden en na reiniging weer gezekerd te worden. De kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen bij de prijzen per eenheid van de navolgende besteksposten. Gelijktijdig met de reiniging moeten de kolken visueel worden geïnspecteerd op gebreken en moeten de gebreken worden geregistreerd			
100010	257521						Reinigen kolken. Machinaal reinigen van trottoir-/straatkolken. Situering: ter beschikking gestelde geactualiseerde digitaal kolkenbestand.	st	9.157,00	V
				3			Straat- en trottoirkolken	st		9.157,00
				1			Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg aard vuil: blad/bloesem,slib met zand,vuurwerkresten,puin (incidenteel), zwerfafval, etc.			
				1			Machinaal reinigen en visueel inspecteren volgens paragraaf 25.03 van deel 3 van dit bestek. Inclusief terughangen losliggende stankschermen. (ter indicatie 1 op de 20)	st		458,00
				1			Totaal ontbrekende stankschermen melden aan de Directie (ter indicatie 1 op de 50)	st		184,00
				1			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Reiniging en gebreken digitaal vastleggen m.b.v. het programma "GBI"			
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 120010.			
100020	257521						Reinigen kolken. Handmatig reinigen van trottoir-/straatkolken. Situering: ter beschikking gestelde geactualiseerde digitaal kolkenbestand.	st	1.001,00	V
				3			Straat- en trottoirkolken .	st		1.001,00
				1			Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg aard vuil: blad/bloesem,slib met zand,vuurwerkresten,puin (incidenteel), zwerfafval, etc.			
				2			Handmatig reinigen en visueel inspecteren volgens paragraaf 25.03 van deel 3 van dit bestek. Inclusief terughangen losliggende stankschermen. (ter indicatie 1 op de 20)	st		50,00
				1			Totaal ontbrekende stankschermen melden aan de Directie (ter indicatie 1 op de 50)	st		20,00
				1			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling Reiniging en gebreken digitaal vastleggen m.b.v. het programma "GBI"			
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 120010.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
11			LIJNAFWATERING REINIGEN EN VISUEEL INSPECTEREN			
110010	257599		Reinigen lijnafwatering. Situering: ter beschikking gestelde geactualiseerde overzichtstekeningen. Goot en zandvangsters Opspatting van vuil en water voorkomen Hoeveelheid verontreiniging: gemiddeld 10% Gerekend is met 10 kg per strekkende meter. Aard vuil: blad, slib met zand, puin (incidenteel) Machinaal reinigen en visueel inspecteren: rapportage digitaal aanleveren. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling. Reiniging en gebreken digitaal vastleggen m.b.v. het programma "GBI" Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bprn.120010. .	m	1.473,00	V
12			AFVOEREN ZUIGVUIL/SLIB			
120010	257531	9	Rioolslib vervoeren. Betreft: vrijgekomen zuigvuil en slib vlgns bprns 100010. 100020. en 110010. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het bewaren en/of verwerken van volgens deze post afgevoerde afvalstoffen. Inclusief acceptatiekosten. Hoeveelheidsbepaling door middel van weegbonnen.	ton	116,50	V
13			ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
130010	257199		Opstellen rapportage voor kolken Betreft: het wekelijks aanleveren van een tussenrapportage en per reinigingsronde aanleveren van een totaalrapportage. Betreft: het digitaal aanleveren van revisiebestanden uit het programma GBI waarbij de uitgevoerde reiniging en de aangetroffen gebreken aan kolken zijn geregistreerd.	EUR		N
130020	257199		Ontbrekende kolken registreren Betreft: het registreren en melden van kolklocatie afwijkingen in het ter beschikking gestelde digitale kolkenbestand. - Kolken buiten aanwezig maar niet in digitaal kolkenbestand. - Kolken in digitaal kolkenbestand aanwezig maar niet zichtbaar geconsteerd. Visueel geconstateerde kolk wordt als 'ontbrekend' beschouwd als deze zich op een afstand groter of gelijk als 5.00 m van een geregistreerde kolk in het digitale kolkenbestand bevindt. Ontbrekende kolk registreren in X,Y coördinaten in het RD - stelsel waarbij de afwijking maximaal 1,00m mag zijn. De ontbrekende kolk maximaal 4 weken na constatering melden bij Directie.	st	25,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
14							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL			
140010	100501					2	Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):	uur	20,00	V
140020	100599						Inzetten van een kolkenzuiger Betreft: het ter beschikking stellen van een kolkenzuiger inclusief chauffeur en zuigbuis-bediener. Inhoud tenminste 5 m3. Pompcapaciteit tenminste 150 liter/minuut en 50 bar.			
140030	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft : het toepassen van een verkeersregelaar tijdens normale werktijden: Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Gecertificeerde verkeersregelaars welke door de wet erkend is (Regeling Verkeersregelaars 2009)	uur	20,00	V
15							TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN - Betreft: het toepassen van specifieke materialen die voortvloeien uit overeenstemming omtrent te nemen tijdelijke verkeersmaatregel(en). - Toepassing betreft materialen van de Opdrachtgever. - Maatregelen worden geacht per geval een minimale toepassingsduur van 1 week te hebben. Eventuele aan-,afvoer-en verplaatsingskosten van materialen worden geacht in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
150010	101399						Toepassen rijdende afzetting Betreft: ten behoeve van de reinigings-en inspectiewerkzaamheden. Rijdende afzetting volgens tekeningnummer(s) WiU 96a/96b figuurnummer 37 Betreft: toepassing op wegtypen D en E Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:Vwui= 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	V
150020	101399						Toepassen rijdende afzetting Betreft: ten behoeve van de reinigings-en inspectiewerkzaamheden. Rijdende afzetting volgens tekeningnummer(s) WiU 96a/96b figuurnummer 37 Betreft: toepassing op wegtypen D en E Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:Vwui= 50 km/h Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk is van toepassing de BRL K10014 "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor Reiniging van riolen, putten en kolken" uitgave november 2011. De aannemer dient in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat BRL K10014. Indien onderaannemers worden ingeschakeld dienen deze ook in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat BRL K10014.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht. De oplevering is pas klaar als de resultaten ingelezen zijn in GBI.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

- 01 In afwijking van artikel 01.02.03. lid 02 van de Standaard 2020 worden de overschrijdingen van de in het bestek genoemde verrekenbare hoeveelheden niet buiten beschouwing gelaten maar meegerekend bij de verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10 % grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.

01 03 04 STELPOSTEN (10% REGELING MINDERWERK VERVALT)

- 01 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De prijzen zoals in de inschrijfstaat met vastgestelde eenheidsprijzen weergegeven zijn van toepassing voor alle deelopdrachten (uitgevoerd binnen deze raamovereenkomst) voor de duur van de overeenkomst.
- 02 Indien wordt besloten tot verlenging van de raamovereenkomst (zie paragraaf 1.05 van deze raamovereenkomst) vindt indexatie plaats volgens de procedure als beschreven in lid 03 van dit artikel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde CBS stat-line indices, gepubliceerd op de website van het CBS.
De toepasselijke tabel is "Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw (GWW) 2010=100"; kolom 4211b "Wegen met gesloten verharding".
(link: <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82261NED/table?ts=1516266127456>)
- 03 Procedure:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, van de opdrachtdatum van de aflopende overeenkomst/verlenging.
 - Op de opdrachtdatum van de nieuwe verlenging wordt het op dat moment meest recentste indexcijfer opnieuw afgelezen.
 - Indexering van de eenheidsprijzen vindt plaats door de oorspronkelijke eenheidsprijzen te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor wordt als volgt berekend:
index meest recente verlenging gedeeld door index per opdrachtdatum aflopende overeenkomst/verlenging
 - De aldus verkregen factor is vervolgens van toepassing op de eenheidsprijzen van alle deelopdrachten die gegeven worden binnen de nieuwe verlenging.
Eventuele verdere jaren worden op dezelfde methode berekend.
- 04 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 01 van de Standaard geldt dat het door de aannemer bij aanbesteding op te geven kortingspercentage ook van toepassing is indien de raamovereenkomst wordt verlengd

01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt gedurende de looptijd van de overeenkomst geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen met betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN FORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 05 Aan artikel 01.07.01 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (05) toegevoegd, luidend als volgt:
"De bankgarantie dient te worden verstrekt door een in een der lidstaten van de EG gevestigde en een ter goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij.
Indien een bankgarantie door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf."

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Van onderstaande werken geschiedt de coördinatie door de directie:

- aanleg openbare verlichting door Derden
- groenwerkzaamheden door Derden
- nieuwbouw van aangrenzende panden door Derden
- aanleg kabels en leidingen door Derden
- plaatsen en onderhouden verkeersomleidingen door Derden
- evenementen (dient de aannemer zelf inzichtelijk te krijgen midden de evenementenkalender van de Gemeente Albrandswaard.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Vervoer door derden over de openbare weg mag uitsluitend worden uitgevoerd door bedrijven, die over de daarvoor benodigde vergunning beroepsgoederenvervoer beschikken.
- 02 Indien de aannemer in een bepaalde week werkzaamheden conform deze raamovereenkomst zal verrichten, levert hij minimaal twee werkweken voor de betreffende week een gedetailleerde planning aan de directie.
- 03 Indien voor de uit te voeren werkzaamheden een omleiding benodigd is, moet deze minimaal twee werkweken voor de geplande uitvoering van de betreffende werkzaamheden worden aangevraagd bij de directie.
- 04 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat hij de benodigde afzettingen en/of omleidingroutes heeft geplaatst.
De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
- 05 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokken tijdig informeren over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.
- 06 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, die voortvloeit uit zijn werk zoveel mogelijk te beperken.
- 07 Aanwijzingen van de bevoegde instanties, die hulpverlenende instanties, de directie en de politie ten aanzien van verkeer, alle transporten, omleidingen, te volgen rijroute alsmede ten aanzien van afzetting van wegen etc. moeten zonder verrekening door de aannemer worden opgevolgd.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 De schoonmaak kosten van de wegen worden geacht bij de inschrijfsom te zijn inbegrepen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Hierin dient te worden aangegeven wanneer in welke wijk of kern de werkzaamheden volgens dit bestek plaatsvinden.
In tegenstelling tot par. 26 punt 2 van de U.A.V. 2012 moet een algemeen tijdschema "binnen twee weken" na de gunning bij de directie ter goedkeuring en digitaal worden ingediend
- 02 Bij het opstellen van het algemene tijdschema dient de aannemer rekening te houden met:
 - De planning dient aan te sluiten onder de in deel 1 van dit bestek aangegeven tijdsbepaling.
 - Er dient te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan geen werkzaamheden worden uitgevoerd als gevolg van vakantie,roostervrije dagen e.d.
 - Er dient rekening te worden met de werken, werkzaamheden en evenementen die in dit bestek zijn genoemd onder werken die in elkaar grijpen,onder artikel 01.11.01 lid 1.
 - Er dient rekening te worden gehouden met de maatregelen in het belang van het verkeer die genoemd zijn onder 01.12.01 lid 1 van dit bestek.
 - Het reinigen van kolken dient aaneengesloten en per wijk of kern te worden uitgevoerd binnen de daarvoor in dit bestek aangegeven uitvoeringsperiode.
 - Het reinigen van kolken op begraafplaatsen mag niet worden uitgevoerd tijdens plechtigheden op de begraafplaats.
 - Lijngoten in centrumgebied alleen reinigen op maandagen tussen 07.00 en 12.00 uur.
 - Het reinigen van kolken/lijngoten nabij scholen mag niet worden uitgevoerd ten tijde van de haal- en brengdiensten van de leerlingen.

HFD PAR ART LID

01 13 08 WERKTIDEN

- 01 Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur.
Voor de overige werktijden is het aanvragen ontheffing APV noodzakelijk.

Dit geldt tevens voor het opstarten / warmdraaien van materieel.

Per geval van het overschrijden van bovenstaande werktijden zal door de directie een korting worden opgelegd van € 1.000,-.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een geldige CAR verzekering.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.
- 05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.
- 06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").
- 07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.
- 08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn
 - Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
 - Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)
- 09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM

HFD PAR ART LID

(Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

- 10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten verrichten).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 1 van de Standaard wordt verlangd. De vrijgekomen materialen betreft het uit de kolken opgezogen slib en overige afvalstoffen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN

01 19 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 .De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 MAATREGELEN AAN MATERIEEL

- 01 al het op het werk aanwezige groot materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijke achteruitrijsignalering.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BEREIKBAARHEID PERSONEEL**

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de uitvoerder en de chauffeur en/of bediening van de kolkenzuiger(s) permanent bereikbaar zijn voor de Directie door middel van een mobiele telefoon. Bij wijzigingen in uitvoerend personeel dit direct aan de Directie doorgeven. Telefoonnummers moeten ter beschikking worden gesteld aan de Directie.

01 23 03 MELDING TIJDELIJKE ONDERBREKENING WERKZAAMHEDEN

- 01 De kolkenreiniging dient per ronde aaneengesloten uitgevoerd te worden. Indien de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden onderbroken worden dan dient de directie hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

01 23 04 VOERTAAL

- 01 Alle vormen van communicatie dienen in het Nederlands te gebeuren

25 RIOLERING**25 3 KOLKENREINIGING****25 32 EISEN EN UITVOERING****25 32 03 KOLKENREINIGING: EISEN AAN DE UITVOERING**

- 01 Tot de kolkenreiniging behoort tevens het reinigen van de kolkrandsponning, de afvoergaten van het rooster en de goot direct rond of voorlangs de kolk. Graspollen of onkruid direct rond de kolkrand of in de goot voorlangs de kolk tevens verwijderen.
- 02 De aannemer zorgt dat er tijdens het reinigen geen verontreiniging op de grond terecht komt. Gemorst afval direct opruimen.
- 03 De directie wijst aan waar eventueel benodigd spoelwater kan worden onttrokken van open water.
- 04 Terug laten lopen van het voor de kolkenreiniging gebruikte water mag uitsluitend via inspectieputten in het DWA of het gemengde rioelstelsel die door de directie daartoe zijn aangewezen. Dit aflaten van water dient zodanig te geschieden dat er geen kolkenlib of ander vuil in het rioel stroomt.
- 05 Het vrijkomende slib en overige afvalstoffen na het aflaten van water afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend be- en/of verwerkingsbedrijf. Het droge stofgehalte dient ten minste 60% te bedragen. De weegbonnen van de inrichting aan de directie overleggen
- 06 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 en 17:00. Werkzaamheden buiten deze werktijden uitsluitend na goedkeuring van de directie
- 07 Indien een kolk niet machinaal gereinigd kan worden, deze, voorzover dit wel mogelijk is, handmatig reinigen.
- 08 Indien een kolk niet gereinigd kan worden door een tijdelijk obstakel zoals bijvoorbeeld een voertuig op de kolk, dan op een ander tijdstip, waarop er meer kans is dat de kolk niet geblokkeerd wordt, minimaal 1 nieuwe poging ondernemen om deze kolk alsnog te reinigen. Alle pogingen registreren.
- 09 In afwijking van de BRL K10014 behoeven de kolken na de reiniging niet te worden afgevuld met water.
- 10 De opdrachtnemer verwijderd in kolken aangetroffen kikkers en/of andere fauna op diervriendelijke wijze, zet deze uit en maakt hiervan melding op de opleveringsrapportage.

HFD PAR ART LID

25 32 04 KOLKENREINIGING EISEN AAN HET RESULTAAT

- 01 Na de reiniging is de kolk inwendig geheel vrij van slib, zand, vuurwerkresten, overig afval en losliggend puin.
- 02 Na het reinigen van de kolkrandspinning sluit het deksel van de kolk weer goed.
- 03 Na het reinigen van de goot en het kolkrooster is de instroomopening weer volledig vrij van obstakels

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN**25 33 02 MELDINGSPLICHT**

- 06 Indien er gebreken aan een kolk worden geconstateerd die tot een onveilige situatie leiden, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.
- 07 Indien er schadelijke stoffen in een kolk worden aangetroffen meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.
- 08 Indien op bepaalde plaatsen structureel kolkenreiniging niet mogelijk is door geparkeerde voertuigen of andere obstakels, dit melden aan de directie, zodat eventueel maatregelen getroffen kunnen worden om de kolkenreiniging wel mogelijk te maken op een later tijdstip.
- 09 Voorafgaand aan het aflaten van water op het gemeentelijk riool, de directie tijdig op de hoogte stellen zodat deze de gelegenheid heeft hierbij aanwezig te zijn.

25 33 03 VOORTGANGSRAPPORTAGE

- 02 De aannemer verstrekt de directie wekelijks een voortgangsrapportage van de kolkenreiniging . Dit betreft een digitaal revisiebestand RibX en een exelbestand (uitdraai van inhoud RibX) van de uitgevoerde werkzaamheden tot en met de voorgaande week, waarbij de uitgevoerde reiniging en de aangetroffen gebreken aan kolken zijn geregistreerd. De opleveringsrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- kenteken voertuig
- type kolk
- X en Y coördinaat kolk en lijngoot (zandvang als puntcoördinaat)
- plaatsnaam
- straatnaam
- datum en tijd reiniging
- handmatig of machinaal gereinigd
- opmerking/gebrek kolk/lijngoot
- vullingsgraad
- aantal niet gereinigde kolken en/of meters lijngoot met reden

Tevens verstrekt de aannemer per week een digitale lijst met de afgevoerde hoeveelheden slib en overige afvalstoffen tot en met de voorgaande week. De lijst vermeld duidelijk de ontvangslocatie, het kenteken van het voertuig waarmee is afgevoerd, de datum en het tijdstip van elke weging en het gewicht van het slib/vuil per weging. Tevens de bijbehorende weegbonnen in ingescande vorm (pdf-formaat) verstrekken.

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

- 01 De aannemer verstrekt binnen één week na afronding van een complete reinigingsronde een totaalrapportage van de uitgevoerde reiniging in de betreffende reinigingsronde. Dit betreft de gegevens zoals beschreven in artikel 25.33.03 lid 02 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN**

- 03 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het verwijderen van vastzittende bezonken of aangehechte afzetting (cement of vet) of het verwijderen van wortels of het doorspuiten van verstopte afvoerleidingen, geschiedt verrekening hiervan als meerwerk.

25 34 04 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN KOLKENREINIGING

- 01 Locaties voor het reinigen van kolken die onbereikbaar zijn met het voor de kolkenreiniging gebruikelijk materieel zijn in het digitale kolkenbestand aangegeven als handkolk.
- 02 Handmatig te reinigen kolken kunnen voorzien zijn van een vergrendeling. Deze kan altijd handmatig geopend worden met de noodzakelijke kennis. Het wordt geacht dat deze kennis aanwezig is bij de Opdrachtnemer. Eventuele extra kosten m.b.t. deze vergrendeling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**25 35 01 CONTROLE**

- 01 Het resultaat van de werkzaamheden wordt gecontroleerd door een vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Hierbij wordt een deel van de kolken visueel gecontroleerd. Zowel de methode als de intensiteit van de controle op de kwaliteit van kolkenreiniging worden door de directie bepaald. De voortgangsrapportage wordt ook gecontroleerd op volledigheid. De controle wordt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de rapportage uitgevoerd. Tekortkomingen in het werk worden indien mogelijk met een digitale foto-opname vastgelegd. Tekortkomingen in de voortgangsrapportage worden schriftelijk vastgelegd. Als 1-5% niet voldoet aan voorgeschreven resultaat wordt een bedrag van € 250,- op de factuur ingehouden.
- 02 De controle op de kwaliteit van kolkenreiniging vindt uiterlijk twee werkdagen na de reinigingswerkzaamheden plaats.
- 03 Door directie aan de aannemer opgedragen werkzaamheden ten behoeve van de controle van de kolkenreiniging worden de aannemer als meerwerk vergoed.
- 04 Eventuele aanvullende werkzaamheden die de aannemer, moet verrichten als gevolg van onvoldoende reiniging, komen voor rekening van de aannemer

25 35 03 POSITIEBEPALING GEREINIGDE KOLKEN

- 01 De kolken in de gemeente worden door de opdrachtgever aangeleverd in een digitaal kolkenbestand. Dit bestand wordt door de opdrachtgever voorafgaand aan elke reinigingsronde geactualiseerd aan de hand van een landmeetkundige ondergrond. Deze ondergrond wordt ook verstrekt in dxf of shp formaat. De positie van alle kolken is al nauwkeurig vastgelegd, behoudens een enkel lokatie waar zeer recent wijzigingen in de openbare ruimte zijn uitgevoerd en deze situatie nog niet door de landmeetkundige dienst van de gemeente is ingemeten.

HFD PAR ART LID

25 35 04 KORTINGEN

- 01 Het resultaat van de werkzaamheden wordt gecontroleerd door een vertegenwoordiger van Opdrachtgever. De opdrachtnemer levert wekelijks de voortgangsrapportages aan. Alle werkzaamheden binnen het tijdsbestek van start werk tot woensdag aan daarna wekelijks van woensdag tot woensdag. De daaropvolgende vrijdag wordt voor 15:00 de voortgangsrapportage aangeleverd. De voortgangsrapportage wordt door de opdrachtgever gecontroleerd op volledigheid. Tekortkomingen in de voortgangsrapportage worden schriftelijk vastgelegd. Controle van de werkzaamheden vind de daaropvolgende week plaats door de opdrachtgever. Hierbij worden per dag werk 20 kolken visueel gecontroleerd (1 week 100 kolken). Tekortkomingen in het werk worden indien mogelijk met een digitale foto-opname vastgelegd. De rapportage, inclusief in gebrekestelling, aan de opdrachtnemer wordt op de daaropvolgende vrijdag aangeleverd via de mail aan de opdrachtnemer.

De volgende stappen worden gebruikt voor de ingebrekestelling:

1-4%	niet voldoet aan voorgeschreven resultaat wordt een bedrag van € 250,- op de factuur ingehouden.
5-9%	niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat wordt een bedrag van €1000,- op de factuur ingehouden.
10-24%	niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat wordt een bedrag van €2500,- op de factuur ingehouden.
25-49%	niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat wordt een bedrag van €3500,- op de factuur ingehouden.
50-100%	niet voldoet aan het voorgeschreven resultaat wordt er niet die week niet afgerekend.

Een ingebrekestelling wordt toegepast op ieder afzonderlijk gebrek bij een individuele kolk dit kan een gebrek in de rapportage zijn of een gebrek bij de werkzaamheden wat niet juist is verwerkt / gemeld of uitgevoerd

25 37 MEET EN VERREKENMETHODEN**25 37 01 HOEVEELHEID VRIJGEKOMEN MATERIAAL**

- 02 De hoeveelheid afval bij de kolkenreiniging wordt bepaald aan de hand van de weegbonnen, als vermeld in artikel 25.32.03 lid 6, van de inrichting waar het afval naar toe wordt afgevoerd.

25 37 03 HOEVEELHEID GEREINIGDE KOLKEN

- 01 De hoeveelheid gereinigde kolken wordt bepaald aan het digitaal te leveren revisiebestand. Kolken die als gereinigd zijn geregistreerd worden verrekend.

25 37 04 REGISTRATIE GEBREKEN AAN KOLKEN

- 01 De registratie van de reiniging en inspectie van de kolken dient ter beschikking te worden gesteld d.m.v. uitwisselingsformaat RibX en een exelbestand (uitdraai van inhoud RibX).
De volgende zaken dienen te worden geregistreerd:
-de reiniging van elke te reinigen kolk voor zover de kolk gereinigd kon worden.
-aangetroffen gebreken aan de kolk conform de aanvinkpunten in het registratiescherm kolkenzuigen.
-indien reiniging niet mogelijk is, registratie via het aanvinken "niet gereinigd " + het gebrek waarom dit niet mogelijk is (registratie via aanvinklijst) of door auto op kolk (registratie via aanvinklijst), of door vermelding van een specifieke opmerking in het veld opmerking.
-Eventuele bijzonderheden die voor de opdrachtgever van belang worden geacht via vermelding in het veld opmerking

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op zodanige wijze dat het verkeer niet in gevaar wordt gebracht en zo weinig mogelijk wordt gehinderd. De aannemer draagt zorg dat de door of vanwege de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en opdrachten, voorzover deze niet in strijd zijn met in bestek beschreven en/of van toepassingen zijnde bepalingen, stipt worden opgevolgd.
- 04 Indien de aannemer op verzoek van de opdrachtgever tijdelijke omleidingsroutes moet instellen of verkeersregelaars moet inschakelen geschiedt de verrekening hiervan als meerwerk

A-00-0012

A-00-0012

Behoort bij: A-00-0012

Reinigen van kolken en lijngoten

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: A-00-0012

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: A-00-0012

Reinigen van kolken en lijngoten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEMEENTE ALBRANDSWAARD				
10	KOLKEN REINIGEN EN VISUEEL INSPECTEREN				
100010	Reinigen kolken.	st	9.157,00	V	
100020	Reinigen kolken.	st	1.001,00	V	
11	LIJNAFWATERING REINIGEN EN VISUEEL INSPECTEREN				
110010	Reinigen lijnafwatering.	m	1.473,00	V	
12	AFVOEREN ZUIGVUIL/SLIB				
120010	Rioolslib vervoeren.	ton	116,50	V	
13	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
130010	Opstellen rapportage voor kolken	EUR		N	
130020	Ontbrekende kolken registreren	st	25,00	V	
14	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL				
140010	Inzetten werknemer.	uur	20,00	V	
140020	Inzetten van een kolkenzuiger				
140030	Inzetten werknemer.	uur	20,00	V	
15	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
150010	Toepassen tijdelijke voorzieningen	keer	10,00	V	
150020	Toepassen tijdelijke voorzieningen	keer	10,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				