

Werkprogramma schoonmaakonderhoud technische ruimten

Referentienummer :

Opdrachtgever : ProRail

Datum : 1-jul-23

Programma 1 : 23.001

Omschrijving : Technische ruimte ZONDER computervloer

Frequentie : 1 x per jaar

Element	Omschrijving handelingen
Vloer:	Grof vuil verwijderen
	Stofzuigen
	Dweilen met lichtvochtige dweil
	Stof arm maken middels doeken
Divers:	
Lage richels en plinten	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Lichtknopjes - Kontakten	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Leidingen (reikhoogte)	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Deuren met posten	Stofarm maken en vingertasten verwijderen
Werktafels	Bovenzijde vochtig reinigen, overige delen stofarm c.q. vlek vrij maken
Stoelen	Leuning afnemen, zitting afnemen dan wel stofzuigen
Telefoons	Klamvochtig afnemen
Prullenmanden/-bakken	Afvalzak verwisselen en mand/bak stofarm c.q. vlek vrij maken
Verzameld afval	Gescheiden afvoeren naar desbetreffende container bij opdrachtgever
Kabelgoten (reikhoogte)	Stofarm maken m.b.v. stofzuiger
Hoge richels (reikhoogte)	Stofarm maken
Vensterbanken	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Radiatoren - convectorkasten	Bovenzijde stofvrij maken
(apparatuur) Kasten	Buitenzijde stofarm maken en vlek vrij verwijderen
Kooiroosters	Beide kanten stofzuigen
Luchtroosters	Beide kanten stofzuigen
Airco units	Klamvochtig aan de buitenzijde reinigen (alleen reikhoogte)
Binnengevelglas	Geheel wassen
Separatieglas	Geheel wassen

Werkprogramma schoonmaakonderhoud technische ruimten

Referentienummer :
 Opdrachtgever : ProRail
 Datum : 1-jul-23
 Programma 2 : 24.001
 Omschrijving : Technische ruimte MET computervloer
 Frequentie : 1 x per jaar

Element	Omschrijving handelingen
Onder de verhoogde vloer:	Grof vuil verwijderen
	Stofzuigen
	Stof arm maken middels doeken
	Kabelgoten stofzuigen
Vloer techniek:	Meten/ rapporteren (1/50) ESD-waarde
	Stofwissen
	Schrobben met PH neutraal middel (strippen)
	Na droogtijd eerste laag ESD polish aanbrengen
	Na droogtijd mechanisch opwrijven
	Na droogtijd tweede laag ESD polish aanbrengen
	Stofwissen na mechanisch opwrijven
	Meten/ rapporteren (1/50) ESD-waarde
	Rapportage meetwaarden vloeren
Divers:	
Lage richels en plinten	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Lichtknopjes - Kontakten	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Leidingen (reikhoogte)	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Deuren met posten	Stofarm maken en vingertasten verwijderen
Werktafels	Bovenzijde vochtig reinigen, overige delen stofarm c.q. vlek vrij maken
Stoelen	Leuning afnemen, zitting afnemen dan wel stofzuigen
Telefoons	Klamvochtig afnemen
Prullenmanden/-bakken	Afvalzak verwisselen en mand/bak stofarm c.q. vlek vrij maken
Verzameld afval	Gescheiden afvoeren naar desbetreffende container bij opdrachtgever
Kabelgoten (reikhoogte)	Stofarm maken m.b.v. stofzuiger
Hoge richels (reikhoogte)	Stofarm maken
Vensterbanken	Stofarm c.q. vlek vrij maken
Radiatoren - convectorkasten	Bovenzijde stofvrij maken
(apparatuur) Kasten	Buitenzijde stofarm maken en vlek vrij verwijderen
Koolroosters	Beide kanten stofzuigen
Luchtroosters	Beide kanten stofzuigen
Airco units	Klamvochtig aan de buitenzijde reinigen (alleen reikhoogte)
Binnengevelglas	Geheel wassen
Separatieglas	Geheel wassen
Koude straten:	
Glasplaten	Stofarm maken en vingertasten verwijderen
Plafond (glas)	Licht vochtig reinigen

Werkprogramma schoonmaakonderhoud technische ruimten

Referentienummer :

Opdrachtgever : ProRail

Datum : 1-jul-23

Programma 3 : 25.001

Omschrijving : Seinzaal vloer

Frequentie : 1 x per jaar

Element	Omschrijving handelingen
Onder de verhoogde vloer:	Grof vuil verwijderen
	Stofzuigen
	Stof arm maken middels doeken
	Kabelgoten stofzuigen
	Frame stofzuigen

Werkprogramma schoonmaakonderhoud technische ruimten

Referentienummer :

Opdrachtgever : ProRail

Datum : 1-jul-23

Programma 4: 26.001

Omschrijving : Serverkasten

Frequentie : 1 x per jaar

Element	Omschrijving handelingen
Serverkasten - binnenzijde:	Stofarm maken racks/server horizontale delen
	Stofarm maken racks/server verticale delen
	Stofarm maken d.m.v. microvezeldoeken
	Stofarm maken m.b.v. microfilterstofzuiger
	Afwerken met foamclean (anti statisch maken)
	Moeilijk bereikbare delen middels kwast en stofzuiger stofarm maken
	Vloer binnenzijde van de racks stofzuigen
Serverkasten - buitenzijde:	Stof arm maken d.m.v. microvezeldoeken
	Stofarm maken m.b.v. microfilterstofzuiger (incl. bovenzijde)
	Afwerken met foamclean (anti statisch maken)
	Moeilijk bereikbare delen middels kwast en stofzuiger stofarm maken
	Met lichtvochtige doek afnemen. Vuil verwijderen.
Koude straten:	
Glasplaten	Stofarm maken en vingertasten verwijderen
Plafond (glas)	Licht vochtig reinigen

Werkprogramma schoonmaakonderhoud technische ruimten

Referentienummer :

Opdrachtgever : ProRail

Datum : 1-jul-23

Programma 5: 27.001

Omschrijving : Seinzaalmeubelen

Frequentie : 1 x per jaar

Element	Omschrijving handelingen
---------	--------------------------

Meubel/ kast binnenzijde	Stofarm maken
--------------------------	---------------

Apparatuur in kast	Stofarm maken
--------------------	---------------