

Gemeente Texel



Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van een veegmachine”

Datum: 14-04-2023

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een veegmachine" van Gemeente Texel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	03 - PVE	2	E-17	U vraagt hier de achterlichten af te schermen. Het verzoek is of u deze eis wilt laten vervallen. XXXXX heeft de lichten al hoger geplaatst waardoor aanrijdingen tot een minimum worden beperkt. Daarnaast zullen er rubber stootbumpers achterop geplaatst worden. Advies is om het aan te zien en indien echt noodzakelijk in de toekomst te plaatsen. Een en ander kunnen we verduidelijken middels fotomateriaal	Het is inschrijver tevens toegestaan om onbeschermd achterlichten te leveren, waarbij de achterlichten in het achterdekseel of op een hogere positie zijn gemonteerd.
2	03 - PVE	3	E-36	U eist dat de verwarming aan gaat bij het starten van de motor. Het huidige systeem is met een makkelijk te bereiken schakelaar eenvoudig aan en uit te schakelen. Eventueel modificeren kan mogelijk storingen veroorzaken in de toekomst. Het verzoek daarom is om dit onderdeel van de eis te laten vervallen.	Eis E-36 wordt aangepast en luidt nu: De veegmachine is voorzien van drie buitenspiegels aan beide zijden (één boven de deur en 2x aan de steun) en een extra dodehoekspiegel aan de linkerzijde van de machine. De buitenspiegels zijn allen elektrisch verwarmd. De elektrische verwarming is door de chauffeur, via een eenvoudig bereikbare positie aan- en uit te schakelen.
3	03 - PVE	4	E-49	U vraagt om een brandstoftank die dusdanig bemeten is dat het mogelijk is om 8 uur te kunnen vegen zonder te hoeven tanken. Daarnaast vraagt u een minimale tankinhoud van 140 liter. Indien een inschrijver een zuinige machine kan aanbieden die voldoet aan het eerste deel van de eis wordt deze benadeeld indien de tank kleiner is dan de geëiste 140 liter. Bent u bereid om het 2e deel van deze eis te laten vervallen?	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.
4	03 - PVE	5	E-59	U vraagt geïntegreerde bediening op het stuurwiel. Dit is niet mogelijk. Daarom het verzoek dit specifieke gedeelte van de eis te laten vervallen	Eis E-59 wordt aangepast en luidt nu: De cabine is voorzien van een radio met bluetooth, automute, DAB+, USB aansluiting en voorzien van minimaal twee speakers. Via bluetooth kunnen minimaal 2 autonome mobiele telefoons worden herkend, waarbij 1 mobiele telefoon gekoppeld is en bediend kan worden. In de cabine, in de nabijheid van de chauffeur, is een 12 Volt aansluiting geplaatst ten behoeve van het aansluiten van een oplader voor een mobiele telefoon. De radio is te koppelen met Android auto draadloos en Apple car play.
5	03 - PVE	5	E-72	Bent u bereid ook andere vuilopnamesystemen in uw procedure te laten meedingen? U vermeldt dat de veegmachine uitgerust moet zijn met een mechanisch vuilopnamesysteem zonder toevoeging van water en via een intern transportmechanisme door middel van een jacobsladder. Door deze specifieke stapeling van eisen sluit u, wellicht onbedoeld, het grootste deel van de markt uit. Hierdoor kan er slechts één aanbieder aan uw eisen kan voldoen, waardoor een aanbestedingsprocedure overbodig lijkt. Op basis van ervaringen bij andere strandgemeenten zijn wij ervan overtuigd dat een vuilopnamesysteem dat werkt met een vacuümsysteem ook op Texel prima kan functioneren. Daarbij is er in uw procedure een praktijkbeoordeling opgenomen die ervoor zorgt dat u zelf kunt bepalen of een machinetype wel of niet geschikt is voor de inzet op Texel.	Nee, opdrachtgever is niet bereid andere vuilopnamesystemen in de procedure op te nemen. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er meer aanbieders een inschrijving kunnen verzorgen.
6	03 - PVE	5	E-76	U vermeldt een kiephoogte van 1.500 mm. en een relatief grote containerinhoud van 4,5 m3. De combinatie van hoogte en een hoog gewicht ontstaat een onveilige, instabiele situatie, met name in uw inzet situatie waarbij er sprake is van zwaar veegvuil (zand!). mag daarom een veegmachine met een kleinere vuilcontainer of lagere kiephoogte worden aangeboden?	Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

Nota van inlichtingen "Het leveren van een veegmachine" van Gemeente Texel

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
7	03 - PVE	6	E-97	U vraagt hier om een uitschuifbaar puntstuk. Deze accessoire is niet bekend bij ons. Kunt u een foto laten zien? Weet u waar deze accessoire te bestellen is?	Eis E-97 wordt aangepast en luidt nu: De veegmachine dient te worden voorzien van een kolkenzuigerslang. De kolkenzuigerslang, met een diameter van 150 mm, is geschikt voor het reinigen van een beperkt aantal kolken per dag. De kolkenzuigerslang is veerondersteund (benodigde mankracht instelbaar), zodat de fysieke belasting voor de medewerker tot een minimum wordt beperkt. De kolkenzuigerslang is voorzien van een putstuk met een minimale lengte van 1.400 mm, zodat de machinist rechtopstaand een kolk kan reinigen. Het putstuk heeft een diameter van 100 mm. Op de achterklep is een opbergvoorziening voor zowel de slang als het putstuk aangebracht.
8	03 - PVE	7	E-108	U vraagt om een luchtspuitje met spiraalslang. Graag het gewenste type aangeven zodat we hier voldoen aan uw wensen.	Iedere truckdealer heeft een luchtspuitje met spiraalslang op voorraad. Opdrachtgever heeft geen voorkeur voor een bepaald type of specifieke uitvoering.
9	<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad				