
Behoort bij: BG8108-01

Parkeerplaats zuid P7

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Schonen terrein.	EUR	N		
110020	Maaien gewas.	are	650,00A		
110030	Frezen.	are	650,00A		
12	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
121	Asfaltverhardingen				
1211	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
121110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	45,00A		
121120	Vervoeren teervrije asfalt, afvoeren.	ton	13,00A		
1212	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
121210	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	275,00A		
121220	Vervoeren teerhoudende asfalt, afvoeren.	ton	42,00A		
122	Elementenverhardingen				
122010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	585,00A		
123	Kantopsluitingen				
123010	Opbreken betonbanden.	m	450,00A		
13	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1300	<u>Calamiteitenweg</u>				
130010	Verwijderen funderingslaag.	m2	1.250,00A		
130020	Vervoeren funderingsmateriaal.	ton	1.400,00A		
14	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
140010	Verwijderen afrastering.	m	600,00A		
140020	Verwijderen hek.	st	1,00A		
15	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
150010	Verwijderen bomen.	st	3,00A		
16	VERWIJDEREN BEBORDINGEN				
160010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00A		
160020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	1,00A		
2	GRONDWERK				
21	GRONDWERK HOOFDRIOOL EN VERZAMELLEIDING				
211	Rioolsluif ontgraven				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool ø315mm.	m3	93,00A		
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool ø400mm.	m3	218,00A		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool ø500mm.	m3	825,00A		
211040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool ø630mm.	m3	1.555,00A		
211050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleidingen ø200mm.	m3	1.606,00A		
211060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duiker ø300mm.	m3	72,00A		
211070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding ø90mm.	m3	518,00A		
211080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding ø90mm.	m3	70,00A		
211150	Grond ontgraven uit werkgat put hoofdriool.	m3	332,00A		
212	Rioolsluif aanvullen en verdichten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Aanvullen sleuf riool ø315mm, zva.	m3	88,00A		
212020	Aanvullen sleuf riool ø400mm, zva.	m3	204,00A		
212030	Aanvullen sleuf riool ø500mm, zva.	m3	772,00A		
212040	Aanvullen sleuf riool ø630mm, zva.	m3	760,00A		
212050	Aanvullen sleuf riool ø630mm, uitk. grond.	m3	700,00A		
212060	Aanvullen sleuf verzamelleidingen ø200mm, zva.	m3	1.510,00A		
212070	Aanvullen sleuf duiker ø300mm, zva.	m3	45,00A		
212080	Aanvullen sleuf duiker ø300mm, uitk. grond.	m3	23,00A		
212090	Aanvullen sleuf persleiding ø90mm, zva.	m3	159,00A		
212100	Aanvullen sleuf persleiding ø90mm, uitk. grond.	m3	355,00A		
212110	Aanvullen sleuf persleiding ø90mm, zva.	m3	70,00A		
212150	Grond verwerken in werkgat put hoofdriool, zva.	m3	236,00A		
22	GRONDWERK KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKEN				
221	Rioolsleuf ontgraven				
221010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen ø125mm.	m3	97,00A		
221020	Grond ontgraven uit werkgat kolk.	m3	104,00A		
222	Rioolsleuf aanvullen en verdichten				
222010	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen, zva.	m3	94,00A		
23	GRONDWERK VERHARDINGEN				
231	Cunetten ontgraven				
231010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	31.975,00A		
231020	Grond ontgraven uit cunet.	m3	1.510,00A		
232	Cunetten aanvullen en verdichten				
232010	Grond verwerken in cunet.	m3	16.572,00A		
232020	Profileren van oppervlakken.	m2	55.240,00A		
232030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	55.240,00A		
232040	Leveren grond.	m3	16.572,00A		
24	GRONDWERK CULTUURTECHNISCH				
241	Bermen aanvullen en profileren				
241010	Grond verwerken in berm.	m3	700,00A		
241020	Profileren van oppervlakken.	m2	1.400,00A		
25	GRONDWERK KABELS EN LEIDINGEN				
251	Sleuf ontgraven				
251010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen.	m3	1.170,00A		
251020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verleggen LVNL leiding.	m3	82,00A		
251030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe waterleiding.	m3	50,00A		
251040	Grond ontgraven uit werkgat trekput.	m3	35,00A		
252	Sleuf aanvullen en verdichten				
252010	Aanvullen sleuf mantelbuizen, zva.	m3	1.160,00A		
252020	Aanvullen sleuf verleggen LVNL leiding, uitk. grond.	m3	82,00A		
252030	Aanvullen sleuf nieuwe waterleiding, uitk. grond.	m3	50,00A		
252040	Grond verwerken in werkgat trekput, zva.	m3	30,00A		
27	GROND VERVOEREN				
270010	Grond vervoeren leem Altijd toepasbaar.	m3	37.522,00A		
270020	Grond vervoeren leem Niet toepasbaar.	m3	1.580,00A		
28	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK				
281	Proefsleuven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281010	Graven proefsleuf buiten hekwerk MAA.	m	25,00A		
281020	Graven proefsleuf binnen hekwerk MAA.	m	25,00A		
282	KEURINGEN				
282010	Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.	EUR		N	
3	RIOLERING				
31	HOOFDRIOOL				
312	Riool van beton				
312010	Aanbr. betonbuis ø300mm,, mof - spie, l=2,40m.	m	55,20A		
312020	Aanbr. betonbuis ø300mm, mof - vlak, l=1,00m.	m	2,00A		
312030	Aanbr. betonbuis ø300mm, spie - vlak, l=1,80m.	m	3,60A		
314	Riool van PVC				
314010	Aanbrengen PVC-buis, Ø315mm, kleur grijs.	m	65,00A		
314020	Aanbrengen PVC-buis, Ø400mm, kleur grijs.	m	115,00A		
314030	Aanbrengen PVC-buis, Ø500mm, kleur grijs.	m	250,00A		
314040	Aanbrengen PVC-buis, Ø630mm, kleur grijs.	m	350,00A		
315	Riool van PE				
3151	<u>Persriool</u>				
315110	Aanbrengen PE-buis, Ø90mm.	m	455,00A		
315120	Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht.	st	3,00A		
315130	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk.	st	1,00A		
32	VERZAMELLEIDINGEN				
320010	Aanbrengen PVC-buis, Ø200mm.	m	3.150,00A		
320020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200mm, T-stuk 45°.	st	263,00A		
320030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, eindkap.	st	60,00A		
320040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht.	st	5,00A		
33	KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKEN				
331	Kolkaansluitingen				
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm, kleur grijs.	m	550,00A		
331030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125mm, bocht 45°.	st	1.370,00A		
332	Kolken				
332010	Aanbrengen straatkolk M-Line S1300/85 GB1.	st	263,00A		
332020	Aanbrengen trottoirkolk S-Line TK4545/90 RWS GB1.	st	11,00A		
34	RIOOLPUTTEN				
341	Rioolputten hoofdriool				
341010	Maken prefab betonput inwendig 1000x1000mm.	st	36,00A		
341020	Aanbrengen putrand Aquagate P Dynamic 23.	st	36,00A		
345	Pompinstallatie				
345010	Leveren en aanbrengen pompinstallatie.	EUR		N	
37	RIOOLREINIGING, -INSPECTIE & BEPROEVING				
370010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.850,00A		
370020	Rioolput reinigen.	st	37,00A		
370030	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	10,00A		
370040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	3.850,00A		
370060	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370070	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
38	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
380010	Maken aansluiting op rioolput, ø630mm.	st	1,00A		
4	FUNDERINGEN				
41	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
412	Aanbrengen funderingen				
412020	Aanbrengen menggranulaat dik 250 mm.	m2	52.600,00A		
412030	Leveren menggranulaat.	ton	26.300,00A		
5	VERHARDINGEN				
51	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
511	Voorbereidende werkzaamheden				
511010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	51.495,00A		
512	Asfalt				
5121	<u>Onderlagen AC 22 base OL-B</u>				
512110	Aanbrengen AC 22 base OL-B d=80mm.	ton	10.165,00A		
512120	Aanbrengen AC 22 base OL-B d=60mm.	ton	101,00A		
5122	<u>Tussenlagen AC 16 bind TL-B</u>				
512210	Aanbrengen AC 16 bind TL-B d=45mm.	ton	76,00A		
5129	<u>Deklagen AC 11 surf DL-B</u>				
512910	Aanbrengen AC 11 surf DL-B d=35mm.	ton	4.447,00A		
52	STRAATWERK				
522	Betonstraatstenen				
522010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, d=50mm.	m2	315,00A		
522020	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, halfsteens.	m2	30,00A		
522030	Aanbrengen betonstraatstenen, H-profiel, halfsteens.	m2	285,00A		
523	Betontegels				
523010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand, d=50mm.	m2	3.112,00A		
523020	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, 1,5-3,0m.	m2	2.115,00A		
523030	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, >3,0m.	m2	500,00A		
523040	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, <1,5m.	m2	460,00A		
523050	Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl. wit.	m2	4,32A		
523060	Aanbr. betontegels, 300x300x60mm, kl. zwart.	m2	4,32A		
523070	Aanbr. geleidelijntegels, 300x300x60mm.	m2	23,85A		
523080	Aanbr. noppetegels, 300x300x60mm.	m2	0,36A		
523090	Aanbr. rubberwaarsch.tegels, 300x300x60mm.	m2	0,54A		
523100	Aanbrengen kwartronde betontegels.	m2	3,64A		
54	KANTOPSLUITINGEN				
541	Kantlagen en molgoten				
5411	<u>Kantlagen</u>				
541110	Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 70/55 mm.	m	1.880,00A		
5412	<u>Molgoten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541220	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	2.885,00A		
542	Betonbanden				
5423	<u>Trottoirband 180/200</u>				
542310	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht.	m	2.845,00A		
542320	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.	m	257,48A		
542330	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht.	m	43,96A		
542340	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, eindverloop.	m	10,00A		
5424	<u>Trottoirband 110/220</u>				
542400	Aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, recht.	m	190,00A		
542410	Aanbr. trottoirbanden 110/220 x 250 mm, bocht.	m	12,56A		
5425	<u>Opsluitbanden</u>				
542510	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	85,00A		
542520	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 150 mm, recht.	m	720,00A		
5426	<u>Inritbanden</u>				
542610	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	22,00A		
5427	<u>Busperronbanden</u>				
542710	Aanbrengen busperronbanden beton.	st	28,00A		
542720	Aanbrengen busperronbanden hulpstukken.	st	2,00A		
542730	Aanbrengen voegafdichting busperronelementen.	m	30,00A		
6	BIJKOMENDE WERKEN				
60	VERLICHTING				
600010	Aanbrengen mast en armatuur.	st	4,00A		
600020	Aanbrengen mast en armatuur.	st	12,00A		
600030	Aanbrengen mast en armatuur.	st	23,00A		
600040	Aanbrengen mast en armatuur.	st	1,00A		
600050	Aanbrengen mast en armatuur.	st	10,00A		
600060	Aanbrengen mast en armatuur.	st	9,00A		
600070	Aanbrengen mast en armatuur.	st	1,00A		
600080	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	60,00A		
600090	Leveren, plaatsen en aansluiten Paradox Gateway	st	1,00A		
600100	Leveren, plaatsen en aansluiten voedingsinstallatie.	st	1,00A		
61	BEBORDING				
610010	Aanbrengen verkeersbord B06 met paal.	st	2,00A		
610020	Aanbrengen verkeersbord J24f met paal.	st	2,00A		
610030	Aanbrengen onderbord.	st	2,00A		
610040	Aanbrengen verkeersbord C02 met paal.	st	2,00A		
610050	Aanbrengen verkeersbord C01 met paal.	st	1,00A		
610060	Aanbrengen onderbord.	st	1,00A		
610070	Aanbr. bord aanduiding parkeerlocatie met paal.	st	55,00A		
610080	Aanbrengen verkeersbord BW100 met bewegwijzering	st	55,00A		
610090	Aanbrengen verkeersbord E06 met paal.	st	18,00A		
610100	Aanbrengen informatiebord met paal.	st	1,00A		
610110	Aanbrengen verkeersbord D02r met paal BB22.	st	1,00A		
610120	Aanbr. pipe-lock systeem.	st	18,00A		
62	MANTELBUIZEN, TREKPUTTEN, BEKABELING				
621	Mantelbuizen				
621010	Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, Ø125mm.	m	1.380,00A		
621020	Aanbrengen mantelbuis, PE SN8, Ø160mm	m	190,00A		
621030	Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, Ø90mm.	m	200,00A		
621040	Aanbrengen mantelbuis, PE SN4, Ø80mm	m	1.925,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621050	Aanbrengen mantelbuis, PE SN4, Ø50mm	m	1.925,00A		
621060	Aanbrengen mantelbuis, PVC SN4, Ø50mm.	m	40,00A		
622	Trekputten				
622010	Aanbrengen trekput met aansluiting ø125mm.	st	50,00A		
622020	Aanbrengen trekput met aansluiting ø160mm.	st	4,00A		
622030	Aanbrengen trekput met aansluiting ø90mm.	st	10,00A		
622040	Aanbrengen putrand met deksel.	st	64,00A		
623	Bekabeling				
623010	Aanbrengen energiegroendkabel in mantelbuis ø80mm.	m	2.200,00A		
63	MARKERINGEN EN COATINGS				
633	Markering van thermoplast				
6331	<u>Lijnmarkering</u>				
633110	Aanbrengen lengtemarkering streep b=0,10m.	km	0,41A		
633120	Aanbrengen lengtemarkering streep 1-1 b=0,10m.	km	0,07A		
6333	<u>Figuratie</u>				
633310	Aanbrengen blokstreep 0,50 x 0,50 m.	m2	5,00A		
633320	Aanbrengen haaiantanden 0,50 x 0,50m.	m2	1,25A		
633330	Aanbrengen pijlen, l-5,0m.	m2	181,75A		
633340	Aanbrengen symbool voetganger.	m2	9,12A		
633350	Aanbrengen letters 'UIT'.	m2	10,15A		
633360	Aanbrengen drempelfiguratie.	m2	43,50A		
633370	Aanbrengen VOP b=2,0m	m2	6,00A		
633380	Aanbrengen aanduiding parkeervakken.	m2	531,00A		
635	Rode coating				
635110	Aanbrengen coating, Thermoflex®.	m2	790,00A		
64	INRICHTINGSELEMENTEN				
641	Aanbrengen hekwerken				
641010	Aanbrengen staalmathekwerk Pallas Light PALL 140.	m	700,00V		
641020	Aanbrengen staalmathekwerk Pallas Security PALS 240.	m	665,00V		
642	Aanbrengen poorten				
642010	Aanbrengen schuifpoort Delta b=5m.	st	2,00A		
642020	Aanbrengen schuifpoort Delta b=9m.	st	2,00A		
643	Aan brengen stallen				
643010	Aanbrengen stalling bagagekarren.	st	3,00A		
65	BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
650010	Leveren en aanbrengen gebouw parkeerplaats P7.	EUR	N		
66	WATERLEIDING				
660010	Aanbrengen PE-buis t.b.v. waterleiding.	m	60,00A		
660030	Aanbrengen afsluiter t.b.v. waterleiding.	st	1,00A		
660040	Aanbrengen watermeter.	st	1,00A		
660050	Opzoeken bestaande waterleiding.	keer	1,00A		
68	GROENVOORZIENINGEN				
681	Aanbrengen groenvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6813	<u>Hagen</u>				
681330	Planten van haagplantsoen.	st	3.990,00A		
6815	<u>Bermen</u>				
681510	Zaaien, bermen.	are	36,50A		
6816	<u>Houtwal</u>				
681610	BESTEKPOST VERVALLEN.			V	
6817	<u>Bomen</u>				
681700	Maken plantgat maat 18-20	st	3,00A		
681710	Planten bomen (RAW-bestek).	st	3,00A		
681720	Aanbrengen boompaal met boombanden	st	3,00A		
681730	Aanbrengen gietrand	st	3,00A		
69	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
691	Schoonhouden openbare wegen				
691010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
692	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
692010	In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
693	Toepassen bouwhekken en rijplaten				
693010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
693020	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
694	Toepassen verkeersmaatregelen				
694010	Toepassen afzetting(en) figuur 1942.	EUR		N	
694020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
695	Revisie				
695010	Maken revisie riolering en mantelbuizen.	EUR		N	
695020	Maken revisie kabelwerk.	EUR		N	
695030	Vaststellen en inmeten eindsituatie.	EUR		N	
7	DIRECTIEBEHOEFTE				
71	KEET- & KANTOORINRICHTING				
710010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
8	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
81	INZETTEN WERKNEMERS OVERDAG				
810010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	16,00V		
810020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	16,00V		
810030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	16,00V		
810040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	16,00V		
810050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	16,00V		
810060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	192,00V		
82	INZETTEN WERKNEMERS AVOND & WEEKEND				
820010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	16,00V		
820020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	16,00V		
820030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	16,00V		
820040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	16,00V		
820060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	16,00V		
83	INZETTEN MATERIEEL OVERDAG				
830010	Inzetten minigraver.	uur	16,00V		
830030	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	16,00V		
830060	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	16,00V		
830080	Inzetten compressor, incl. bediening.	uur	16,00V		
830130	Inzetten wiellader, 1,0 m3	uur	16,00V		
830140	Inzetten hogedruk wegdekreiniger	uur	16,00V		
84	INZETTEN MATERIEEL AVOND & WEEKEND				
840010	Inzetten minigraver.	uur	16,00V		
840030	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	16,00V		
840060	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	16,00V		
840080	Inzetten compressor, incl. bediening.	uur	16,00V		
840130	Inzetten wiellader, 1,0 m3	uur	16,00V		
840140	Inzetten hogedruk wegdekreiniger	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910100	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910110	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR		N	
910120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
910160	Opstellen werkplan o.b.v. ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
910170	Werkplan grondwerk.	EUR		N	
910180	Werkplan riolering.	EUR		N	
910190	Security en luchthavenreglement.	EUR		N	
910200	Aanvraag vergunningen/ontheffingen.	EUR		N	
910210		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost aanleg houtwal	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				