



Maastricht Aachen Airport
Vliegveldweg 90
6199 AD Maastricht Airport

Ons kenmerk	DOC-00055082	Maastricht	31 maart 2020
Bijlage(n)		Verzonden	31 maart 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanvraag

Op 28 februari 2020, gedateerd 29 januari 2020 is een aanvraag binnengekomen van Maastricht Aachen Airport, Vliegveldweg 90, 6199 AD Maastricht Airport. De aanvraag is een verzoek om een ontheffing voor een activiteit in een grondwaterbeschermingsgebied op grond van artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van het verbod ex artikel 4.3.1 eerste lid, mede in verband met artikel 4.2.3. onder h. voor de aanleg van een parkeerplaats inclusief riool voor de opvang van hemelwater dat op de parkeerplaats valt. De werkzaamheden vinden plaats in het grondwaterbeschermingsgebied Geulle.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 20202-201867.

2. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Overwegingen

De aanvraag om ontheffing betreft het realiseren van een parkeerplaats voor gemotoriseerd verkeer inclusief riool voor de opvang van het hemelwater dat op de parkeergelegenheid valt. Het riool wordt aangesloten op een bestaande buffer op het terrein van Maastricht Aachen Airport (MAA). De buffer ligt buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Zo wordt het hemelwater dat op de asfaltverharding van de parkeerplaats valt via een riool afgevoerd en buiten het grondwaterbeschermingsgebied geleid naar de oostelijke buffer op het MAA terrein.

Hier wordt het hemelwater via een bodempassage geïnfiltreerd in de ondergrond. De nieuwe parkeerplaats, Parkeerplaats Zuid genoemd, wordt uitgevoerd zoals weergegeven op de tekeningen bij de aanvraag.

Het terrein waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden is gelegen rondom de radar ten zuiden van de passagiersterminal op het terrein van MAA, Vliegveldweg ongenummerd, Maastricht Airport in de gemeente Beek. Kadastraal bekend als BEE02-L136 en BEE02-L163.

De werkzaamheden staan gepland voor augustus 2020.

De voorgenomen werkzaamheden zoals hierboven omschreven vinden plaats in het grondwaterbeschermingsgebied Geulle, een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg 2014 is aangewezen als milieubeschermingsgebied waar een grote zorgvuldigheid is vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciale Omgevingsplan Limburg worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.

4. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied ' Geulle '.

5. Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg en voorgaande overwegingen besluiten wij aan Maastricht Aachen Airport, Vliegveldweg 90, 6199 AD Maastricht Airport, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.3.1 eerste lid mede overeenkomstig van toepassing artikel 4.2.3 onder h van de Omgevingsverordening Limburg, **onder voorwaarden** te verlenen voor het aanleggen van een parkeerplaats inclusief riool in het grondwaterbeschermingsgebied Geulle.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.


Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg Postbus 950, 6040 AZ ROERMOND.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
team Vergunningen

Voorschriften

Aan deze ontheffing met het zaaknummer 2020-201867 zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied "Geulle" en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient ten minste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van een werk

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.

- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

4. Bouwstoffen en grond

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
 - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

6 Weg/parkeerplaats

- 6.1 Van de verharding van de weg/parkeerplaats afstromend hemelwater dat wordt opgevangen en verzameld, mag niet binnen het grondwaterbeschermingsgebied rechtstreeks in de bodem worden geïnfiltreerd.
- 6.2 Het gestelde onder 6.1 is niet van toepassing op hemelwater enkel afkomstig van fietspaden.

7 Riolering

- 7.1 Aanleg, beheer en onderhoud van de leidingen en bijbehorende voorzieningen voor transport van afvalwater moeten plaatsvinden volgens de actueel geldende NEN-normen voor aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering.
Voordat de riolering in gebruik mag worden genomen moet vooraf worden aangetoond dat de vloeistofdichtheid voldoet aan de actuele RAW systematiek. Het controlerapport wordt per ommegaande overlegd aan het bevoegde gezag.
- 7.2 De technische toestand en vloeistofdichtheid moeten eenmaal in de 10 jaren worden gecontroleerd volgens de actueel geldende NEN-normen voor aanleg, het gebruik en het onderhoud van buitenriolering. Het controlerapport wordt per ommegaande overlegd aan het bevoegde gezag.
- 7.3 Als blijkt dat het rioolstelsel, al dan niet gedeeltelijk, niet meer vloeistofdicht is of dreigt te gaan lekken, wordt deze onmiddellijk buiten gebruik gesteld, tot de vloeistofdichtheid is hersteld, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. Gemeente Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek, ter kennisname;
2. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.