

De volgende uitgangspunten moeten worden opgenomen in het Ecologisch werkprotocol.

Voor de das

- in welke periode gewerkt moet worden
 - De werkzaamheden voor het aanleggen van de houtwal (dit gebeurt binnen een straal van 20 meter van de dichtstbijzijnde toegang tot een dassenburcht) moeten plaatsvinden in de periode dat de burcht niet in gebruik is als voortplantingsplaats, dus in de periode juli tot en met november;
 - Voor de eventuele aanleg/compensatie gronden, indien noodzakelijk*;
- welke activiteiten op welke locatie(s) en op welk moment plaatsvinden
 - Voor zonsondergang, maar niet later dan 19.00 uur, de menselijke activiteiten af te ronden zodat wissels weer toegankelijk zijn, afval is opgeruimd en gebruikte machines en voertuigen uit het gebied zijn verwijderd, met uitzondering van het bouwterrein;
 - Ingangen van de dassenburcht mogen niet beschadigd of geblokkeerd worden en/ of onder hout bedolven worden;
 - Indien blijkt uit het aanvullende onderzoek naar de das dat er essentiële wissels aanwezig zijn, moeten deze na 19.00 weer toegankelijk zijn voor de das;
 - Voor de eventuele aanleg/compensatie gronden, indien noodzakelijk*;
- welke maatregelen worden genomen en wat daarmee wordt gerealiseerd voor de das
 - aanleg van houtwal zodat er geen licht van auto's het bosje inschijnen en verstorend zijn voor de das;
 - aanplant van de haag;
 - aanleg van eventueel andere compensatie gronden, indien noodzakelijk*;
- Of en wanneer begeleiding door een dassendeskundige noodzakelijk is
- wie die dassendeskundige is en wat de deskundige exact gaat doen

*Gebruik de natuurtoets en het aanvullend onderzoek naar de das opgesteld door idverde advies voor uitwerking van het ecologisch werkprotocol.

Algemene uitgangspunten

- Werkzaamheden vinden in eerste instantie overdag plaats om verstoring door verlichting te voorkomen.
- Werkzaamheden worden gestart buiten het broedseizoen, en het terrein wordt ongeschikt gehouden. Als richtlijn voor het broedseizoen hanteren wij de periode begin maart tot en met augustus.
- Werkzaamheden worden gestart na de aanleg van de houtwal.
- Uitwerking van een handelwijze bij het onverwachts aantreffen van (beschermde)soorten.
- Uitwerking van de in acht name van de algemene zorgplicht.