



Mastenboek Gemeente Rucphen



Inhoud

1. Aluminium dummymast LPH 0,9	2
2. Aluminium conische paaltopmast LPH 3,5 BULLDOG	3
3. Aluminium conische paaltopmast LPH 4	4
4. Aluminium conische paaltopmast LPH 4 BULLDOG	5
5. Aluminium conische paaltopmast LPH 5	6
6. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 5	7
7. Aluminium conische uithoudermast LPH 5-7	8
8. Aluminium cilindrisch verjongde paaltopmast LPH 7	9
9. Aluminium cilindrisch verjongd uithoudermast LPH 7	10
10. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 8	11
11. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 8 (reclame)	12
12. Aluminium cilindrisch verjongde paaltopmast LPH 10	13
13. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 10	14
14. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 10 (reclame)	15
15. Kunststof Pave Mate voor lichtmast	16
16. Universeel PP grondvleugel voor lichtmast	17
17. Universeel PP bodemplaat voor lichtmast	18
18. BOUWSTOFFEN ALUMINIUM LICHTMASTEN	19
19. TAKE BACK SYSTEEM HYDRO	20
20. CO2 neutraal	20

1. Aluminium dummymast LPH 0,9

Hydro DRAFT

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro DRAFT

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch

Nominale masthoogte: 0,9 mtr (wanddikte 2,5 mm.)


Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 700 mm (conform EN 40-2) Ondergrondsdeel
corrosiewerende tape

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant
schuifsluiting Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+

Cradle to Cradle Certified™ Zilver

CO2 neutraal geleverd



GEWICHT: 5.3 kg
WANDDIKTE: 2.5

				1	1	Topdeksel Alu Topdop D114		Alu	D114	50.026.114.03	
				ITEMNO.	QUANTITY	DESCRIPTION		MATERIAL	DIMENSIONS		REMARKS
						THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF POLE PRODUCTS IN DRUNEN AND MAY WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.		Pole Products		Pole Products Hydro Extrusion Drunen BV Alcoalaan 12 - 5151 RW Drunen Postbus 75 - 5150 AB Drunen Tel/Fax: +31(0)416-386200/230 www.hydroextrusions.com	
				AM.PROJ. 		DIMENSIONS / TOLERANCES: LIGHT POLES ACCORDING: EN40		DRAWN BY: MRe		CHECKED BY: (SIGNATURE)	SCALE: 1:15
						DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL: EN AW-6060 T66		DATE: 18-11-2014	
				FORMAT A4		REMARKSwas 10.008.114.01		DRAWING NUMBER:		Revision:	
						TITLE Spec. Cil. Mast LPH 0.80 m				DRAFT	


2. Aluminium conische paaltopmast LPH 3,5 BULLDOG

Hydro Q16929-511010

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-511010
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 3,5 mtr (wanddikte 4,5 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-5110	Con. paaltop 3.50 m BULLDOG

CoG: 2050 mm
Wanddicke: 4,5 mm
Gewicht: 20,0 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 24	ORG.DAT 01-11-01
				BENAMING (NAME) Con. paaltop 3,50 m BULLDOG					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT
							PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 30-09-04		
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
-2	-1		REV. (REV.)					Q16929-511010		


3. Aluminium conische paaltopmast LPH 4

Hydro 1204011484

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro 1204011484
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 2,5 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd / RAL9005
Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	1204011484	Con. paaltop 4,00 m

CoG: 2250 mm
Wanddicke: 2,5 mm
Gewicht: 13,1 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)			OPMERKING (REMARKS)				
				EN AW-6060 T66			Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 27	ORG.DAT 23-04-14
				BENAMING (NAME)					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
				Con. paaltop 4,00 m					PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 07-06-23	
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)
-2	-1		REV. (REV.)						1204011484		


4. Aluminium conische paaltopmast LPH 4 BULLDOG

Hydro 1204012038

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro 1204012038
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 4,5 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd / RAL9005
Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	1204012038	Con. paaltop 4,00 m

CoG: 2300 mm
Wanddicke: 4,5 mm
Gewicht: 22,3 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%					
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)			SCHAAL (SCALE) 1 : 27	ORG.DAT 01-11-01	
										BENAMING (NAME) Con. paaltop 4,00 m BULLDOG	CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT
							PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 21-06-23				
-2			DATE (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) 1204012038		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	
	-1		REV. (REV.)									


5. Aluminium conische paaltopmast LPH 5

Hydro 1205011461

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro 1205011461
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 5,0 mtr (wanddikte 2,5 mm.)
Bescherminswijze: blank geschuurd of gepoedercoat in RAL9005
Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	1205011461	Con. paaltop 5,00 m

CoG: 2750 mm
Wanddicke: 2,5 mm
Gewicht: 15,6 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%						
				Hydro Extrusion Drunen B.V. Con. paaltop 5,00 m			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 32	ORG.DAT 01-11-01			
									BENAMING (NAME)	CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT		
			DATUM (DATE)				PARAAF (SIGN)		MUT.DAT 03-07-23				
-2	-1		REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) 1205011461		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	

6. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 5

Hydro Q16929-512010

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-512010

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 5,0 mtr. (wanddikte 3 mm.)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 800 mm.(conform EN 40-2)

Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting

Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+


Cradle to Cradle Certified™ Zilver

CO2 neutraal geleverd

Lengte vaste uithouder: 750 mm.

Elevatiehoek: 5°

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-5120	Cil. lichtmast 5.00 m

CoG: 2750 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 18,3 kg

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 32	ORG.DAT 01-11-01
				BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 5,00 m					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT
							PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 13-12-01		
-2	-1		REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-512010	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		

7. Aluminium conische uithoudermast LPH 5-7

Hydro Q16929-513010

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-513010

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,3 mm.)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 1200 mm. (conform EN 40-2)

Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting

Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+

Cradle to Cradle Certified™ Zilver.


CO2 neutraal geleverd

Lengte demontabele dubbele uithouder: 1500 mm + overschuifdeel DxL (bij opdracht nader op te geven)

Elevatiehoek: 5°

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.

Trekdraad door uithouders leggen



2		3269015001		Speciale DU=1500		GEWICHT: 46.7 kg	
1				Con. Onderpaal		WANDDIKTE: 3.3	


8. Aluminium cilindrisch verjongde paaltopmast LPH 7

Hydro Q16929-511050

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-511050
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,0 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-511050	cil. paaltop 7,00 m

CoG: 3500 mm
Wanddicke: 3,0 mm
Gewicht: 25,6 kg

			P070D135-060-0	OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)			OPMERKING (REMARKS)				
					EN AW-6060 T66			Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
					Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 45	ORG.DAT 01-11-01
					BENAMING (NAME)					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT 29-12-01
				Cil. paaltop 7,00 m					PARAAF (SIGN)	BvB	MUT.DAT 29-12-01	
-2	-1	1	29-12-01	DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENJZ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENJZ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)	Q16929-511050		
				REV. (REV.)						LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)		
										1		


9. Aluminium cilindrisch verjongd uithoudermast LPH 7

Hydro Q16929-512020

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast
Uitvoering volgens tekening nr.: Q16929-512020
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,0 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 1200 mm. (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd
Lengte vaste uithouder: 850 mm.
Elevatiehoek: 5°

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



CoG: 3750 mm
Wanddikte: 3,0 mm
Gewicht: 27,3 kg

Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-512020	Cil. lichtmast 7,00 m

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 7,00 m	Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 45	ORG.DAT 30-11-05
									CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT	
									PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 30-11-05	
-2	-1		REV. (REV.)	DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-512020		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	


10. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 8

Hydro Q16929-512030

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-512030
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 8,0 mtr (wanddikte 3,0 mm.)
Beschermswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 1300 mm. (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd.
Lengte vaste enkele uithouder: 750 mm
Elevatiehoek: 5°

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,15 / 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



CoG: 4200 mm
Wanddikte: 3,0 mm
Gewicht: 32,1 kg

Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-512030	Cil. lichtmast 8,00 m

				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%						
					Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 51	ORG.DAT 01-11-01			
					BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 8,00 m					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT			
										PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 23-07-14			
				DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-512030		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	
-2				REV. (REV.)	-1									

11. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 8 (reclame)

Hydro Q16929-512040

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-512040

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 8,0 mtr (wanddikte 4,0 mm.)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 1300 mm. (conform EN 40-2)

Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting

Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+

Cradle to Cradle Certified™ Zilver


CO2 neutraal geleverd.

Lengte vaste enkele uithouder: 850 mm

Elevatiehoek: 5°

Accessoire universeel grondvleugel 3711420001 meeleveren

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,15 / 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geschikt voor reclamebord 700x1000 mm. / 25 kg., onderkant bord 4500mm. van het maaiveld.



CoG: 4200 mm
Wanddikte: 4,0 mm
Gewicht: 49,0 kg

Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-512040	Cil. lichtmast 8,00 m

				OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
					Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 51	ORG.DAT 01-11-01
					BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 8,00 m					CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT
				DATUM (DATE)						PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 24-12-01
-2				REV. (REV.)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-512040		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)	


12. Aluminium cilindrisch verjongde paaltopmast LPH 10

Hydro Q16929-511060

Besteksomschrijving:

Lichtmast: paaltopmast
Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-511060
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 10,0 mtr (wanddikte 3,3 mm.)
Bescherminswijze: standaard blank geschuurd
Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2)
Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+
Cradle to Cradle Certified™ Zilver
CO2 neutraal geleverd

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



Deel 3										CoG: 5100 mm	
Deel 2										Wanddikte: 3,3 mm	
Deel 1		Q16929-511060		Cil. paaltop 10,00 m						Gewicht: 47,3 kg	
						OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%					
						MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66					
						Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD. NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 64	ORG.DAT 01-11-01
						BENAMING (NAME) Cil. paaltop 10,00 m				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY) PE	REV.DAT 31-12-01
										PARAAF (SIGN) BvB	MUT.DAT 31-12-01
						TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	
										TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-511060	
										LAATSTE REVISIE (LAST REVISION) 1	

13. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 10

Hydro Q16929-512050

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro Q16929-512050

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 mtr (wanddikte 3,3 mm.)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 1700 mm. (conform EN 40-2)

Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting

Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+


Cradle to Cradle Certified™ Zilver

CO2 neutraal geleverd

Lengte vaste uithouder: 750 mm. + DxL (bij opdracht nader op te geven)

Elevatiehoek: 5°

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,12/ 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geen bebording.



CoG: 5300 mm
Wanddikte: 3,3 mm
Gewicht: 49,2 kg

Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	Q16929-512050	Cil. lichtmast 10,00 m

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL) EN AW-6060 T66			OPMERKING (REMARKS) Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%			
				Hydro Extrusion Drunen B.V.			DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE) 1 : 64	ORG.DAT 01-11-01
									BENAMING (NAME) Cil. lichtmast 10,00 m	
						PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 01-11-06			
-2	-1		REV. (REV.)	DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)	AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)	TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER) Q16929-512050	LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)

14. Aluminium cilindrisch verjongde uithoudermast LPH 10 (reclame)

Hydro 1110020007

Besteksomschrijving:

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Hydro 1110020007

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: Cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 mtr (wanddikte 3,3 mm.)

Beschermingswijze: standaard blank geschuurd

Lengte van het grondstuk: 1700 mm. (conform EN 40-2)

Ondergrondsdeel corrosiewerende tape met 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting

Mast v.z.v. gelast verstevigingsprofiel 5+

Cradle to Cradle Certified™ Zilver

CO2 neutraal geleverd

Lengte enkele vaste uithouder: 750 mm + overschuifdeel DxL (bij opdracht nader op te geven)


Elevatiehoek: 5°

Hydro artikelnummer: 11100200070002 met overschuifdeel 60x100 mm.

Hydro artikelnummer: 11100200070003 met overschuifdeel 60x150 mm.

Accessoire universeel grondvleugel 3711420001 meeleveren

Sterktetechnische berekend met een armatuur met scx 0,15 / 15 kg. Windgebied 3, terreincategorie 2 ontwerplevensduur 25 jaar, belastingsfactor B en horizontale verplaatsing klasse 2. Geschikt voor reclamebord 700x1000 mm. / 25 kg., onderkant bord 4500mm. van het maaiveld.



CoG: 4950 mm
Wanddikte: 3,3 mm
Gewicht: 56,9 kg

Deel 3		
Deel 2		
Deel 1	1110020007	Cil. lichtmast 10,00 m

			OMSCHRIJVING (DESCRIPTION)	MATERIAAL (MATERIAL)		OPMERKING (REMARKS)				
				EN AW-6060 T66		Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%				
				Hydro Extrusion Drunen B.V.		DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT. (THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.)		SCHAAL (SCALE)	1 : 64	ORG.DAT 01-11-01
				BENAMING (NAME)				CONSTRUCTEUR (DRAWN BY)	PE	REV.DAT
				Cil. lichtmast 10,00 m				PARAAF (SIGN)	MUT.DAT 08-01-09	
			DATUM (DATE)	TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD. (TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD. (DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)		AMERIKAANSE PROJECTIE (AMERICAN PROJECTION)		TEKENINGNUMMER (DRAWINGNUMBER)
-2	-1		REV. (REV.)					1110020007		LAATSTE REVISIE (LAST REVISION)

15. Kunststof Pave Mate voor lichtmast

PP Pave mate d114-120 Zwart: artikelnummer 3500211401

PP Pave mate d135-145 Zwart: artikelnummer 3500213501

PP Pave mate d165-175 Zwart: artikelnummer 3500216501

PDSNL.35.02.001.r00



De Pave-Mate voorkomt onkruid rondom de mast. Een bijkomend voordeel is dat de bestrating door het gebruik van de Pave-Mate naadloos om de mast sluit.

Geleverd als accessoire voor Hydro masten.

Technische specificaties:


- 2-delig;
- Bevestiging door kliksysteem;
- Afmeting 30 x 30 x 5 mm (l x b x h);
- Beschikbaar voor mastdiameter $\varnothing 114 - \varnothing 175$ mm;
- Materiaal UV-gestabiliseerd, gerecycled polypropyleen (PP);
- Alleen leverbaar in combinatie met maaiveldbeschermer (PDSNL.37.02.001.r00);
- 100% recyclebaar;
- Kleur zwart of grijs;
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver.



Hydro is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie verstrekt op dit productblad.

16. Universeel PP grondvleugel voor lichtmast


Hydro 3711420001 Geschikt voor mastdiameter 114-200 mm.



					THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF SAPA POLE PRODUCTS IN DRUNEN AND MAY WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR CONSULT.	Pole Products		Pole Products Hydro Extrusion Drunen B.V. Alcoalaan 12 - 5151 RW Drunen Postbus 75 - 5150 AB Drunen Tel/Fax: +31(0)416-386200/230 www.hydroextrusions.com	
					AM. PROJ. 	DIMENSIONS / TOLERANCES LIGHT POLES ACCORDING EN40 DIMENSIONS IN MM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	Changed by: Created by: mutsej Remarks: -	Date: Date: 13-4-2010	Project nr. -
				FORMAT: A4	MATERIAL: 	DESCRIPTION: UNI grondvleugelset 114-200	Drawing nr: 3711420001	Revision: AA	Scale: 1:4 Weight: 2.98 Kg Doc. status: Released

17. Universeel PP bodemplaat voor lichtmast

Hydro 3511425002 Geschikt voor mastdiameter 114-250 mm.



18. BOUWSTOFFEN ALUMINIUM LICHTMASTEN

(informatie voor RAW hoofdstuk 34)

- 01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40.
- 02 De Aluminium lichtmasten moeten voldoen aan de volgende specificaties.
- 02.01 Materiaal: EN-AW-6060T66.
- 02.02 Standaard oppervlakte behandeling: blank geschuurd, tenzij anders aangegeven.
- 03 Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting
- 04 De montagerail dient minimaal een lengte te hebben die gelijk is aan de hoogte van de lichtmast deur. De gelaste montagerail dient geïntegreerd te zijn in een gelast deur verstevigingsprofiel 5+ en op gelijke hoogte ten opzichte van het inspectieluik te zijn geplaatst. De montagerail dient te zijn voorzien van twee onverliesbare glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad en een aardbout M8.
- 05 Het grondstuk tot 250mm boven maaiveld moet uitwendig zijn voorzien van een grondbescherming corrosiewerende tape. Tevens is grondstuk voorzien van kabelinvoergat 150x50mm.
- 06 Alle aluminium lichtmasten moeten zijn voorzien van 2-delige PP klikmaaiveldbeschermer zwart, af fabriek.
- 07 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- 08 Cradle to Cradle gecertificeerde masten met de volgende eigenschappen:
- 08.01 De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled materiaal.
- 08.02 Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- 08.03 Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing.
- 08.04 Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar zijn, en geen schade voor de gezondheid veroorzaken tijdens de gebruiksperiode.
- 08.05 Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of snel hernieuwbaar.
- 08.06 Producten zijn gescheiden inzamelbaar
- 08.07 Producten zijn eenvoudig demontabel
- 08.08 Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit niet nadelig beïnvloeden.
- 08.09 Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces

19. TAKE BACK SYSTEEM HYDRO

Doel van Take back is om de aluminium lichtmasten dicht bij de bron te recyclen Hierdoor wordt bijdrage geleverd aan circulaire economy.

Op de Hydro locatie te Drunen is gieterij aanwezig welke zorg draagt voor de recycling van het aluminium waaruit direct nieuwe “Cradle to Cradle Certified™ Zilver “ producten gemaakt worden.

- 01 Conform bestek worden de vrijgekomen COMPLETE aluminium lichtmastcombinaties* naar een door de aannemer ingerichte “veilige, verharde verzamellocatie” gebracht.
- 02 Met uitzondering van de materialen die door opdrachtgever voor hergebruik zijn aangeduid, worden de gehele complete aluminium lichtmastcombinaties in transportbokken verzameld. Maximale lengte 6 mtr.
- 03 Deze transportbokken worden door Hydro Pole Products ter beschikking gesteld.
- 04 Het vervoer van en naar de “ verzamellocatie “ wordt door Hydro Pole Products i.o.m. aannemer verzorgt.
- 05 Door Hydro in Drunen worden de complete aluminium lichtmastcombinaties op maatschappelijk verantwoordelijke wijze gerecycled.
- 06 Na bepaling kosten/baten zal de opbrengst (restwaarde in €) van deze gerecyclede materialen rechtstreeks worden verrekend met de gemeente Rucphen.

*Met gehele complete aluminium lichtmastcombinatie wordt bedoeld: zoals deze uit de grond komt, exclusief eventuele vulling van het ondergrondsdeel.

20. CO2 neutraal

In kader van duurzaamheid dienen de masten 100% CO2 neutraal geleverd te worden. Dit houdt in dat de mogelijke kosten voor compensatie per lichtmast verrekend worden.