

5.2.1	Servicebus
	Inclusief monteur
	Inclusief voldoende en goedgekeurd gereedschap, materialen en onderdelen die nodig zijn bij het uitvoeren van de activiteiten
5.2.2	Hogedruk reinigingswagen
	Inclusief bedieningspersoneel en spoel- en spuitknoppen
	Tankinhoud minimaal 10 m ³
	Traploze hogedrukpompcapaciteit van minimaal 450 ltr/min
	Geschikt voor innemen van oppervlaktewater
	Minimaal 80 meter hogedruk te verlengen
5.2.3	Vacuümwagen
	Inclusief bedieningspersoneel
	Tankinhoud minimaal 10 m ³
	Vacuüm-pompcapaciteit van minimaal 2500 m ³ /uur
	Minimaal 25 meter zuighaspel en minimaal 80 meter hogedruk te verlengen
5.2.4	Combiwagen (hogedruk en vacuüm)
	Inclusief bedieningspersoneel en spoel- en spuitknoppen
	Tankinhoud minimaal 16 m ³
	Traploze hogedrukpompcapaciteit van minimaal 450 ltr/min
	Vacuüm-pompcapaciteit van minimaal 2500 m ³ /uur
	Geschikt voor innemen van oppervlaktewater
	Minimaal 25 meter zuighaspel en minimaal 80 meter hogedruk te verlengen
5.2.5	Mini graafmachine
	Inclusief bedieningspersoneel
	Bakinhoud 300 liter
5.2.6	Vrachtauto
	Inclusief bedieningspersoneel
	Laadvermogen tenminste 12 ton
	Met hydraulische laad- en losinrichting
5.2.7	Mobiele graafmachine
	Inclusief bedieningspersoneel
	Bakinhoud 1.000 liter
	Geschikt voor het hijsen van pompputten met een gewicht van maximaal 2.000 kg
5.2.8	Mobiele asfalt- en betonzaagmachine

	Inclusief bedieningspersoneel
	Maximale zaagdiepte van 150 mm
5.2.9	Trilstamper
	Inclusief bedieningspersoneel
	Slagkracht ca. 13,5 kN
5.2.10	Trilplaat
	Inclusief bedieningspersoneel
	Slagkracht ca. 83 kN
5.2.11	Doorspuitmachine
	Inclusief bedieningspersoneel
	Maximale diameter 400 mm