

Begrippen	Toelichting
Aanbesteder	Degene die voornemens is een werk, levering of dienst op te dragen.
CROW	Nationaal Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Opsteller en beheerder van de U.A.V, de RAW-systematiek en de RAW Standaard.
Derde/Derden	Een natuurlijke persoon of rechtspersoon en vennootschap, niet zijnde een inschrijver.
Directie	De directie wordt gevoerd door of namens het hoofd van het cluster Ruimte van de gemeente Westland of wie als zodanig wordt aangewezen door opdrachtgever.
Feestdag	Algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 lid 3 van de Algemene Termijnwet.
GISIB	Geografisch beheersysteem van de gemeente Westland. In GISIB online worden constatering, waarnemingen, vervangingen en reparaties ingevoerd.
Hemelwaterriolering	De hemelwaterriolering bevindt zich voornamelijk in de kernen en verzameld en transporteert het regen- en drainagewater naar het oppervlaktewater of rioolgemalen.
Hoofdpst	Systeem waarmee de gemalen op afstand bestuurd worden.
Inschrijver	Partij die daadwerkelijk een inschrijving op het werk, levering en/of dienst gaat indienen, dan wel het hebben gedaan van een inschrijving op het werk.
Kantooruren	Maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur. Dit zijn de openingstijden van het kantoor.
Mechanische riolering	De mechanische riolering bestaat uit drukriolering, persriolering en vacuümriolering en transporteert huishoudelijk afvalwater. <i>Drukriolering</i> is veelal gelegen in het buitengebied waarbij het transport plaatsvindt door overdruk. Via drukriolering voeren de minigemalen het rioolwater af. <i>Persriolering</i> is afkomstig van de rioolgemalen en transporteert huishoudelijk afvalwater door middel van overdruk, afkomstig van woningen en bedrijven die aangesloten zijn op de vrijvervalriolering, naar een rioolgemaal van het Hoogheemraadschap of opvoergemaal van de gemeente. Van daaruit wordt het verder getransporteerd naar een rioolwaterzuivering. <i>Vacuümriolering</i> is het openbaar riool veelal gelegen in het buitengebied. Het transport door het riool vindt vanuit satellietputten plaats door middel van onderdruk veroorzaakt door vacuümstations. Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen zoals leidingen en vacuümputten.
Minigemaal	Met een minigemaal wordt, binnen de gemeente Westland, een drukrioleringseenheid in de mechanische riolering bedoeld. Een minigemaal is bedoeld voor de ontvangst en afvoer van proceswater en droog weer afvoer van (een beperkt aantal) panden en bedrijven.
Opdrachtgever	De natuurlijke persoon of rechtspersoon door of namens wie het werk aanbesteed en opgedragen wordt.

Opdrachtnemer	De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.
Overeenkomst	De overeenkomst gesloten op basis van de aanbesteding tussen aanbesteder en opdrachtnemer.
Proceswater	Afvalwater van bedrijven en kassencomplexen.
Spoelkantelbak	De spoelkantelbak bevindt zich in een bergbezinkvoorziening. De spoelkantelbak spoelt de bergbezinkvoorziening schoon. Nadat het afvalwater uit de bergbezinkvoorziening is afgevoerd, wordt vervolgens de spoelkantelbak gevuld met water, waarna de bak wordt gekanteld en het achtergebleven vuil op de bodem van de bergbezinkvoorziening mee wordt gespoeld met het water. Dit water wordt vervolgens door de ledigingspomp afgevoerd.
Rioolbuffer	Een particuliere voorziening bedoelt om de afvoer van afvalwater richting het gemeentelijk drukrioleringsstelsel te optimaliseren (maximaal aanbod te doseren) en het systeem maximaal te benutten. Vanwege lozingsvoorschriften van de gemeente Westland is het aanleggen van een rioolbuffer in sommige gevallen verplicht. De rioolbuffer wordt aangesloten op het telemetriesysteem van de gemeente Westland. Hierdoor bepaalt het telemetriesysteem, op basis van het aanbod van afvalwater en de beschikbaarheid van het systeem, wanneer het water (bijvoorbeeld spoel- of proceswater) in de rioolbuffer op de drukriolering geloosd mag worden.
Telemetriesysteem	Systeem t.b.v. communicatie tussen onbemande stations.
Toestandsaspect	Een specifiek beeld van de gesteldheid van een rioleringsonderdeel op enig moment.
Vuilrooster	Vuilroosters bevinden zich in rioolgemaal en voorkomen dat het afval (bijvoorbeeld blikjes en riet) uit de vrijvervalriolering in de pompen stroomt.
Vuilwaterriolering	De vuilwaterriolering bevindt zich voornamelijk in de kernen en verzameld en transporteert het afvalwater, afkomstig van woningen en bedrijven, naar een rioolgemaal.
Werk	Alle benodigde activiteiten, inclusief alle bijkomende activiteiten zoals nader uitgewerkt in de werkbeschrijving.
Werkbeschrijving	De werkbeschrijving en alle daarvan onderdeel uitmakende bijlagen en tekeningen dat door, of namens, de opdrachtgever is vervaardigd, op basis waarvan de inschrijver zijn aanbieding opstelt en indient.
Werkdag (overdag)	De werkdag als bedoeld in paragraaf 1 lid 1 van de UAV, waarbij voor “een kalenderdag” moet worden gelezen: “een kalenderdag op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur (11 uur)”.
Werkdag ('s nachts)	De werkdag als bedoeld in paragraaf 1 lid 1 van de UAV, waarbij voor “een kalenderdag” moet worden gelezen: “een kalenderdag op Maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 7.00 uur (13 uur).

Werkgebied	Het gebied waar de activiteiten moeten plaatsvinden zoals is aangegeven in de werkbeschrijving en de daarvan deel uitmakende bijlagen en tekeningen.
Zaterdag	Zaterdag van 0.00 uur tot 24.00 uur (24 uur).
Zondag	Zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur (24 uur).