

Activiteit	Eis
3.1.6.1 Herstellen en aanleggen huis- en kolkaansluitleidingen	
Tijdelijk verplanten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de vrijvervalriolering of huis- en kolkaansluitleiding	
Opbreken bestaande (elementen, asfalt of beton) verharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	
Herstellen en deels vervangen van huis- en kolk- aansluitleidingen	Leidingen moeten een minimale gronddekking van 0,80 m hebben
Inmeten voor revisie	
Herstellen van (verzakt)straatwerk nabij herstellde huisaansluitleidingen of kolkaansluitleidingen	
Aanvullend met zand	
Aanvulling mechanische verdichten	
Afwerken zandbed en aanbrengen straatlaag van brekerzand met een dikte van 5 cm	
Aanbrengen elementenverharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	
Verharding intrillen en afstrooien met brekerzand	
Terug planten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de vrijvervalriolering of huis- en kolkaansluitleiding	
3.1.6.2 Ophalen putafdekkingen inspectieputten vrijvervalriolering	
Tijdelijk verplanten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de inspectieput	
Opbreken bestaande (elementen, asfalt of beton) verharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	
Verwijderen bestaande putafdekkingen van beton/gietijzer. De minimale dagmaat van de opening is Ø 520 mm	
Putafdekking op hoogte brengen met stelringen van beton waarbij de putafdekking aansluit op de hoogte van de (aan te brengen) aansluitende verharding	
Inmeten voor revisie	
Afwerken zandbed en aanbrengen straatlaag van brekerzand met een dikte van 5 cm	
Aanbrengen elementenverharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	

Verharding intrillen en afstrooien met brekerzand	
Terug planten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de inspectieput	
3.1.6.3 Uitvoeren reparaties vrijvervalriolering	
Tijdelijk verplanten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de aansluitleiding	
Opbreken bestaande (elementen, asfalt of beton) verharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	
Voorzieningen treffen voor het eventueel doorspuiten van de aansluitleidingen	
Vervangen van de inlaat op de vrijvervalriolering	
Dichten van gaten in beton(buizen) door middel van aanstorten met beton	
Inmeten voor revisie	
Aanvullend met zand	
Aanvulling mechanische verdichten	
Afwerken zandbed en aanbrengen straatlaag van brekerzand met een dikte van 5 cm	
Aanbrengen elementenverharding inclusief eventuele funderingsmaterialen	
Terug planten van de bestaande beplanting in de directe omgeving van de vrijvervalriolering of huis- en kolkaansluitleiding	
3.1.6.4 Activiteiten als gevolg van verzoek (calamiteit) door opdrachtgever	
Actie ondernemen na storingsmeldingen van de opdrachtgever	
Binnen één uur (overdag) na de storingsmelding (calamiteit) ter plaatse zijn, dit melden aan de opdrachtgever, starten met het onderzoeken en/of oplossen van de storing en overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wegnemen	
Terugkoppeling geven aan de opdrachtgever over het onderzoeken en/of oplossen van de storing	
Binnen vier uur na de storingsmelding de storing verhelpen. Indien het niet mogelijk is om de storing binnen vier uur na de melding te verhelpen, moet dit zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de opdrachtgever. In dat geval zal er in overleg met de opdrachtgever besloten worden welke acties	

genomen moeten worden om de storing alsnog zo snel mogelijk te verhelpen	
Bij een tijdelijke oplossing de volgende werkdag starten met de definitieve oplossing	