

Onderhoudsformulier preventief onderhoud afsluiters

LET OP: INDIEN EEN AFSLUITER IN EEN PERSLEIDING GESITUEERD IS, DIENEN EERST DE ACHTERLIGGENDE RIJOLGEMALEN UITGEZET TE WORDEN.

(onderhoudscyclus 1 keer jaar)

1	Algemene onderhoudsgegevens	Legenda
1.1	Naam inspecteur:	Vrij invulveld
1.2	Datum:	Verplicht invulveld
1.3	Begin tijd inspectie	Verplicht keuzeveld
1.4	Eind tijd inspectie	

2	Algemene gegevens
2.1	Locatienummer meetlocatie
2.2	Aard van de werkzaamheden
	Bovengronds
	Betreding rioolstelsel

3	Voorbereiding inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandaspect goed, redelijk of slecht
3.1	Bereikbaarheid afsluiter (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrije toegang object, geen belemmering, geen directe bosschage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Directe bosschagelplantengroei rondom inspectieput/afsluiter. Inspectieput/afsluiter is nog wel toegankelijk.
		Slecht	Toestand vastleggen, indien nodig klein snoeiwerk verrichten, indien niet bereikbaar melden bij opdrachtgever	Foto maken	Geen vrije toegang tot afsluiter. Afsluiter is niet bereikbaar voor onderhoud.
		Niet aanwezig	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Afsluiter is niet aanwezig
3.2	Algemene indruk object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrijwel geen beschadigingen. Geen zichtbare lekkage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, geen gevolgen tav de functionaliteit.
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, wel gevolgen tav de functionaliteit. Zichtbare lekkage (druppelt of straalt).
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig
3.3	Reinigen straatpot/putrand, daarna openen straatpot/putrand	Uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Straatpot/putrand is goed schoon te maken, geen achterblijvend vuil.
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Straatpot/putrand is niet goed schoon te maken, c.q. niet te openen.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig
3.4	Algemene indruk vrije ruimte onder deksel straatpot/putrand	Uitgevoerd en akkoord	Invullen vrije ruimte in cm		Meting kan worden uitgevoerd.
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Meting kan niet worden uitgevoerd, spanning op leiding
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig
3.5	Holle ruimte onderzijde straatpot/putrand	Uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Straatpot/putrand staat stabiel en geen holle ruimte onder straatpot aanwezig
		Uitgevoerd en niet akkoord	Vastleggen via hardware		Straatpot/putrand staat stabiel en weinig holle ruimte onder straatpot aanwezig
		niet uitgevoerd	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Straatpot/putrand staat stabiel en veel holle ruimte onder straatpot aanwezig. Holle ruimte aanvullen.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig

4	Inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandaspect goed, redelijk of slecht
4.1	Vaste delen/drijfafval voor of tussen de beweegbare delen verwijderen (takken, riet, hout, plastic etc.)	uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Vaste delen/drijfafval verwijderd of niet aanwezig.
		uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen	Foto maken	Vaste delen/drijfafval aanwezig en niet te verwijderen.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig en/of afsluiter is in een persleiding gesitueerd.
4.2	Reinigen inspectieput en afsluiter (hoge druk), verwijderen zand/slib voor, in of achter de afsluiter	uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Afsluiter gereinigd en schoongekregen.
		uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen	Foto maken	Afsluiter gereinigd en niet schoongekregen, mogelijke gevolgen tav de functionaliteit.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig en/of afsluiter is in een persleiding gesitueerd.
4.3	Afsluiter open/dicht draaien (de afsluiter dient in oorspronkelijke stand te worden teruggezet)	Goed	Vastleggen via hardware		Soepele bediening afsluiter, afsluiter draait goed open en dicht. Aantal slagen noteren
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Zware bediening afsluiter, afsluiter gaat wel open en dicht. Aantal slagen noteren
		Slecht	Aanvullende opmerking via hardware		Zeer zware of onmogelijke bediening, afsluiter functioneert niet. Aantal slagen noteren.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig
4.4	Smeren spindel in moerblok. Let op: indien het moerblok van polyacetaal gemaakt is dan mag er NIET gesmeerd worden.	uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Object is goed te smeren
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Afsluiter is niet aanwezig en/of afsluiter is in een persleiding gesitueerd.