

Onderhoudsformulier preventief onderhoud foampiglaceerinrichting

LET OP: AFSLUITER BEHOREND BIJ DE FOAMPIGLANCEERINRICHTING DIENEN TE WORDEN ONDERHOUDEN CONFORM HET ONDERHOUDSFOMULIER AFSLUITERS

LET OP: ZORG DRAGEN VOOR OPVANG VAN AFVALWATER BIJ ONTLUCHTEN VAN DE FOAMPIGLANCEERINRICHTING

(onderhoudscyclus om de 2 jaar)

1	Algemene onderhoudsgegevens		Legenda
1.1	Naam inspecteur:		Vrij invulveld
1.2	Datum:		Verplicht invulveld
1.3	Begin tijd inspectie		Verplicht keuzeveld
1.4	Eind tijd inspectie		

2	Algemene gegevens	
2.1	Locatienummer meetlocatie	

3	Inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht
					Opmerkingen
3.1	Bereikbaarheid foampiglaceerinrichting (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrije toegang object, geen belemmering, geen directe bosschage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Directe bosschage/plantengroei rondom inspectieput/object. Inspectieput/object is nog wel toegankelijk.
		Slecht	Toestand vastleggen, indien nodig klein snoeiwerk verichten, indien niet bereikbaar melden bij opdrachtgever	Foto maken	Geen vrije toegang tot object. Object is niet meer aanwezig. Object is niet bereikbaar voor onderhoud.
		niet aanwezig	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Foampiglaceerinrichting niet aanwezig
3.2	Algemene indruk conditie putrand + deksel (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Geen beschadigingen.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, straatwerk rondom putrand licht verzakt
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, straatwerk rondom putrand ernstig verzakt
		niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Foampiglaceerinrichting is niet aanwezig
3.3	Algemene indruk foampiglaceerinrichting (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrijwel geen beschadigingen. Geen zichtbare lekkage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, geen gevolgen tav de functionaliteit.
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, wel gevolgen tav de functionaliteit.
		niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Foampiglaceerinrichting is niet aanwezig

4	Inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht
					Opmerkingen
4.1	Smeren bouten en moeren van blindflens of draaidop	Uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Moeren zijn losgedraaid en blindflens kan worden verwijderd.
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Foampiglaceerinrichting is niet aanwezig
4.2	Blindflens of draaidop demonteren en monteren	Uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Moeren zijn losgedraaid en blindflens kan worden verwijderd
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen	Foto maken	Bouten en moeren bevatten ernstige corrosie waardoor blindflens niet kan worden gedemonteerd.
		niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Foampiglaceerinrichting is niet aanwezig
4.3	Verrichten opmeting vrije ruimte tussen bovenkant foampiglaceerinrichting tot onderkant putafdekking in cm.	Uitgevoerd en akkoord	Invullen vrije ruimte in cm		Meting kan worden uitgevoerd.
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Meting kan niet worden uitgevoerd, spanning op leiding
		niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Foampiglaceerinrichting niet aanwezig