

Onderhoudsformulier preventief onderhoud ontlueters (automatisch)

LET OP: AFSLUITER BEHOREND BIJ DE ONTLUCHTERS DIENEN TE WORDEN ONDERHOUDEN CONFORM HET ONDERHOUDSFOMULIER AFSLUITERS

LET OP: ZORG DRAGEN VOOR OPVANG VAN AFVALWATER BIJ ONTLUCHTEN

(onderhoudscyclus 12 keer per jaar - elke maand)

1	Algemene onderhoudsgegevens		Legenda
1.1	Naam inspecteur:		Vrij invulveld
1.2	Datum:		Verplicht invulveld
1.3	Begin tijd inspectie		Verplicht keuzeveld
1.4	Eind tijd inspectie		

2	Algemene gegevens	
2.1	Locatienummer meetlocatie	

3	Inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandaspect goed, redelijk of slecht
3.1	Bereikbaarheid object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrije toegang object, geen belemmering, geen directe bosschage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Directe bosschage/plantengroei rondom inspectieput/ontluchter. Inspectieput/ontluchter is nog wel toegankelijk.
		Slecht	Toestand vastleggen, indien nodig klein snoeiwerk verichten, indien niet bereikbaar melden bij opdrachtgever	Foto maken	Geen vrije toegang tot ontluchter. Ontluchter is niet meer aanwezig. Ontluchter is niet bereikbaar voor onderhoud.
		Niet aanwezig	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Ontluchter is niet aanwezig
3.2	Algemene indruk object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Geen beschadigingen. Geen zichtbare lekkage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, geen gevolgen tav de functionaliteit.
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, wel gevolgen tav de functionaliteit. Zichtbare lekkage (druppelt of straalt).
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
3.3	Algemene indruk conditie putrand + deksel (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrijwel geen beschadigingen.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, straatwerk rondom putrand licht verzakt
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, straatwerk rondom putrand ernstig verzakt
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig

4	Inspectie				
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandaspect goed, redelijk of slecht
4.1	Kogelkraan sluiten t.b.v. reinigen automatische ontluchter	Uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Soepele bediening kogelkraan, kogelkraan draait goed dicht en sluit goed af
		Uitgevoerd en niet akkoord	Vastleggen via hardware		Zware bediening kogelkraan, kogelkraan gaat wel open en dicht
		Niet uitgevoerd	Toestand vasteleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Zeer zware of onmogelijke bediening, kogelkraan functioneert niet
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
4.2	Smeren kogelkraan	Uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Object is goed te smeren
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
4.3	Demonderen automatische ontluchter volgens voorschriften leverancier of opdrachtgever. Vastleggen mate van vervuiling object	Geen	Vastleggen via hardware		Object is schoon er is geen achtergebleven vuil.
		Matig	Vastleggen via hardware		Object is matig vervuild. Er is achtergebleven vuil, maar heeft geen invloed op het functioneren van de ontluchter
		Ernstig	Toestand vasteleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Object is zeer sterk vervuild, door achtergebleven vuil werkt de ontluchter niet meer
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
4.4	Automatische ontluchter reinigen volgens voorschriften leverancier of opdrachtgever en montage ontluchter op oorspronkelijke plaats.	Uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Object is goed schoon te maken, geen achterblijvend vuil.
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vasteleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Object is niet goed schoon te maken, achterblijvend vuil wat belemmeringen kan veroorzaken
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
4.5	Kogelkraan openen en in oorspronkelijke stand terug zetten	Uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Soepele bediening kogelkraan
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig
4.6	Vermichten opmeting vrije ruimte tussen bovenkant ontluchter tot onderkant putafdekking in cm.	Uitgevoerd en akkoord	Invullen vrije ruimte in cm		Meting kan worden uitgevoerd.
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Meting kan worden uitgevoerd, spanning op ontluchter
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter niet aanwezig