

Onderhoudsformulier preventief onderhoud ontlueters (handmatig)

LET OP: AFSLUITER BEHOREND BIJ DE ONTLUCHTERS DIENEN TE WORDEN ONDERHOUDEN CONFORM HET ONDERHOUDSFORMULIER AFSLUITERS

LET OP: ZORG DRAGEN VOOR OPVANG VAN AFVALWATER BIJ ONTLUCHTEN

(onderhoudscyclus 12 keer per jaar - elke maand)

1	Algemene onderhoudsgegevens		Legenda
1.1	Naam inspecteur:		Vrij invulveld
1.2	Datum:		Verplicht invulveld
1.3	Begin tijd inspectie		Verplicht keuzeveld
1.4	Eind tijd inspectie		

2	Algemene gegevens	
2.1	Locatienummer meetlocatie	

3	Inspectie					
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht	Opmerkingen
3.1	Bereikbaarheid object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrije toegang object, geen belemmering, geen directe bosschage.	
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Directe bosschage/plantengroei rondom inspectieput/afsluiter. Inspectieput/afsluiter is nog wel toegankelijk.	
		Slecht	Toestand vastleggen, indien nodig klein snoeiwerk verichten, indien niet bereikbaar melden bij opdrachtgever	Foto maken	Geen vrije toegang tot afsluiter. Ontluchter is niet bereikbaar voor onderhoud.	
		Niet aanwezig	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Ontluchter is niet aanwezig	
3.2	Algemene indruk object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Geen beschadigingen. Geen zichtbare lekkage.	
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, geen gevolgen tav de functionaliteit.	
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, wel gevolgen tav de functionaliteit. Zichtbare lekkage (druppelt of straal).	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig	
3.3	Algemene indruk conditie putrand + deksel (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrijwel geen beschadigingen.	
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, straatwerk rondom putrand licht verzakt	
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, straatwerk rondom putrand ernstig verzakt	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig	

4	Inspectie					
	Aktie/controle	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht	Opmerkingen
4.1	Kogelkraan open/dicht draaien t.b.v. ontluhting persleiding (let op dat de leiding volledig ontluht wordt).	Goed	Vastleggen via hardware		Soepele bediening kogelkraan, kogelkraan draait goed open en dicht	
		Redelijk	Smeren		Zware bediening kogelkraan, kogelkraan gaat wel open en dicht	
		Slecht	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Zeer zware of onmogelijke bediening, kogelkraan functioneert niet	
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig	
4.2	Smeren kogelkraan	Uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Object is goed te smeren	
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig	
4.3	Kogelkraan openen en in oorspronkelijke stand terug zetten	Uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Soepele bediening kogelkraan	
		Niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter is niet aanwezig	
4.4	Verrichten opmeting vrije ruimte tussen bovenkant ontluhter tot onderkant putafdekking in cm.	Uitgevoerd en akkoord	Invullen vrije ruimte in cm		Meting kan worden uitgevoerd.	
		Uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Meting kan worden uitgevoerd, spanning op ontluhter	
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Ontluchter niet aanwezig	