

Onderhoudsformulier preventief onderhoud terugslagkleppen

(onderhoudscyclus 1 keer per jaar)

1	Algemene onderhoudsgegevens		Legenda
1.1	Naam inspecteur:		Vrij invulveld
1.2	Datum:		Verplicht invulveld
1.3	Begin tijd inspectie		Verplicht keuzeveld
1.4	Eind tijd inspectie		

2	Algemene gegevens	
2.1	Locatienummer meetlocatie	
2.2	Aard van de werkzaamheden	Bovengronds Betreding rioolstelsel

3	Voorbereiding inspectie				
	Aktie/controler	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht
3.1	Bereikbaarheid terugslagklep (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Vrije toegang object, geen belemmering, geen directe bosschage.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Directe bosschage/plantengroei rondom inspectieput/terugslagklep. Inspectieput/terugslagklep is nog wel toenankelijk.
		Slecht	Toestand vastleggen, indien nodig klein snoeiwerk verichten, indien niet bereikbaar melden bij opdrachtgever	Foto maken	Geen vrije toegang tot terugslagklep. Terugslagklep is niet bereikbaar voor onderhoud.
		Niet aanwezig	Toestand vastleggen, melden bij opdrachtgever	Foto maken	Terugslagklep is niet aanwezig
3.2	Algemene indruk object (visueel)	Goed	Vastleggen via hardware		Geen beschadigingen.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Matige beschadigingen, geen gevolgen tav de functionaliteit.
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Ernstige beschadigingen, wel gevolgen tav de functionaliteit.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Terugslagklep is niet aanwezig

4	Inspectie				
	Aktie/controler	Keuze	Aktie	Opmerkingen	Omschrijving toestandsaspect goed, redelijk of slecht
4.1	Vaste delen/drijfafval voor of tussen de beweegbare delen verwijderen (takken, riet, hout, plastic etc.)	uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Vaste delen/drijfafval verwijderd of niet aanwezig.
		uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen	Foto maken	Vaste delen/drijfafval aanwezig en niet te verwijderen.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Terugslagklep is niet aanwezig
4.2	Reinigen inspectieput en terugslagklep (hoge druk), verwijderen zand/slib voor, in of achter de terugslagklep	uitgevoerd en akkoord	Vastleggen via hardware		Terugslagklep gereinigd en schoongekregen.
		uitgevoerd en niet akkoord	Toestand vastleggen	Foto maken	Terugslagklep gereinigd en niet schoongekregen, mogelijke gevolgen tav de functionaliteit.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Terugslagklep is niet aanwezig
4.3	Terugslagklep openen en sluiten (terugslagklep dient in oorspronkelijke stand te worden teruggezet)	Goed	Vastleggen via hardware		Terugslagklep gaat volledig en makkelijk open/dicht.
		Redelijk	Vastleggen via hardware		Terugslagklep opent/sluit zwaar, gaat nog wel open, opent/sluit niet volledig.
		Slecht	Toestand vastleggen	Foto maken	Zeer zwaar of onmogelijk te openen, terugslagklep functioneert niet, terugslagklep sluit niet af.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Terugslagklep is niet aanwezig
4.4	Smeren draaipunten terugslagklep incl. verwijderen oud vet	uitgevoerd	Vastleggen via hardware		Object gesmeerd.
		niet uitgevoerd	Aanvullende opmerking via hardware		Reden invullen in hardware.
		Niet aanwezig	Vastleggen via hardware		Terugslagklep is niet aanwezig