

KWALITEITS CRITERIA SLUIZEN EN KLEINE KUNSTWERKEN**2019****Omgeving**

De omgeving behelst alle bij de sluis horende voorzieningen.

Maar ook de toegangspaden (ca. 15 m buiten de sluis) en het terreinmeubilair.

(half)verharding / straatwerk				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit		actie en planning
1	goed	Geen-weinig onkruid aanwezig geen-weinig dierlijke uitwerpselen aanwezig geen-weinig ongelijkheid geen-weinig ontbrekende verharding(s elementen)	10-15% bedekking 10-15% bedekking	geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid onkruid aanwezig aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen aanwezig aanvaardbare ongelijkheid aanvaardbare hoeveelheid ontbrekende verharding(s elementen)	15-25% bedekking 15-25% bedekking	inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	teveel onkruid aanwezig teveel dierlijke uitwerpselen aanwezig teveel / te grote ongelijkheid teveel ontbrekende verharding(s elementen)	> 25% bedekking > 25%bedekking	direct / volgende dag 100% herstel
veilig	ja nee	denk bijvoorbeeld aan verwonding door struikelgevaar		direct afzetten en/of oplossen
5	invullen bij kwaliteitsniveau 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig over een complete, nette en schone verharding naar de diverse sluisonderdelen en diverse terreininrichting (banken / bakken) kunnen lopen.			

grasveld				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig ongelijkheid in grondslag geen-weinig dierlijke uitwerpselen aanwezig gras lengte kort - goed beloopbaar		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid ongelijkheid aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen aanwezig graslengte kort- goed beloopbaar		inplannen
4	slecht > herstel	teveel ongelijkheid in grondslag teveel dierlijke uitwerpselen aanwezig gras lengtematig te lang. Nauwelijks nog beloopbaar		herstel ongelijkheid direct verwijderen direct maaien direct (zelf!)
veilig	ja nee	denk bijvoorbeeld aan verwonding door struikelgevaar		direct afzetten en/of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig van een net en schoon grasveld en de eventueel daarin staande terrein meubilair gebruik kunnen maken met een al dan niet recreatieve doel.			

inrichtingselementen afvalbakken				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	geplande actie
1	goed	Aanwezig Geen-weinig beschadigingen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig missende onderdelen geen-weinig vulling - afval in bak		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid beschadigingen aanvaardbare mate graffiti/vervuiling aanvaardbare hoeveelheid missende onderdelen aanvaardbare hoeveelheid afval in bak		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	Niet aanwezig te veel beschadigingen teveel graffiti/vervuiling te veel missende onderdelen te veel afval in bak		herstel direct verwijderen direct reparatie direct leggen direct
veilig	ja nee	gevaar voor verwondingen door of beschadigingen (snijden / schaven /)		direct oplossen / afzetten
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig van nette en schone inrichtingselementen kunnen maken. kunnen maken met een al dan niet recreatieve doel.			

inrichtingselementen banken / picknickbanken				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	geplande actie
1	goed	aanwezig Geen-weinig beschadigingen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weing missende onderdelen		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid beschadigingen aanvaardbare hoeveelheid graffiti aanvaardbare hioeveelheid missende onderdelen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	Niet aanwezig teveel beschadigingen teveel graffiti geen-weing missende onderdelen		herstel direct verwijderen direct
veilig	ja	gevaar voor verwondingen door slechte staat van onderhoud of beschadigingen. (snijden / schaven /)		direct oplossen / afzetten
	nee			oplossen /element wegnemen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig van nette en schone inrichtingselementen kunnen maken. kunnen maken met een al dan niet recreatieve doel.			

zwerfafval				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig afval zichtbaar		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid afval zichtbaar		opruimen inplannen
4	slecht >	teveel afval zichtbaar		opruimen direct
5		opgeruimd		
toelichting	De sluis(onderdelen) en de omgeving moeten representatief schoon en netjes zijn. Zwerfafval moet zoveel mogelijk worden voorkomen / opgeruimd.			

Constructies

Alle houten, stalen, betonnen, kunststof constructies onderdeel zijnde van de sluis.

en/of de omgeving.

Stabiliteit van de constructie dient te worden getest.

Testen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de betreffende constructie stevig te belasten

(bv. Op steiger staand flink heen en weer schudden).

kanosteiger				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	steiger is stabiel Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig missende onderdelen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig onkruid op de constructie beperkte gras-/riet hoogte landzijde - goed beloopbare route. geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare beschadigingen / houtrot aanvaardbaar (nog veilig) missende onderdelen aanvaardbare graffiti/vervuiling aanvaardbare hoeveelheid onkruid aanvaardbare gras-/riet hoogte landzijde - nog redelijk beloopbare route. aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	steiger is niet stabiel te veel beschadigingen / houtrot teveel missende onderdelen teveel graffiti/vervuiling teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen te hoge gras-/riet hoogte landzijde - NIET goed beloopbare route.	}	gevaar afzetten en direct herstel / vervangen /
veilig	ja nee	verwonding door struikelen / vallen / snijden t.g.v. gladheid, plankbreuk, splinters, ongelijkheid loopvlak, ETC.		schoonmaken direct maaien
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig over een complete, nette en schone verharding naar de diverse sluisonderdelen en diverse terreininrichting (banken / bakken) kunnen lopen.			

aanlegsteiger				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	steiger is stabiel Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig missende onderdelen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig onkruid op de constructie beperkte gras-/riet hoogte landzijde - goed beloopbare route. geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare beschadigingen / houtrot aanvaardbaar (nog veilig) missende onderdelen aanvaardbare graffiti/vervuiling aanvaardbare hoeveelheid onkruid aanvaardbare gras-/riet hoogte landzijde - nog redelijk beloopbare route. aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	steiger is niet stabiel te veel beschadigingen / houtrot teveel missende onderdelen teveel graffiti/vervuiling teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen te hoge gras-/riet hoogte landzijde - NIET goed beloopbare route.		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken direct maaien
veilig	ja nee	verwonding door struikelen / vallen / snijden t.g.v. gladheid, plankbreuk, splinters, ongelijkheid loopvlak, ETC.		direct afzetten +/- of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig over een complete, nette en schone verharding naar de diverse sluisonderdelen en diverse terreininrichting (banken / bakken) kunnen lopen.			

loopplanken op sluisdeur				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	loopplanken stabiel en goed beloopbaar Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig missende onderdelen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig onkruid geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	loopplanken nog goed beloopbaar, niet meer aanvaardbare beschadigingen / houtrot aanvaardbaar (nog veilig) missende onderdelen aanvaardbare graffiti/vervuiling aanvaardbare hoeveelheid onkruid aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	loopplanken instabiel en niet meer goed beloopbaar te veel beschadigingen / houtrot teveel missende onderdelen teveel graffiti/vervuiling teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja nee	verwonding door struikelen / vallen / snijden t.g.v. gladheid, plankbreuk, splinters, ongelijkheid loopvlak, ETC.		direct afzetten +/- of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Passanten / recreanten moeten veilig over een complete, nette en schone verharding naar de diverse sluisonderdelen en diverse terreininrichting (banken / bakken) kunnen lopen.			

remmingwerk en gordingen				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	constructie stabiel Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig missende onderdelen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig onkruid op de constructie geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	constructie niet meer geheel stabiel aanvaardbare beschadigingen / houtrot aanvaardbaar (nog veilig) missende onderdelen aanvaardbare graffiti/vervuiling aanvaardbare hoeveelheid onkruid op de constructie aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	constructie instabiel te veel beschadigingen / houtrot teveel missende onderdelen teveel graffiti/vervuiling teveel onkruid op de constructie teveel dierlijke uitwerpselen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja nee	verwonding door struikelen / vallen / snijden t.g.v. gladheid, splinters, ongelijkheid loopvlak, ETC.		direct afzetten +/- of oplossen direct afzetten +/- of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Remmingwerk en gordingen moeten schoon, heel, veilig en dus representatief zijn. Ze moeten goed beloopbaar - dus niet glad - zijn.			

hekwerken				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	hekwerk aanwezig hekwerk stabiel Geen-weinig beschadigingen / slijtage (houtrot, roest) geen-weinig missende onderdelen geen-weinig graffiti/vervuiling geen-weinig onkruid onder hek in verharding geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	hekwerk redelijk stabiel aanvaardbare hoeveelheid beschadigingen / slijtage (houtrot, roest) aanvaardbaar aantal (nog veilig) missende onderdelen aanvaardbare hoeveelheid graffiti aanvaardbare hoeveelheid onkruid onder hek in verharding aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	hekwerk niet aanwezig -maar hoort wel aanwezig te zijn. hekwerk instabiel te veel beschadigingen beschadigingen / slijtage (houtrot, roest) teveel missende onderdelen teveel graffiti teveel onkruid onder hek in verharding teveel dierlijke uitwerpselen	}	gevaar afzetten en direct herstel / vervangen /
				schoonmaken
veilig	ja nee	verwonding door mogelijke beklimming, tegenaan lopen of vallen, beknelling t.g.v. gladheid, splinters, scherpe uitstekende delen, etc.		
5		Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten		opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Hekwerken moeten schoon, heel, veilig en dus representatief zijn. Scherpe delen zijn uit den boze. Eventuele poorten moeten goed scharnieren en sluiten. Vingers mogen niet bekneld kunnen raken bij poorten.			

poorten				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	poort aanwezig goede werking poort, voorzien van dranger en slot		geen
2	aanvaardbaar	poort aanwezig aanvaardbare werking poort, voorzien van dranger en slot		inplannen
4	slecht > herstel /	poort NIET (meer) aanwezig slechte werking poort, voorzien van dranger en slot		gevaar afzetten en vervangen
veilig	ja	verwonding door mogelijke beklimming, tegenaan lopen of vallen, beknelling t.g.v. gladheid, splinters, scherpe uitstekende delen, etc.		direct afzetten +oplossen
	nee			direct afzetten +oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Poorten in het hekwerken moeten schoon, heel, veilig en dus representatief zijn. Scherpe delen zijn uit den boze. Poorten moeten goed scharnieren en sluiten. Vingers mogen niet bekneld kunnen raken bij poorten.			

kademuren / sluiswand / inclusief deksloof (beton of metselwerk) Boven water				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.) geen-weinig missende onderdelen (voegen / dilletaties) geen-weinig graffiti geen-weinig onkruid geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
4	slecht > herstel / vervangen	teveel beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.) teveel missende onderdelen (voegen / dilletaties) teveel graffiti teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen		gevaar afzetten en vervangen schoonmaken
veilig	ja nee	verwonding door struikelen, ja nee		direct afzetten +oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Kademuren en sluiswanden moeten schoon, heel en veilig zijn			

kademuren / sluiswand / inclusief deksloof (beton of metselwerk) Onder water				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.) geen-weinig missende onderdelen		geen
3	matig	matig veel beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.) matig veel missende onderdelen (≠ veilig)		actie < 5 dagen (< weekend)
4	slecht > herstel / vervangen	te veel beschadigingen (breuk. Scheuren, gaten, etc.) teveel missende onderdelen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja		ja	direct afzetten +oplossen
	nee		ja nee	direct afzetten +oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Kademuren en sluiswanden moeten schoon, heel en veilig zijn			

boulders en boldernissen				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen / houtrot Geen-weinig missende onderdelen geen-weinig onkruid geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
2	aanvaardbaar	aanvaarbare (hoeveelheid) beschadigingen / houtrot aanvaarbare (hoeveelheid) missende onderdelen aanvaardbaar hoeveelheid onkruid aanvaardbare hoeveelheid dierlijke uitwerpselen		inplannen
3	matig	matig veel beschadigingen / houtrot matig veel missende onderdelen (= niet meer helemaal veilig) matig veel onkruid matig veel dierlijke uitwerpselen		actie < 5 dagen (< weekend)
4	slecht > herstel / vervangen	te veel beschadigingen / houtrot teveel missende onderdelen teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja	verwonding door struikelen / vallen / snijden t.g.v. gladheid, splinters, ongelijkheid loopvlak, ETC.		direct afzetten +/- of oplossen direct afzetten +/- of oplossen
	nee			
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Boulders en boldernissen moeten schoon, heel, veilig, goed bereikbaar en bruikbaar zijn representatief			



Sluisdeuren (boven water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig lekkage door deuren geen-weinig missende onderdelen (kitnaden balken/planken, ..) geen - weinig drijfvuil geen-weinig grafitti / vervuiling geen-weinig onkruid geen-weinig dierlijke uitwerpselen		geen
3	matig	matig veel beschadigingen / houtrot matig veel lekkage door deuren matig veel missende onderdelen (= niet meer helemaal veilig) matig veel grafitti matig veel onkruid matig veel dierlijke uitwerpselen		actie < 5 dagen (< weekend)
4	slecht > herstel / vervangen	te veel beschadigingen / houtrot te veel lekkage teveel missende onderdelen teveel grafitti / vervuiling teveel onkruid teveel dierlijke uitwerpselen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja	verwonding door		direct afzetten +/- of oplossen
	nee			
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluisdeuren moeten schoon, heel, veilig en dus representatief zijn. Ze moeten goed sluiten.			

Sluisdeuren (onder water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen / houtrot geen-weinig lekkage door deuren geen-weinig missende onderdelen geen - weinig gezonken vuil		geen
3	matig	matig veel beschadigingen / houtrot matig veel lekkage door deuren matig veel missende onderdelen (= niet meer helemaal veilig)		actie < 5 dagen (< weekend)
4	slecht > herstel / vervangen	te veel beschadigingen / houtrot te veel lekkage teveel missende onderdelen		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja	verwonding door		direct afzetten +/- of oplossen
	nee			
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluisdeuren moeten schoon, heel, veilig en dus representatief zijn. Ze moeten goed sluiten.			

sluiskolk (boven water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig drijfvuil geen-weinig gezonken vuil		geen
2	redelijk	aanvaardbare (hoeveelheid) drijfvuil aanvaardbare (hoeveelheid) gezonken vuil		inplannen
4	slecht >	te veel (hoeveelheid) drijfvuil te veel zichtbaar gezonken vuil		opruimen
veilig	ja	nvt		direct afzetten +/- of oplossen
	nee			
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluiskolken en sluismonden moet schoon en netjes zijn. M.n. grof drijvend vuil vormt een gevaar voor het functioneren van de sluisdeuren.			

sluiskolk (onder water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig drijfvuil geen-weinig gezonken vuil		geen
2	redelijk	aanvaardbare (hoeveelheid) drijfvuil aanvaardbare (hoeveelheid) gezonken vuil		inplannen
4	slecht >	te veel (hoeveelheid) drijfvuil te veel zichtbaar gezonken vuil		opruimen
veilig	ja	nvt		direct afzetten +/- of oplossen
	nee			
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluiskolken en sluismonden moet schoon en netjes zijn. M.n. grof drijvend vuil vormt een gevaar voor het functioneren van de sluisdeuren.			

sluismond (boven water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig drijfvuil geen-weinig zichtbaar gezonken vuil		geen
2	redelijk	aanvaardbare (hoeveelheid) drijfvuil geen-weinig zichtbaar gezonken vuil		inplannen
4	slecht >	te veel (hoeveelheid) drijfvuil te veel zichtbaar gezonken vuil		opruimen
veilig	ja	nvt		direct afzetten +/-of oplossen
	nee			direct afzetten +/-of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluiskolken en sluismonden moet schoon en netjes zijn. M.n. grof drijvend vuil vormt een gevaar voor het functioneren van de sluisdeuren.			

sluismond (onder water)				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig drijfvuil geen-weinig gezonken vuil		geen
2	redelijk	aanvaardbare (hoeveelheid) drijfvuil geen-weinig zichtbaar gezonken vuil		inplannen
4	slecht >	te veel (hoeveelheid) drijfvuil te veel gezonken vuil		opruimen
veilig	ja	nvt		direct afzetten +/- of oplossen
	nee			direct afzetten +/- of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Sluiskolken en sluismonden moet schoon en netjes zijn. M.n. grof drijvend vuil vormt een gevaar voor het functioneren van de sluisdeuren.			

Veiligheid

reddingsboeien				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	aanwezig compleet schoon		geen
2	slecht	niet aanwezig / niet compleet niet schoon		direct vervangen en schoonmaken
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	reddingsboeien moeten aanwezig, compleet en bereikbaar zijn			

klumladders / trappen				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	aanwezig onbeschadigd schoon		geen
2	slecht	niet aanwezig / niet compleet beschadigd vies		direct vervangen en /of schoonmaken gevaar afzetten
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	ladders / trappen moeten aanwezig, compleet en bereikbaar zijn			

aanduidingen

signalering en borden				
kwaliteit	oordeel	functionaliteit	beeldkwaliteit	actie en planning
1	goed	Geen-weinig beschadigingen geen-weinig zichtbelemmering geen-weinig graffiti geen-weinig missende / slechte beugels paal geen-weinig scheefstand		geen
2	aanvaardbaar	aanvaardbare hoeveelheid beschadigingen aanvaardbare hoeveelheid missende onderdelen aanvaardbare zichtbelemmering aanvaardbare graffiti aanvaardbare hoeveelheid missende / slechte beugels paal aanvaardbare scheefstand, verbogen		inplannen
4	slecht > herstel / vervangen	te veel beschadigingen teveel zichtbelemmeringen teveel graffiti teveel missende missende / slechte beugels paal teveel scheefstand, gescheurd		gevaar afzetten en direct herstel / vervangen / schoonmaken
veilig	ja nee	verwonding door		direct afzetten +/- of oplossen direct afzetten +/- of oplossen
5	Invullen bij constatering van kwaliteit 4 en veiligheidsaspecten			opgelost / afgehandeld ja/nee
toelichting	Borden moeten aanwezig, compleet en goed leesbaar zijn.			