



Waterschap **Scheldestromen**

Ontheffing Wegen

Datum : 16 mei 2023
VOS nummer : 20230516VOS1804

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen ontving op 28 februari 2023 een aanvraag van Gemeente Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg om een ontheffing.

AANVRAAG

De aanvraag gaat over het leggen van een rioleringsleiding voor het afvoeren van regenwater in de Westlangeweg in Hoofdplaat.

(Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben.

OVERWEGINGEN

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het leggen van een rioleringsleiding voor het afvoeren van regenwater in de Westlangeweg in Hoofdplaat. De werkzaamheden vinden plaats op een waterschapsweg. Daarom is er een Keurontheffing wegen vereist.

Eigendom

- De ondergrond van de Westlangeweg is eigendom van het waterschap. De weg is kadastraal bekend als Gemeente Oostburg 00, Sectie K, Nummer 1245

Voor het gebruik van grond van het waterschap is een privaatrechtelijke overeenkomst nodig. Het waterschap neemt hiervoor contact met u op.

Motivering en beoordeling

Uit het onderzoek in het kader van de Keur Wegen waterschap Scheldestromen 2011 en de Beleidsnotitie Ontheffingen Wegen waterschap Scheldestromen is het volgende gebleken:

- de rioleringsleiding voor het afvoeren van regenwater is nodig omdat de nabijgelegen waterloop te weinig capaciteit heeft om het regenwater te bergen.
- de ontgraving heeft geen negatieve invloed op de constructie van de weg omdat de wegverharding na de het leggen van de rioleringsleiding in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, hiervoor worden er aanvullende voorschriften gesteld;
- de ontgraving heeft geen negatieve invloed op het veilig gebruik van de weg omdat tijdens de werkzaamheden de weg wordt afgezet en het verkeer omgeleid via de N61;
- de verkeersmaatregelen dienen conform de CROW publicatie "Werk in Uitvoering 96b" uitgevoerd te worden, hierbij rekening houdend dat de Westlangeweg een Gebiedontsluitingsweg is met een snelheidsregime van 80 km/uur en een relatief hoge intensiteit.

De verkeersveiligheid komt door uitvoering van hierboven genoemde zaken niet in het geding en de werkzaamheden passen binnen het beleid.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden geweigerd.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2012 besluit het dagelijks bestuur aan Gemeente Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg (hierna te noemen “de ontheffinghouder”) de gevraagde ontheffing te verlenen voor het leggen van een rioleringsleiding voor het afvoeren van regenwater in de Westlangeweg in Hoofdplaat, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

die horen bij de Ontheffing met nummer 20230516VOS1804

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen vooraf bij de heer A.H. van Iwaarden, telefoonnummer 088-2461000.
2. De vergunninghouder geeft voordat de werkzaamheden starten, aan het waterschap door wie de contactpersoon is voor de uitvoering van de werken.
3. De werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
4. **Aangezien de Westlangeweg een gebiedontsluitingsweg is met een relatief hoge intensiteit wordt er een omleiding ingesteld via de N61.**

Tekeningen

5. De werken moeten worden uitgevoerd zoals genoemd in de aanvraag en de daarbij gevoegde tekeningen met nummer BI5959-RHD-WB-XX-DR-C-0004 van 12 december 2022.
6. vergunninghouder is verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de aan te brengen constructies en de stabiliteit.
7. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om wijzigingen door te voeren, dan is vooraf toestemming van de opzichter nodig.
8. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
9. De vergunninghouder moet maatregelen treffen om schade te voorkomen.
10. Als er schade ontstaat tijdens of na het uitvoeren van de werkzaamheden, dan moet deze onmiddellijk worden hersteld op kosten van de vergunninghouder. Hieronder valt ook gevolgschade.
11. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
12. Als het waterschap erom vraagt, dan moet de vergunninghouder revisietekeningen op een (leesbare) schaal van tenminste 1:1000 aanleveren. Op deze tekeningen staan het zaaknummer en de werken duidelijk en nauwkeurig aangegeven
13. De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden na de in de begeleidende brief vermelde verzenddatum zijn voltooid.

Voorschriften voor Wegen

1. Volgens het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen worden toegepast, ook voor de grondaanvullingen.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De overtollige grond en grond die voor het aanvullen ongeschikt is, moet worden afgevoerd. Dat gebeurt door en op kosten van de ontheffinghouder. Het te kort aan aanvullingsmateriaal moet worden bijgeleverd door de ontheffinghouder. Dit materiaal moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit: grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%. Als het bevoegd gezag het goed vindt, mag hier in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het is verboden om:
 - boomwortels en takken af te hakken,
 - bomen, struiken en heggen te snoeien,
 - bomen, struiken en heggen te verwijderen.In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen onder beplantingen toegestaan.
4. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden belemmerd. Dit houdt in dat er geen materialen op het wegdek mogen worden neergelegd. Het teveel aan materialen moet uit de berm worden verwijderd.
5. De ontheffinghouder overlegt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met de opzichter over de te treffen maatregelen en voorzieningen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de CROW-publicatie “Beleid, proces en basisinformatie - Werk in Uitvoering 96b”. De ontheffinghouder zorgt tijdens en buiten werktijden voor blijvende controle op de getroffen verkeersmaatregelen.
6. De ontheffinghouder zorgt ervoor dat personen die bij de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de weg aanwezig zijn, veiligheidskleding dragen. Dit is veiligheidskleding in fluorescerende rood/oranje kleur. De waarneembaarheid moet voldoende veilig zijn. Bij schemering en duisternis moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige stroken en strips zijn aangebracht in de vorm van een Romeinse II.
7. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.
8. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden uitgevoerd en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
9. Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd bij:
 - gladheid,
 - mist,
 - sneeuwval, of
 - andere omstandigheden die het zicht tot minder dan 200 meter beperken. Zoveel mogelijk worden bij zulke omstandigheden maatregelen getroffen die de tijdelijke afzetting overbodig maakt of buiten werking stelt.
10. Een jaar lang moeten aangevulde ontgravingen over de volle lengte en breedte worden onderhouden. Het moment van onderhouden gaat in na het afgeven van deze ontheffing. Het onderhoud gebeurt in overleg met de opzichter en op kosten van de ontheffinghouder. Bij het einde van deze onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven de aangevulde ontgraving voorkomen.
11. Als in het wegenbelang werken opgeruimd, verplaatst enz. moeten worden, wordt dit op kosten van de ontheffinghouder gedaan.

Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding

1. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen door de ontheffinghouder worden verwijderd.
2. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing.
3. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt.
4. Bij kruisingen van verhardingen dient de leiding bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding te worden gelegd en op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van de verharding wordt voorkomen. De rioleringsleiding dient **haaks** op de weg te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetingen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald.

5. De locatie van eventueel nieuw te plaatsen dan wel te verplaatsen schakelkasten, verdeelstations, te maken persingen, etc. dient in overleg met de opzichter te worden bepaald. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de schakelkasten, verdeelstations, etc. verhard en vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd. Op de hoeken van de verharding moeten witte palen geplaatst worden die 1 meter boven maaiveld uitsteken. Alle schade welke ontstaat door het niet vrijhouden van de schakelkasten, verdeelstations, etc. wordt hersteld op kosten van de ontheffinghouder.
6. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aanvullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang de ontgraving dicht is.
7. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.
8. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag dient te worden aangevuld en te worden ingezaaid met graszaad.
9. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of leidingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden uitgevoerd.

Voorschriften open ontgraving

1. Voor het ontgraven eerst het asfalt over de volle wegbreedte zagen.
2. Na het leggen van de leiding, de ontgraving aanvullen met zand, in lagen van 50 cm dik en dusdanig verdichten dat geen nazetting te verwachten is. De aanvulling aanbrengen tot 37 cm beneden de bovenkant van het asfalt. De zandaanvulling profileren en daarna aanvullen met menggranulaat. Het aangebrachte menggranulaat verdichten en profileren. De dikte van het menggranulaat is afhankelijk van de dikte van de betonplaten.
3. Op de puinfundering een laag straatzand van ca. 3 cm dikte waarop betonplaten aangebracht worden.
4. Na ca. 6 maanden de betonplaten verwijderen. De fundering opnieuw op hoogte brengen met menggranulaat en profileren, waarna het asfalt opvolgend in twee lagen wordt aangebracht namelijk 7 cm AC 22 base OL-B, 5 cm AC 16 bind TL-B. Voor het aanbrengen van de tweede laag asfalt in het bestaande asfalt de aanzetten frezen.
5. Na het aanbrengen van het asfalt wordt een dichtingslaag aan gebracht, bestaande uit bitumenemulsie type "O" 1,7 kg/m² afgestrooid met split 4/8 mm 11 kg/m².



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

die horen bij de Ontheffing met nummer 20230516VOS1804.

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de ontheffinghouder is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, datum en kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het (gemotiveerde) verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Controle

De ontheffinghouder moet aan medewerkers van het waterschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenst inlichtingen door of namens de ontheffinghouder verstrekt.

Rechtsopvolging

De ontheffing geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtsopvolgers moet binnen vier weken mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen.

Overige ontheffings-/vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking heeft, tevens een ontheffing/vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze ontheffing is verleend.

Inzage ontheffing

Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking ontheffing

Op grond van artikel 14, tweede lid, onder d van de Keur wegen waterschap Scheldestromen kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar geen gebruik is gemaakt van de ontheffing of van de werken die daarin worden toegestaan.

Indien de noodzaak waarvoor de ontheffing is verleend komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien hetgeen waarvoor reeds ontheffing is verleend moet worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd.

De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

a. intern waterschap Scheldestromen, team grondzaken