

SPECIFICATIE OV MEET- & VERDEELKAST **STANDAARD GEMEENTE DEN HELDER (6-RICHTINGEN)**

Fabricaat : Bosma en Bronkhorst BV
Type : **6RI-3FN DH**

OV BUITENKAST MET DEMONTABELE INGRAAFSOKKEL

Afmetingen buitenkast : 1100 x 900 x 300 mm (HxBxD), excl. maatvoering dak H = 45 mm.
Afmetingen ingraafsokkel : 750 x 900 x 300 mm (HxBxD), demontabel.
Dak : Demontabel afwaterend dak (4-zijdig aflopend), natuurlijk ventilerend.
Materiaal : 2 mm RVS AISI 304L.
Oppervlaktebehandeling : Hoogwaardige Poedercoating RAL 7001 (zilvergrijs), laagdikte minimaal 75µm.
Aantal compartimenten : 1 compartiment.
Aantal deuren : 1 stuks binnenliggende deur.
Draairichting deur : Rechts.
Deurscharnieren : 2 stuks per deur, RVS AISI 316L, opliggend.
Deursluiting : Hevelstangenslot (3-punts vergrendeling) met vandalismebestendige zwenkgreep (WK2 DIN V ENV 1630). Zamak, gepoedercoat in de kleur zwart, geschikt voor halve Euro profielcilinder 40 mm (standaard 10/30).
Cilinder : Halve Euro profielcilinder door de opdrachtgever geleverd.
Deuruitzetter : 1 stuks per deur, RVS AISI 304L, ≤90 graden, vergrendeld in geheel geopende stand.
Hijsgogen : De buitenkast is uitgevoerd met 2 stuks demontabele hijsgogen in de kleur van de kast.
Montageplaat : 18 mm betonplex, demontabel.
Vereffeningsaarding : Op de montageplaat één hoofdaardrail (HAR) gemonteerd voor aansluiting van een aardpuls 25 mm² en kastaarding.
: Metalen delen (romp, deur, dak en sokkel) dienen met een vereffeningsaarde van ten minste 6 mm² met de hoofdaardrail (HAR) verbonden te zijn.
: Indien kastverlichting in de buitenkast aanwezig is wordt de vereffeningsaarding van het dak rechtstreeks verbonden met de hoofdaardrail (HAR).
Trekontlasting : Alle op de kast aangesloten kabels moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting. Hiervoor is een kabelbevestigingsrail in de ingraafsokkel geplaatst. Bijpassende kabelbevestigingsklemmen (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd.
Stickertjes op de kast : Sticker met logo gevaarlijke elektrische spanning boven zwenkgreep.
Tekeninghouder : Tekeninghouder (A4), op stiften aangebracht aan de binnenzijde van de deur.
Overig : In het dak wordt een gat (Ø12,5 mm) aangebracht t.b.v. de GSM-antenne.

OV LAAGSPANNINGSVERDEELKAST

Normen : NEN-EN-IEC 61439-1/2, NEN 1010.

Beschermingsklasse	: Ten minste IP65 conform NEN-EN-IEC 60529.
Uitvoering	: Glasvezelversterkte kunststof systeemkast met transparante deksels (Halyester), Modulaire opbouw. : Halyester kast met patroonlastscheiders is met een scharnierende deksel uitgevoerd. : Halyester kast (K484) t.b.v. kWh-meterbord van energieleverend bedrijf, voorzien van M40 wartel, betonplex montageplaat 18 mm. Kabelgoot en aansluitbedrading met voldoende overlengte in deze kast aangebracht.
Hoofdschakelaar	: Lastscheider (4P, 63A), vergrendelbare bedieningsknop op kastfront en aangebracht in een apart compartiment.
Schakelrelais	: Installatiereais (4M, 230V, 63A) aangestuurd door de TSEC-2000-OVL.
Stuurunit	: De verdeelkast is voorzien van een stuurunit openbare verlichting (TSEC-2000-OVL) voorzien van een SIM-kaart (Telesignal). De stuurunit wordt geplaatst in het compartiment van de hoofdschakelaar. Tussen "slimme" kWh-meter en de TSEC-2000-OVL wordt een datakabel aangesloten.
GSM-antenne	: Een GSM-antenne t.b.v. de TSEC-2000-OVL wordt gemonteerd op het dak.
Keuzeschakelaar	: Keuzeschakelaar 3-standen (Hand/O/Auto). In de "Auto"-stand wordt deze door de TSEC-2000-OVL aangestuurd.
Stuurstroom beveiliging	: Installatieautomaat (1P+N, B6A).
Aardlekbeveiliging	: Aparte groep met aardlekautomaat (1P+N, B16A/30mA) t.b.v. kastverlichting en service paneelwandcontactdoos
Kastverlichting	: Kunststof opbouw Ledlamp (230V, 8W/4000K) werkend op een deurschakelaar.
Wandcontactdoos	: Service paneelwandcontactdoos (250VAC, 16A) in kastfront aangebracht.
Afgaande groepen	: 6 stuks afgaande 3-fase groepen beveiligd door middel van een patroonlastscheider (3P+N, 25A) met 3 stuks Diazed-smeltpatronen (16A) per afgaande groep.
Coderingen	: Tekstplaten, zwarte letters op witte achtergrond. : Tekstplaat rood met witte letters op deksel boven ter hoogte van aftakklemmen X1 met tekst: "Let op! Bij kabelmetingen op de afgaande kabel draden van statusmelding naar TSEC-2000-OVL van X1 losnemen".
Kabelwartels	: M40 wartel segment uitvoering per afgaande groep en de inkomende voedingskabel. : 3 stuks M16 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting verlichting, deurschakelaar en GSM-antenne. : 2 stuks M12 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting 6 mm ² aardraad van hoofdaardrail naar centrale aardrail en de antennedraad van de GSM-antenne. : Alle ongebruikte wartelinvoeringen zijn bij levering voorzien van blinddoppen.
Klemmenstrook	: 4 klemmen 16 mm ² (3P+N) per afgaande groep. : Op klemmenstrook afgaande groep 1 (L1,N) worden 2 stuks aftakklemmen geplaatst en aangesloten op de TSEC-2000-OVL t.b.v. statusmelding "230VAC aanwezig".
Aardrail afgaande kabels	: Aardrail t.b.v. het aansluiten van de aardlitze/aarddraad van de afgaande grondkabels, messing vernikkeld, schroeven M6.
Quality Control	: Aluminium naamplaat binnenzijde kast aangebracht met hierop. aangegeven; Naam leverancier, serienummer, projectnummer, testdatum en testpersoon.
NEN-EN-IEC 61439-1/2	: Tekstplaat NEN-EN-IEC 61439-1/2 onder naamplaat aangebracht dat de kast voldoet aan deze norm.
Tekeningen	: Tekeningenset en gebruikershandleiding (formaat A4), in een waterdichte bewaartas, geplaatst in de tekeninghouder van de kast.

SPECIFICATIE OV MEET- & VERDEELKAST **STANDAARD GEMEENTE DEN HELDER (9-RICHTINGEN)**

Fabricaat : Bosma en Bronkhorst BV
Type : **9RI-3FN DH**

OV BUITENKAST MET DEMONTABELE INGRAAFSOKKEL

Afmetingen buitenkast : 1100 x 1200 x 300 mm (HxBxD) , excl. maatvoering dak H = 45 mm.
Afmetingen ingraafsokkel : 750 x 1200 x 300 mm (HxBxD), demontabel.
Dak : Demontabel afwaterend dak (4-zijdig aflopend), natuurlijk ventilerend.
Materiaal : 2 mm RVS AISI 304L.
Oppervlaktebehandeling : Hoogwaardige Poedercoating RAL 7001 (zilvergrijs), laagdikte minimaal 75µm.
Aantal compartimenten : 1 compartiment.
Aantal deuren : 2 stuks binnenliggende deuren. Geen middenstijl.
Draairichting deur : Linkerdeur naar links, rechterdeur naar rechts.
Deurscharnieren : 2 stuks per deur, RVS AISI 316L, opliggend.
Deursluiting : Hevelstangenslot (3-punts vergrendeling) met vandalismebestendige zwenkgreep (WK2 DIN V ENV 1630). Zamak, gepoedercoat in de kleur zwart, geschikt voor halve Euro profielcilinder 40 mm (standaard 10/30).
Cilinder : Halve Euro profielcilinder door de opdrachtgever geleverd.
Deuruitzetter : 1 stuks per deur, RVS AISI 304L, ≤90 graden, vergrendeld in geheel geopende stand.
Hijsgogen : De buitenkast is uitgevoerd met 2 stuks demontabele hijsgogen in de kleur van de kast.
Montageplaat : 18 mm betonplex, demontabel.
Vereffeningsaarding : Op de montageplaat één hoofdaardrail (HAR) gemonteerd voor aansluiting van een aardpuls 25 mm² en kastaarding.
: Metalen delen (romp, deuren, dak en sokkel) dienen met een vereffeningsaarde van ten minste 6 mm² met de hoofdaardrail (HAR) verbonden te zijn.
: Indien kastverlichting in de buitenkast aanwezig is wordt de vereffeningsaarding van het dak rechtstreeks verbonden met de hoofdaardrail (HAR).
Trekontlasting : Alle op de kast aangesloten kabels moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting. Hiervoor is een kabelbevestigingsrail in de ingraafsokkel geplaatst. Bijpassende kabelbevestigingsklemmen (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd.
Stickertjes op de kast : Sticker met logo gevaarlijke elektrische spanning boven zwenkgreep.
Tekeninghouder : Tekeninghouder (A4), op stiften aangebracht aan de binnenzijde van de rechterdeur.
Overig : In het dak wordt een gat (Ø12,5 mm) aangebracht t.b.v. de GSM-antenne.

OV LAAGSPANNINGSVERDEELKAST

Normen : NEN-EN-IEC 61439-1/2, NEN 1010.

Beschermingsklasse	: Ten minste IP65 conform NEN-EN-IEC 60529.
Uitvoering	: Glasvezelversterkte kunststof systeemkast met transparante deksels (Halyester), Modulaire opbouw. : Halyester kast met patroonlastscheiders is met een scharnierende deksel uitgevoerd. : Halyester kast (K484) t.b.v. kWh-meterbord van energieleverend bedrijf, voorzien van M40 wartel, betonplex montageplaat 18 mm. Kabelgoot en aansluitbedrading met voldoende overlengte in deze kast aangebracht.
Hoofdschakelaar	: Lastscheider (4P, 63A), vergrendelbare bedieningsknop op kastfront en aangebracht in een apart compartiment.
Schakelrelais	: Installatierelais (4M, 230V, 63A) aangestuurd door de TSEC-2000-OVL.
Stuurunit	: De verdeelkast is voorzien van een stuurunit openbare verlichting (TSEC-2000-OVL) voorzien van een SIM-kaart (Telesignal). De stuurunit wordt geplaatst in het compartiment van de hoofdschakelaar. Tussen "slimme" kWh-meter en de TSEC-2000-OVL wordt een datakabel aangesloten.
GSM-antenne	: Een GSM-antenne t.b.v. de TSEC-2000-OVL wordt gemonteerd op het dak.
Keuzeschakelaar	: Keuzeschakelaar 3-standen (Hand/O/Auto). In de "Auto"-stand wordt deze door de TSEC-2000-OVL aangestuurd.
Stuurstroom beveiliging	: Installatieautomaat (1P+N, B6A).
Aardlekbeveiliging	: Aparte groep met aardlekautomaat (1P+N, B16A/30mA) t.b.v. kastverlichting en service paneelwandcontactdoos
Kastverlichting	: Kunststof opbouw Ledlamp (230V, 8W/4000K) werkend op een deurschakelaar.
Wandcontactdoos	: Service paneelwandcontactdoos (250VAC, 16A) in kastfront aangebracht.
Afgaande groepen	: 9 stuks afgaande 3-fase groepen beveiligd door middel van een patroonlastscheider (3P+N, 25A) met 3 stuks Diazed-smeltpatronen (16A) per afgaande groep.
Coderingen	: Tekstplaten, zwarte letters op witte achtergrond. : Tekstplaat rood met witte letters op deksel boven ter hoogte van aftakklemmen X1 met tekst: "Let op! Bij kabelmetingen op de afgaande kabel draden van statusmelding naar TSEC-2000-OVL van X1 losnemen".
Kabelwartels	: M40 wartel segment uitvoering per afgaande groep en de inkomende voedingskabel. : 3 stuks M16 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting verlichting, deurschakelaar en GSM-antenne. : 2 stuks M12 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting 6 mm ² aardraad van hoofdaardrail naar centrale aardrail en de antennedraad van de GSM-antenne. : Alle ongebruikte wartelinvoeringen zijn bij levering voorzien van blinddoppen.
Klemmenstrook	: 4 klemmen 16 mm ² (3P+N) per afgaande groep. : Op klemmenstrook afgaande groep 1 (L1,N) worden 2 stuks aftakklemmen geplaatst en aangesloten op de TSEC-2000-OVL t.b.v. statusmelding "230VAC aanwezig".
Aardrail afgaande kabels	: Aardrail t.b.v. het aansluiten van de aardlitze/aarddraad van de afgaande grondkabels, messing vernikkeld, schroeven M6.
Quality Control	: Aluminium naamplaat binnenzijde kast aangebracht met hierop. aangegeven; Naam leverancier, serienummer, projectnummer, testdatum en testpersoon.
NEN-EN-IEC 61439-1/2	: Tekstplaat NEN-EN-IEC 61439-1/2 onder naamplaat aangebracht dat de kast voldoet aan deze norm.
Tekeningen	: Tekeningenset en gebruikershandleiding (formaat A4), in een waterdichte bewaartas, geplaatst in de tekeninghouder van de kast.

SPECIFICATIE OV MEET- & VERDEELKAST **STANDAARD GEMEENTE DEN HELDER (12-RICHTINGEN)**

Fabricaat : Bosma en Bronkhorst BV
Type : **12RI-3FN DH**

OV BUITENKAST MET DEMONTABELE INGRAAFSOKKEL

Afmetingen buitenkast : 1100 x 1200 x 300 mm (HxBxD) , excl. maatvoering dak H = 45 mm.
Afmetingen ingraafsokkel : 750 x 1200 x 300 mm (HxBxD), demontabel.
Dak : Demontabel afwaterend dak (4-zijdig aflopend), natuurlijk ventilerend.
Materiaal : 2 mm RVS AISI 304L.
Oppervlaktebehandeling : Hoogwaardige Poedercoating RAL 7001 (zilvergrijs), laagdikte minimaal 75µm.
Aantal compartimenten : 1 compartiment.
Aantal deuren : 2 stuks binnenliggende deuren. Geen middenstijl.
Draairichting deur : Linkerdeur naar links, rechterdeur naar rechts.
Deurscharnieren : 2 stuks per deur, RVS AISI 316L, opliggend.
Deursluiting : Hevelstangenslot (3-punts vergrendeling) met vandalismebestendige zwenkgreep (WK2 DIN V ENV 1630). Zamak, gepoedercoat in de kleur zwart, geschikt voor halve Euro profielcilinder 40 mm (standaard 10/30).
Cilinder : Halve Euro profielcilinder door de opdrachtgever geleverd.
Deuruitzetter : 1 stuks per deur, RVS AISI 304L, ≤90 graden, vergrendeld in geheel geopende stand.
Hijsgogen : De buitenkast is uitgevoerd met 2 stuks demontabele hijsgogen in de kleur van de kast.
Montageplaat : 18 mm betonplex, demontabel.
Vereffeningsaarding : Op de montageplaat één hoofdaardrail (HAR) gemonteerd voor aansluiting van een aardpuls 25 mm² en kastaarding.
: Metalen delen (romp, deuren, dak en sokkel) dienen met een vereffeningsaarde van ten minste 6 mm² met de hoofdaardrail (HAR) verbonden te zijn.
: Indien kastverlichting in de buitenkast aanwezig is wordt de vereffeningsaarding van het dak rechtstreeks verbonden met de hoofdaardrail (HAR).
Trekontlasting : Alle op de kast aangesloten kabels moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting. Hiervoor is een kabelbevestigingsrail in de ingraafsokkel geplaatst. Bijpassende kabelbevestigingsklemmen (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd.
Stickers op de kast : Sticker met logo gevaarlijke elektrische spanning boven zwenkgreep.
Tekeninghouder : Tekeninghouder (A4), op stiften aangebracht aan de binnenzijde van de rechterdeur.
Overig : In het dak wordt een gat (Ø12,5 mm) aangebracht t.b.v. de GSM-antenne.

OV LAAGSPANNINGSVERDEELKAST

Normen : NEN-EN-IEC 61439-1/2, NEN 1010.

Beschermingsklasse	: Ten minste IP65 conform NEN-EN-IEC 60529.
Uitvoering	: Glasvezelversterkte kunststof systeemkast met transparante deksels (Halyester), Modulaire opbouw. : Halyester kast met patroonlastscheiders is met een scharnierende deksel uitgevoerd. : Halyester kast (K484) t.b.v. kWh-meterbord van energieleverend bedrijf, voorzien van M40 wartel, betonplex montageplaat 18 mm. Kabelgoot en aansluitbedrading met voldoende overlengte in deze kast aangebracht.
Hoofdschakelaar	: Lastscheider (4P, 63A), vergrendelbare bedieningsknop op kastfront en aangebracht in een apart compartiment.
Schakelrelais	: Installatierelais (4M, 230V, 63A) aangestuurd door de TSEC-2000-OVL.
Stuurunit	: De verdeelkast is voorzien van een stuurunit openbare verlichting (TSEC-2000-OVL) voorzien van een SIM-kaart (Telesignal). De stuurunit wordt geplaatst in het compartiment van de hoofdschakelaar. Tussen "slimme" kWh-meter en de TSEC-2000-OVL wordt een datakabel aangesloten.
GSM-antenne	: Een GSM-antenne t.b.v. de TSEC-2000-OVL wordt gemonteerd op het dak.
Keuzeschakelaar	: Keuzeschakelaar 3-standen (Hand/O/Auto). In de "Auto"-stand wordt deze door de TSEC-2000-OVL aangestuurd.
Stuurstroom beveiliging	: Installatieautomaat (1P+N, B6A).
Aardlekbeveiliging	: Aparte groep met aardlekautomaat (1P+N, B16A/30mA) t.b.v. kastverlichting en service paneelwandcontactdoos
Kastverlichting	: Kunststof opbouw Ledlamp (230V, 8W/4000K) werkend op een deurschakelaar.
Wandcontactdoos	: Service paneelwandcontactdoos (250VAC, 16A) in kastfront aangebracht.
Afgaande groepen	: 12 stuks afgaande 3-fase groepen beveiligd door middel van een patroonlastscheider (3P+N, 25A) met 3 stuks Diazed-smeltpatronen (16A) per afgaande groep.
Coderingen	: Tekstplaten, zwarte letters op witte achtergrond. : Tekstplaat rood met witte letters op deksel boven ter hoogte van aftakklemmen X1 met tekst: "Let op! Bij kabelmetingen op de afgaande kabel draden van statusmelding naar TSEC-2000-OVL van X1 losnemen".
Kabelwartels	: M40 wartel segment uitvoering per afgaande groep en de inkomende voedingskabel. : 3 stuks M16 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting verlichting, deurschakelaar en GSM-antenne. : 2 stuks M12 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting 6 mm ² aardraad van hoofdaardrail naar centrale aardrail en de antennedraad van de GSM-antenne. : Alle ongebruikte wartelinvoeringen zijn bij levering voorzien van blinddoppen.
Klemmenstrook	: 4 klemmen 16 mm ² (3P+N) per afgaande groep. : Op klemmenstrook afgaande groep 1 (L1,N) worden 2 stuks aftakklemmen geplaatst en aangesloten op de TSEC-2000-OVL t.b.v. statusmelding "230VAC aanwezig".
Aardrail afgaande kabels	: Aardrail t.b.v. het aansluiten van de aardlitze/aarddraad van de afgaande grondkabels, messing vernikkeld, schroeven M6.
Quality Control	: Aluminium naamplaat binnenzijde kast aangebracht met hierop. aangegeven; Naam leverancier, serienummer, projectnummer, testdatum en testpersoon.
NEN-EN-IEC 61439-1/2	: Tekstplaat NEN-EN-IEC 61439-1/2 onder naamplaat aangebracht dat de kast voldoet aan deze norm.
Tekeningen	: Tekeningenset en gebruikershandleiding (formaat A4), in een waterdichte bewaartas, geplaatst in de tekeninghouder van de kast.

SPECIFICATIE OV DOORDEELKAST **STANDAARD GEMEENTE DEN HELDER (6-RICHTINGEN)**

Fabricaat : Bosma en Bronkhorst BV
Type : **6RI-3FN-DD DH**

OV DOORDEEL BUITENKAST MET DEMONTABELE INGRAAFSOKKEL

Afmetingen buitenkast : 800 x 600 x 300 mm (HxBxD), excl. maatvoering dak H = 45 mm.
Afmetingen ingraafsokkel : 750 x 600 x 300 mm (HxBxD), demontabel.
Dak : Demontabel afwaterend dak (4-zijdig aflopend), natuurlijk ventilerend.
Materiaal : 2 mm RVS AISI 304L.
Oppervlaktebehandeling : Hoogwaardige Poedercoating RAL 7001 (zilvergrijs), laagdikte minimaal 75µm.
Aantal compartimenten : 1 compartiment.
Aantal deuren : 1 stuks binnenliggende deur.
Draairichting deur : Rechts.
Deurscharnieren : 2 stuks per deur, RVS AISI 316L, opliggend.
Deursluiting : Hevelstangenslot (3-punts vergrendeling) met vandalismebestendige zwenkgreep (WK2 DIN V ENV 1630). Zamak, gepoedercoat in de kleur zwart, geschikt voor halve Euro profielcilinder 40 mm (standaard 10/30).
Cilinder : Halve Euro profielcilinder door de opdrachtgever geleverd.
Deuruitzetter : 1 stuks per deur, RVS AISI 304L, ≤90 graden, vergrendeld in geheel geopende stand.
Montageplaat : 18 mm betonplex, demontabel.
Vereffeningsaarding : Op de montageplaat één hoofdaardrail (HAR) gemonteerd voor aansluiting van de kastaarding.
: Metalen delen (romp, deur en sokkel) dienen met een vereffeningsaarde van ten minste 6 mm² met de hoofdaardrail (HAR) verbonden te zijn.
Trekontlasting : Alle op de kast aangesloten kabels moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting. Hiervoor is een kabelbevestigingsrail in de ingraafsokkel geplaatst. Bijpassende kabelbevestigingsklemmen (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd.
Stickers op de kast : Sticker met logo gevaarlijke elektrische spanning boven zwenkgreep.
Tekeninghouder : Tekeninghouder (A4), op stiften aangebracht aan de binnenzijde van de deur.

OV LAAGSPANNINGSVERDEELKAST (DOORDEEL)

Normen	: NEN-EN-IEC 61439-1/2, NEN 1010.
Beschermingsklasse	: Ten minste IP65 conform NEN-EN-IEC 60529.
Uitvoering	: Glasvezelversterkte kunststof systeemkast met transparante deksels (Halyester), Modulaire opbouw.
Hoofdschakelaar	: Halyester compartimenten zijn met hand bedienbare sluitschroeven uitgevoerd.
Afgaande groepen	: Lastschakelaar (4P, 40A), vergrendelbaar.
Groepsschakelaars	: 6 stuks afgaande 3-fase groepen beveiligd door middel van 3 stuks Diazed-smeltpatronen (10A) per afgaande groep.
Coderingen	: Lastschakelaar (4P, 40A) per afgaande groep, vergrendelbaar.
Kabelwartels	: Tekstplaten, zwarte letters op witte achtergrond.
	: M40 wartel segment uitvoering per afgaande groep en de inkomende voedingskabel.
	: M12 wartel segment uitvoering t.b.v. aansluiting 6 mm ² aardraad van hoofdaardrail naar centrale aardrail.
Klemmenstrook	: Alle ongebruikte wartelinvoeringen zijn bij levering voorzien van blinddoppen.
Aardrail afgaande kabels	: 4 klemmen 10 mm ² (3P+N) per afgaande groep.
	: Aardrail t.b.v. het aansluiten van de aardlitze/aarddraad van de afgaande grondkabels, messing vernikkeld, schroeven M6.
Quality Control	: Aluminium naamplaat binnenzijde kast aangebracht met hierop aangegeven; Naam leverancier, serienummer, projectnummer, testdatum en testpersoon.
NEN-EN-IEC 61439-1/2	: Tekstplaat NEN-EN-IEC 61439-1/2 onder naamplaat aangebracht dat de kast voldoet aan deze norm.
Tekeningen	: Tekeningenset en gebruikershandleiding (formaat A4), in een waterdichte bewaartas, geplaatst in de tekeninghouder van de kast.