






**BESTEK RM060.64699**  
**Regulier Onderhoud Gras en Water**  
Recreatieschap Rottemeren  
In de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider RM
1		Definitief			 18-9-2023



Inschrijfleidraad Europees Openbaar  
Bestek: RM060.64699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water  
Besteknr.: RM060.64699

## 1. Aanbesteder

Recreatieschap Rottemeren  
p/a Staatsbosbeheer  
Adres: Kantorengedebouw Schiehove  
Overschiebeweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort  
Tel.: (010) 298 1010

## 2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

## 3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **12-10-2023 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) geplaatst.

## 4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxc formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
  - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

## **5. Inschrijvingsstaat**

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

## **6. Aanbesteding**

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

**30-10-2023 om 10.00 uur**

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

## **7. Opdracht**

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs. De laagste inschrijving, en daarmee de winnende partij, wordt bepaald door middel van de inschrijfsom van Deel A en Deel B bij elkaar op te tellen.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

## **8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen**

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het onderhouden van grasvegetaties en watergangen voor een bedrag van € 250.000,- per opdracht per jaar, totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.
- Gewerkt met een gedragscode Flora en Fauna, inclusief een Plan van aanpak Flora en Fauna, voor vergelijkbaar jaarrond onderhoud.
- Gewerkt in een gebied met een slechte draagkracht van de ondergrond voor een bedrag van € 125.000,- per opdracht.
- in het bezit te zijn van een VCA\*- en VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg  
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk  
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

## **9. Inschrijven als combinatie**

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA\*- en VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

## **10. Inschrijven met onderaannemer**

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

## **11. BIBOB-advies**

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

## **12. Overleggen van bewijsstukken**

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

### **13. Geschilbeslechting**

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

### **14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen**

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

### **15. Overige voorwaarden**

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

**Inhoudsopgave**

<b>1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	4
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
<b>2. Beschrijving</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>5</b>
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Bijlagen	8
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	8
05 Bodemkundige informatie	8
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
0 <b>Algemeen</b>	15
1 <b>Beplanting</b>	16
11 <b>Knotbomen</b>	16
12 <b>Solitairen/Laanbomen</b>	16
13 <b>Sierbeplanting</b>	16
131 <b>Haag</b>	16
132 <b>Blokhaag</b>	17
133 <b>Bodembedekkers</b>	18
134 <b>Botanische rozen</b>	18
2 <b>Gras en open ruimte</b>	19
21 <b>Gras</b>	19
211 <b>Maaien 18x</b>	19
212 <b>Maaien 18x (Hennipgaarde, veel obstakels)</b>	19
213 <b>Maaien 7x</b>	19
214 <b>Maaien 6x</b>	20
215 <b>Maaien 4x</b>	22
216 <b>Maaien 3x HANDMATIG</b>	22
217 <b>Maaien 2x</b>	22
2171 <u>Maaien 2x klepelen (schouwstrook)</u>	22
2172 <u>Maaien 2x</u>	23
2173 <u>Maaien 2x maaï-/zuigcombinatie</u>	24
2174 <u>Maaien 2x rondom hekwerk</u>	25
218 <b>Maaien 1x</b>	25
219 <b>Overige werkzaamheden gras</b>	27
2191 <u>Overige werkzaamheden</u>	27
2192 <u>Rollen</u>	27
2193 <u>Slepen</u>	27
22 <b>Ruigte/Moeras en rietland</b>	28
221 <b>6x per jaar</b>	28
222 <b>Jaarlijks</b>	28

223	<b>1x per 3 jaar</b>	29
2231	<u>Maaien</u>	29
2232	<u>Verwijderen boomvormers</u>	30
3	<b>Water en oevers</b>	32
31	<b>Watergang</b>	32
311	<b>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</b>	32
312	<b>Uitmaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3m</b>	32
313	<b>Uitmaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3m</b>	34
314	<b>Uitmaaien halve watergang, GEEN werkstrook</b>	36
315	<b>Uitmaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3m</b>	36
316	<b>Uitmaaien halve watergang, werkstrook &gt; 3m</b>	36
317	<b>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</b>	37
318	<b>Verwijderen waterplanten</b>	38
319	<b>Uitmaaien en baggeren watergang 1x per 3 jaar</b>	38
32	<b>Greppels</b>	39
33	<b>Maaien rietvegetatie</b>	39
331	<b>Maaien rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS</b>	39
332	<b>Maaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)</b>	39
333	<b>Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS</b>	41
334	<b>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</b>	41
34	<b>Duikers</b>	42
35	<b>Drainage</b>	43
36	<b>Strand</b>	43
37	<b>Zwemwater</b>	44
38	<b>Recreatiewater</b>	44
4	<b>Verharding</b>	45
41	<b>Elementenverharding</b>	45
42	<b>Halfverharding</b>	45
43	<b>Ruiterpad</b>	45
5	<b>Lage Bergse Bos</b>	47
51	<b>Beplanting</b>	47
511	<b>Knotbomen</b>	47
512	<b>Solitair/Laanbomen</b>	47
513	<b>Sierbeplanting</b>	47
5131	<u>Blokhaag</u>	47
5132	<u>Bodembedekkers</u>	48
514	<b>Struweel</b>	48
52	<b>Gras en open ruimte</b>	48
521	<b>Maaien 18</b>	48
522	<b>Maaien 7x</b>	49
523	<b>Maaien 6x</b>	50
5231	<u>Maaien 6x</u>	50
5232	<u>Maaien 6x LOOPVLONDER</u>	51
524	<b>Maaien 2x</b>	52
5241	<u>Maaien 2x klepelen</u>	52
5242	<u>Maaien 2x</u>	52
5243	<u>Maaien 2x RONDON HEKWERK</u>	52
525	<b>Overige werkzaamheden gras</b>	53
5251	<u>Overige werkzaamheden</u>	53
5252	<u>Rollen</u>	53
5253	<u>Slepen</u>	53
526	<b>Ruigte/Moeras en rietland</b>	54
5261	<u>Maaien</u>	54
5262	<u>Afzetten boomvormers</u>	54
53	<b>Water en oevers</b>	55
531	<b>Watergang</b>	55
5311	<u>Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>	55
5312	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3m</u>	55
5313	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3m</u>	56
5314	<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3m</u>	57
5315	<u>Uitmaaien halve watergang, werkstrook &gt; 3m</u>	57
5316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>	58
532	<b>Greppels</b>	58
533	<b>Maaien rietvegetatie</b>	59
5331	<u>Maaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3jaar)</u>	59
5332	<u>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</u>	59
534	<b>Duikers</b>	59
535	<b>Drainage</b>	60
536	<b>Strand</b>	60
54	<b>Verharding</b>	61
541	<b>Elementenverharding</b>	61

542	Halfverharding	61
543	Ruiterpad	62
6	In bestek vanaf 2025 (Heuvel B)	63
61	Beplanting	63
611	Solitairen/Laanbomen	63
612	Sierbeplanting	63
6121	Blokhaag	63
62	Gras en open ruimte	63
621	Maaien gras	63
6211	Maaien 7x	63
6212	Maaien 6x	64
6213	Maaien 2x	64
622	Overige werkzaamheden gras	65
6221	Slepen	65
623	Ruigte	65
6231	Maaien	65
6232	Afzetten boomvormers	66
63	Halfverharding	66
7	Werkzaamheden Green Plants	67
8	Overige werkzaamheden	68
81	Werknemers	68
82	Materieel	68
83	Verkeersmaatregelen	69
831	Verkeersmaatregelen naast de rijbaan	69
832	Verkeersmaatregelen op de rijbaan	70
833	Overige verkeersmaatregelen	70
834	Hulpmiddelen bereikbaarheid	71
84	Overleg	71
9	Staartposten	72
91	Eenmalige kosten	72
95	Stelposten	72

### 3. B e p a l i n g e n 73

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	75
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	75
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	75
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	75
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	75
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	76
01 08	BIJDRAGEN	76
01 10	ONTHEFFINGEN	76
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	77
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	77
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	77
01 16	VERZEKERINGEN	78
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	78
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	79
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	79
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	80
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	81
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	82
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	82
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	82
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	82
22 11	BEGRIJPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	82
51	GROENVOORZIENINGEN	83
51 1	WATER EN WATERGANGEN	83
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	83
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	84
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	84
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	84
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	84



## **1. A l g e m e e n**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren  
vertegenwoordigd door ing. N.W. de Snoo  
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve  
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

**02 Directie**

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.  
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, deelgebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas, in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam.  
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.  
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het knippen en snoeien van sierbeplanting;
- het onkruidvrijhouden van beplantingsvakken;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- maaien van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaieren watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- greppelen;
- profileren, aanvullen en eggen ruitpaden;
- frezen, zeven en aanvullen stranden;
- doorspuiten drainage;
- schoonmaken duiker en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- inmeten waterprofielen;
- en alle daarbij behorende werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2024 t/m 31-12-2024

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

**08 Status natuurbescherming**

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage).

**09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving**

1. De Natuurwet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

PAR

**10 Inzetten onderaannemer(s)**

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

**11 Bestek als RSX**

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op [tenderned.nl](http://tenderned.nl).

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op [tenderned.nl](http://tenderned.nl) geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

**12 Communicatie**

Bouwvergadering worden 1x in de 6 weken gehouden en werkoverleg wekelijks.

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden**

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

GRAS met versiedatum 24-08-2023:

- 01 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles 1
- 02 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 1
- 03 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 2
- 04 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 3
- 05 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom
- 06 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 07 Eendragtspolder 3
- 08 Eendragtspolder 2
- 09 Eendragtspolder / Hoekse Park
- 10 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 2
- 11 Bleiswijkse Zoom / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizer Zoom / -plas
- 12 Hoge Bergse Bos / Nessebos / Zevenhuizerplas
- 13 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 3
- 14 Hoekse Park / Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos
- 15 Hoekse Park / Lage Bergse Bos
- 16 Lage Bergse Bos
- 17 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 2
- 18 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 1
- 19 Hoge Bergse Bos
- 20 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 21 Hennipgaarde
- 22 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 3
- 23 Bleiswijkse Zoom / Eendragtspolder
- 24 Eendragtspolder 1
- 25 Eendragtspolder 2
- 26 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 2
- 27 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 1
- 28 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 2
- 29 Zevenhuizerplas 1
- 30 Zevenhuizerplas 3
- 31 Zevenhuizerplas 2
- 32 Zevenhuizerplas / Nessebos
- 33 Nessebos / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizerplas
- 34 Hoge Bergse Bos 2025

WATER met versiedatum 22-08-2023:

- 01 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles 1
- 02 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 1
- 03 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 2
- 04 Bleiswijkse Zoom / Bleiswijkse Fles / Zevenhuizer Zoom 3
- 05 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom
- 06 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 07 Eendragtspolder 3
- 08 Eendragtspolder 2
- 09 Eendragtspolder / Hoekse Park
- 10 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 2
- 11 Bleiswijkse Zoom / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizer Zoom / -plas
- 12 Hoge Bergse Bos / Nessebos / Zevenhuizerplas
- 13 Hoge Bergse Bos / Hoekse Park 3
- 14 Hoekse Park / Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos
- 15 Hoekse Park / Lage Bergse Bos
- 16 Lage Bergse Bos
- 17 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 2
- 18 Lage Bergse Bos / Hoge Bergse Bos 1
- 19 Hoge Bergse Bos
- 20 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 1
- 21 Hennipgaarde
- 22 Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 3
- 23 Bleiswijkse Zoom / Eendragtspolder
- 24 Eendragtspolder 1
- 25 Eendragtspolder 2
- 26 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 2
- 27 Eendragtspolder / Zevenhuizerplas 1
- 28 Bleiswijkse Zoom / Zevenhuizer Zoom / Eendragtspolder 2
- 29 Zevenhuizerplas 1
- 30 Zevenhuizerplas 3
- 31 Zevenhuizerplas 2

- 32 Zevenhuizerplas / Nessebos
- 33 Nessebos / Hoge Bergse Bos / Zevenhuizerplas
- 34 Hoge Bergse Bos 2025

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring Onderaanneming;
- Verklaring Referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Overzicht hoeveelheden per deelgebied.
- Tijdschema;
- Format Plan van Aanpak Natuurwet;
- Lijst met aangetroffen Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Formulier vrijgekomen materialen.

**04 Locatie, bereikbaarheid en adressen**

De recreatiegebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Eendragtspolder, Hennipgaarde, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Nessebos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas zijn gelegen in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:  
Kooilaan 8, 2665 KR te Bleiswijk

**05 Bodemkundige informatie**

De grondslag van het gebied is: klei en venig.

**06 Soorteninformatie Flora en Fauna**

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfplaatsen gesignaleerd zijn.

**07 Gebruik van het werkterrein**

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as. In Eendragtspolder zijn maaiselverzamelplaatsen aanwezig (zoals op tekening aangegeven) die alleen over het fietspad bereikbaar zijn. Zwaarder materieel is in afwijking op voornoemde beperking op dit fietspad wel toegestaan.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 0,50 meter en een maximale breedte van 1,50 meter.

De fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,50 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De houten voetbruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton, de overige bruggen mogen een maximale belasting hebben van 10 ton en max. 5 ton per as.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

---

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

**08 Opname bestaande situatie**

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.



## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
0		. . . . .	<b>Algemeen</b>				
		. . . . .	Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders				
		. . . . .	aangegeven in de post):				
		. . . . .	- Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema				
		. . . . .	- Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage				
		. . . . .	- De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen				
		. . . . .	zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de				
		. . . . .	aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn				
		. . . . .	inbegrepen), tenzij anders aangegeven.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1		. . . . .	<b>Beplanting</b>				
11		. . . . .	<b>Knotbomen</b>				
111010	515534	. . . . .	Knotten vormbomen.	st	108,00	V	
		. . . . .	Bomen zonder onderbeplanting				
		. . . . .	Op of nabij de insteek van een watergang				
		.3. . . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar				
		. . .9. . . . .	Vrije takval mogelijk				
		. . . . .2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een erkende be-, eind- of				
		. . . . .	verwerkingsinrichting.				
111020	515899	. . . . .	Verwijderen stamopschot.	st	324,00	V	
		. . . . .	Betreft het verwijderen van stamopschot en				
		. . . . .	waterlot van de bomen tot glad op de stam.				
		. . . . .	Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang				
		. . . . .	In gras				
		. . . . .	Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder				
		. . . . .	Wegnemen van waterlot van de gehele stam,				
		. . . . .	inclusief van de onderzijde van de knot, en van				
		. . . . .	opslag van de stamvoet				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
111030	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	281,00	V	
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar				
111040	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	82,00	V	
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar				
12		. . . . .	<b>Solitairen/Laanbomen</b>				
121010	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.927,00	V	
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar				
121020	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	2.996,00	V	
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar				
121030	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	189,00	V	
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 3 beurten per jaar				
121040	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	21,00	V	
		. . . . .	Bomen op eilanden bereikbaar via speeltoestel				
		1. . . . .	Bomen in grasveld				
		. . .2. . . . .	Gerekend is met 3 beurten per jaar				
13		. . . . .	<b>Sierbeplanting</b>				
131		. . . . .	<b>Haag</b>				
131010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen.	m2	121,00	V	
		. . . . .	Plantsoort van de haag: diverse				
		4. . . . .	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de				
		. . . . .	kopse kanten				
		.9. . . . .	Betreft: haag				
		. . .9. . . . .	Hoogte haag ca. 3,00 m				
		. . . . .2	Aantal beurten: 2 per jaar				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		. . . . .					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132060	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten .9. Betreft: haag .9. Hoogte haag ca. 3,00 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	172,00	V	
132070	514403	.	.	.	.	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.500,00	V	
133		.	.	.	.	<b>Bodembedekkers</b>				
133010	514425	.	.	.	.	Snœien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Terug snœien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	404,00	V	
133020	514402	.	.	.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken 1. Betreft: gesloten opgaande heesters .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	855,00	V	
134		.	.	.	.	<b>Botanische rozen</b>				
134010	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft afzetten botanische rozen, 1x per 3 jaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .2. Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	230,00	V	
134020	514425	.	.	.	.	Snœien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt per jaar .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Terug snœien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	1.957,00	V	
134030	514402	.	.	.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken 1. Betreft: gesloten opgaande heesters .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	4.134,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			<b>Gras en open ruimte</b>				
21			<b>Gras</b>				
211			<b>Maaien 18x</b>				
211010	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. . . Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.547,00	V	
211020	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler . . . .9. . . Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	750,00	V	
212			<b>Maaien 18x (Hennipgaarde, veel obstakels)</b>				
212010	512503		Maaien grasveld. Betreft speel- en ligweide met veel obstakels Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. . . Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	946,00	V	
212020	512503		Maaien grasveld. Betreft speel- en ligweide met veel obstakels Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler . . . .9. . . Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	177,00	V	
213			<b>Maaien 7x</b> Betreft bermen en natuurplek 1,00 tot 2,00 m breed				
213010	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. . . Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	23.473,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213020	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	166,00	V
213030	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed op eiland, bereikbaar via voetbrug. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	68,00	V
213040	512503	. 2. . . . . .4. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden van grasbetontegels tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13,00	V
213050	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van ATB-bermen tot ca. 2,00 m breed (slecht bereikbaar). Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	457,00	V
213060	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien met varierend waterpeil, maaaien tot waterlijn Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	147,00	V
214		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>Maaaien 6x</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214010	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	29.996,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.	.	.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214020	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	1.708,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.	.	.2.	.	.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214030	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	705,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.4.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels				
		.	.	.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214040	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	3,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien op eiland bereikbaar via speeltoestel				
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.	.	.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214050	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	23,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien op eiland bereikbaar via voetbrug				
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.	.	.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214060	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	340,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien met variërend waterpeil, maaien tot de				
		.	.	.	.	.	.	waterlijn				
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.	.	.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	.9.	.	.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6				
		.	.	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		.	.	.	.	.	.	voorafgaand aan het maaien				
		.	.	.	.1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
214070	512503	.	.	.	.	.	.	Maaien grasveld.	are	75,00	V	
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien met variërend waterpeil, ook boven water				
		.	.	.	.	.	.	kan riet staan				
		.	.	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				









BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
218020	512504	. . . . . 2. . . . . . . .9. . . . . .2. . . . . . .9. .	Maaïen kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	204,00	V	
218030	512504	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . .9. . . . . .1. . . . . . .9. .	Maaïen kruidachtigen. Betreft maaïen op eilanden bereikbaar per boot Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	228,00	V	
218040	512504	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . .9. . . . . .1. . . . . . .9. .	Maaïen kruidachtigen. Tijdens het maaïen 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3.341,00	V	
218050	512504	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . .9. . . . . .2. . . . . . .9. .	Maaïen kruidachtigen. Tijdens het maaïen 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	19,00	V	
218060	512504	. 2. . . . . . . .9. . . . . .2. . . . . . .9. .	Maaïen kruidachtigen. Tijdens het maaïen 2-3 faunastroken van ca. 5 m breed laten staan over de gehele lengte van het vak in overleg met de directie Ondergrond: Enkamatten Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219310	512525	.	.	.	.	Slepen grasveld. Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .2. Slepen met sleepraam .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	5.697,00	V	
219320	512525	.	.	.	.	Slepen grasveld. Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .2. Slepen met sleepraam .9. Talud 1 : 3 of steiler .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	285,00	V	
219330	512525	.	.	.	.	Slepen grasveld. Betreft: slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een voetgangersbrug bereikbaar) Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .3. Slepen met weidesleep .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	4,00	V	
22		.	.	.	.	<b>Ruigte/Moeras en rietland</b>				
221		.	.	.	.	<b>6x per jaar</b>				
221010	511507	.	.	.	.	Maaïen rietvegetatie. Betreft het 6x per jaar handmatig maaïen onder loopvlonder Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: riet; op natte ondergrond .9. Aantal maaibeurt(en): 6 per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .9 Maaïsel laten liggen	are	42,00	V	
221020	511507	.	.	.	.	Maaïen rietvegetatie. Betreft: vrijmaaïen van 1 m aan beide zijden van de vlonder .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .9. Vegetatievorm: riet; op natte ondergrond .9. Aantal maaibeurt(en): 6 per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .9 Maaïsel kneuzen en laten liggen	are	33,00	V	
222		.	.	.	.	<b>Jaarlijks</b>				
222010	511507	.	.	.	.	Maaïen rietvegetatie. Betreft: jaarlijks maaïen op eilanden alleen bereikbaar met een boot Aantal percelen: zie tekeningen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .5. Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- eind- of verwerkingsinrichting.	are	1.234,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222020	514101	. 9. . . . . . 1. . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . .1 . . . . .1 . . . . . . . . . . 223 . . . . . 2231 . . . . . . . . . .	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien Boomvormers betreffen max. 5% van het opgegeven oppervlak op eilanden alleen bereikbaar met een boot Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte Grootte per perceel: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting  <b>1x per 3 jaar</b>  <u>Maaien</u>	are	1.234,00 V	
223110	511507	. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . 223120 . . . . . 223130 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . 223140 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegd; op natte ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	625,00 V	
223120	511507	. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . 223130 . . . . . 223140 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid beperkt bereikbaar (op eilanden alleen bereikbaar met een boot) Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegd; op natte ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	973,00 V	
223130	511507	. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . 223140 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid beperkt bereikbaar en altijd onder water (op eilanden alleen bereikbaar via dam) Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegd; op natte ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	87,00 V	
223140	511507	. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . 223140 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 7. . . . . . .1 . . . . . . . . . .1 . . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid beperkt bereikbaar (op eilanden alleen bereikbaar via draglineschotten) Aantal percelen: zie tekeningen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegd; op natte ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	25,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223150	512504	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . 1. . . . . . 9. .	Maaïen kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	455,00	V
223160	512504	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . 2. . . . . . 9. .	Maaïen kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid talud steiler dan 1:3 Aantal percelen: zie tekeningen Standaard beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	28,00	V
2232		. . . . .	<u>Verwijderen boomvormers</u>			
223210	514101	. 1. . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	625,00	V
223220	514101	. 1. . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen, beperkt bereikbaar (op eilanden bereikbaar per boot) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	973,00	V
223230	514101	. 1. . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen, beperkt bereikbaar (op eilanden bereikbaar via dam) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	87,00	V
223240	514101	. 1. . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaïen, beperkt bereikbaar (op eilanden bereikbaar via draglineschotten)	are	25,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
223250	514101	.	.	.	.	.	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak	are	455,00	V
		.	.	.	.	.	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte			
		.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.	.	.	.	.	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		.	.	.	.	.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Verwijderen begroeiing.			
		.	.	.	.	.	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3			
		.	.	.	.	.	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak			
		.	.	.	.	.	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte			
		.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.	.	.	.	.	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		.	.	.	.	.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
223260	514101	.	.	.	.	.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	28,00	V
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.	Verwijderen begroeiing.			
		.	.	.	.	.	Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3			
		.	.	.	.	.	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak			
		.	.	.	.	.	Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte			
		.	.	.	.	.	Talud steiler dan 1:3			
		.	.	.	.	.	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		.	.	.	.	.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting			
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				
		.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>Water en oevers</b>			
31			<b>Watergang</b>			
311			<b>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook</b>			
311010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">311030</a>	m	563,00	V
311020	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .2. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">311030</a>	m	16.418,00	V
311030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 1. . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">311010</a> en <a href="#">311020</a> .3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. . . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	16.981,00	V
312			<b>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook &lt; 3m</b>			
312010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">312030</a>	m	3.802,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312020	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging . . . .2. . . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">312030</a>	m	256,00	V	
312030	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">312010</a> en <a href="#">312020</a> .3. . . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel . . . .2. . . . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	4.058,00	V	
312040	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 2 per jaar en met 2 maaibeurtten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging . . . .2. . . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">312060</a> en <a href="#">312070</a>	m	4.111,00	V	
312050	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 2 per jaar en met 2 maaibeurtten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .4. . . . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging . . . .2. . . . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . . .1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">312060</a> en <a href="#">312070</a>	m	619,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
313030	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">313010</a> en <a href="#">313020</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	39.068,00	V	
313040	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">313060</a> en <a href="#">313070</a>	m	1.430,00	V	
313050	511401	.	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. <a href="#">313060</a> en <a href="#">313070</a>	m	834,00	V	
313060	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">313040</a> en <a href="#">313050</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	2.127,00	V	
313070	511412	.	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 2 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">313040</a> en <a href="#">313050</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na uitmaaïen)	m	137,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
316010	511401	. . . . .	Uitmaaïen watergang.	m	2.751,00	V
		. . . . .	Betreft : uitmaaïen halve watergang < 6 m			
		. . . . .	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het			
		. . . . .	maaïen			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		. . . . .1	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en			
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">316030</a>			
316020	511401	. . . . .	Uitmaaïen watergang.	m	381,00	V
		. . . . .	Betreft : uitmaaïen halve watergang > 6 m			
		. . . . .	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per			
		. . . . .	jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het			
		. . . . .	maaïen			
		2. . . . .	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		. . . . .1	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en			
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">316030</a>			
316030	511412	. . . . .	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	3.132,00	V
		. . . . .	gang.			
		. . . . .	Betreft : halve watergang			
		. . . . .	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		1. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		. . . . .	maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">316010</a>			
		. . . . .	en <a href="#">316020</a>			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel			
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		. . . . .1	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
317		. . . . .	<b>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</b>			
317010	511412	. . . . .	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	5.387,00	V
		. . . . .	gang.			
		. . . . .	Betreft : halve hoofd watgang			
		. . . . .	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		9. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		. . . . .	maaïsel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel			
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		. . . . .3	Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein			
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
317020	511412	. . . . .	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	34.696,00	V
		. . . . .	gang.			
		. . . . .	Betreft : hele watergang			
		. . . . .	Aantal beurtten: 1 per jaar			
		9. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		. . . . .	maaïsel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel			
		. . . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder			
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar			
		. . . . .1	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na			
		. . . . .	uitmaaïen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
317030	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (DIRECT na uitmaaien, dubbele hoeveelheid)	m	1.885,00	V	
318		.	.	.	.	<b>Verwijderen waterplanten</b>				
318010	511401	.	.	.	.	Uitmaaien watergang. Betreft : uitmaaien watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 13 per jaar .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">318020</a>	m	78,00	V	
318020	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : watergang Aantal beurten: 13 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">318010</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	78,00	V	
319		.	.	.	.	<b>Uitmaaien en baggeren watergang 1x per 3 jaar</b> (Noordoever)				
319010	511401	.	.	.	.	Uitmaaien watergang. Betreft : uitmaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">319020</a>	m	757,00	V	
319020	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : watergang Aantal beurten: 13 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">319010</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	757,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
319030	181102	. 2. . . . . . . . . .2	Ontgraven baggerspecie. Betreft het baggeren van watergangen direct na maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">319010</a> Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein	m	757,00	V
32		. . . . .	<b>Greppels</b>			
321010	511401	. 2. . . . . .9. . . . . . .9. . . . . . .4. . . . . . . . . . . . .1. . . . . .1	Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurtten: 2x per jaar en met 2 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Standaard beheer Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m Lengte droog talud : tot ca. 1 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">321020</a>	m	24.395,00	V
321020	511412	. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . .3. . . . . . . .1. . . . . . . .3	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurtten: 2x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">321010</a> Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaïsel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	24.395,00	V
321030	220499	. .	Profileren greppel Betreft het profileren van greppels na het uitmaaïen Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale lengte van de greppels. Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein.	m	4.066,00	V
33		. . . . .	<b>Maaïen rietvegetatie</b>			
331		. . . . .	<b>Maaïen rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS</b>			
331010	511507	. . . . . . . . . . .1. . . . . . .7. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . .1	Maaïen rietvegetatie. Betreft: maaïen natuurvriendelijke oever Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	39,00	V
332		. . . . .	<b>Maaïen rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
333			<b>Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS</b>			
333010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oever (JAARLIJKS) Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	39,00	V
334			<b>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</b>			
334010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers < 6m Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	937,00	V
334020	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers. Ondergrond enkamatten Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	37,00	V
334030	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers met een variërend waterpeil Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	133,00	V
334040	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien van de natuurlijke oevers op eilanden bereikbaar via voetbrug Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: houtig opslag .1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	are	2,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341040	472799	. . . . .	Schoonmaken duikeruiteinden	st	894,00	V
		. . . . .	Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker			
		. . . . .	(mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
		. . . . .	Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken			
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
		. . . . .	Rond, diameter volgens de besteksposten <a href="#">341010</a> ,			
		. . . . .	<a href="#">341020</a> en <a href="#">341030</a> .			
		. . . . .	Voor ca. 75% onder water			
		. . . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
		. . . . .	naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
35		. . . . .	<b>Drainage</b>			
351010	230131	. . . . .	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.906,00	V
		. . . . .	Betreft het doorspuiten van drainage			
		. . . . .	Frequentie 1x per 3 jaar			
		2. . . . .	Met pompdruk van 15 tot 30 bar			
		.4. . . . .	Uitwendige diameter drains 80 mm			
		. . . . .2.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:			
		. . . . .	van 0,20 tot 0,50 m			
		. . . . .9	Inclusief bijleveren van water i.v.m. het ontbreken van			
		. . . . .	oppervlaktewater in de nabijheid.			
351020	230199	. . . . .	Opgraven drainputten.	st	34,00	V
		. . . . .	Betreft het opzoeken, vrijgraven en reinigen van			
		. . . . .	drainputten t.b.v. het doorspuiten van de drains.			
		. . . . .	Putten liggen max. 0,50 m onder het maaiveld.			
		. . . . .	Situatie na reinigen herstellen in oorspronkelijke staat,			
		. . . . .	inclusief het leveren en aanbrengen van graszaad.			
351030	230199	. . . . .	Nazorg drainputten.	st	34,00	V
		. . . . .	Betreft: na een maand indien nodig aanvullen van			
		. . . . .	grond (leverantie via stelpost), egaliseren en			
		. . . . .	inzaaien met graszaad (1 m2 per put)			
		. . . . .	Betreft zaadmengsel ten behoeve van recreatief			
		. . . . .	grasveld volgens bepaling 51.06.05 lid 01			
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2			
		. . . . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-			
		. . . . .	drukken			
36		. . . . .	<b>Strand</b>			
361010	222107	. . . . .	Frezen.	are	310,00	V
		. . . . .	Betreft: frezen van stranden			
		. . . . .	Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van			
		. . . . .	de directie			
		9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		. . . . .1	Frezen met de rijrichting mee			
361020	222107	. . . . .	Frezen.	are	310,00	V
		. . . . .	Betreft het frezen en zeven van stranden			
		. . . . .	Zeeffractie 21			
		. . . . .	Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging			
		. . . . .	van de directie			
		9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		. . . . .9	Frezen met de rijrichting mee			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende			
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
		. . . . .				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			<b>Verharding</b> LET OP: Werkzaamheden op het terrein van Elysium (Bleiswijkse Zoom) dienen voor 8.00 uur te worden uitgevoerd.				
41			<b>Elementenverharding</b>				
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. branden 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	6.273,00	V	
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	2.509,00	V	
411030	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het schoonmaken van stelconplaten d.m.v. vegen Vegen richting het ruiterspad, 20 cm overlap met gras houden 9. Betreft stelconplaten .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Vegen .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	18,00	V	
411040	518299		Onkruidvrij maken trap Betreft onkruidvrij maken trappen Talud van 1:4 of steiler Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	732,00	V	
42			<b>Halfverharding</b>				
421010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden 1. Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	6.044,00	V	
421020	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden op eilanden bereikbaar via voetbrug 1. Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	68,00	V	
43			<b>Ruiterspad</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431010	220421	. 1. . . . . .1. . . . . . .1. . . .	Profileren van oppervlakken. Betreft: het herprofileren van het ruiterspad (1x per jaar), waarbij het zand aan de randen naar binnen moet worden gewerkt Profileren moet gebeuren voor de 4e beurt eggen Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5 Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m	m2	43.577,00	V	
431020	222111	. 9. . . . . .1. . . . . . . . .1. . . . .2	Eggen. Gerekend is met 4 beurten per jaar Bij de 4e beurt moet het zand eerst naar binnen gewerkt worden conform bestekspostnr. <a href="#">431010</a> , waarna het geëgd wordt. Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Met een aangedreven eg Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	1.743,00	V	
431030	220301	. .1. . . . . . . . .9. . . . .4	Grond verwerken in aanvulling ruiterspad. Betreft: het leveren en gelijkmatig aanbrengen en verspreiden van zand over het bestaande ruiterspad Grondsoort: M3C-zand Locaties en tijd van verwerken worden door de directie aangewezen, diverse locaties (maximaal 10) door het hele gebied Gerekend is met 1 beurt per jaar Breedte bovenzijde 1,50 m Inclusief profileren Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	300,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			<b>Lage Bergse Bos</b>			
51			<b>Beplanting</b>			
511			<b>Knotbomen</b>			
511010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang .3. . . . . Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar . . .9. . . . Vrije takval mogelijk . . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar . . . . . een erkende be-, eind- of . . . . . verwerkingsinrichting.	st	1,00 V	
511020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	4,00 V	
512			<b>Solitairen/Laanbomen</b>			
512010	512505		Bijmaaaien rondom bomen. 1. . . . . Bomen in grasveld . . .2. . . . Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	226,00 V	
512020	512505		Bijmaaaien rondom bomen. 1. . . . . Bomen in grasveld . . .2. . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	806,00 V	
512030	512505		Bijmaaaien rondom bomen. 1. . . . . Bomen in grasveld . . .2. . . . Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	195,00 V	
512040	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Op eilanden bereikbaar via voetbrug 1. . . . . Bomen in grasveld . . .2. . . . Gerekend is met 3 beurten per jaar	st	15,00 V	
513			<b>Sierbeplanting</b>			
5131			<b>Blokhaag</b>			
513110	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse 4. . . . . De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de . . . . . kopse kanten .9. . . . . Betreft: haag . . .9. . . . Hoogte haag ca. 1,00 m . . . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar . . . . . een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	513,00 V	
513120	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. . . .2. . . . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar . . . . . een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	914,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
5132			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
513210	514425		.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			1.	.	.	.	.	.		
			.	9.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	1	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
513220	514402		.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			1.	.	.	.	.	.		
			.	.	2.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
513230	514101		.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			9.	.	.	.	.	.		
			1.	.	.	.	.	.		
			.	2.	.	.	.	.		
			.	.	3.	.	.	.		
			.	.	.	3.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	1	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
514			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
514010	514432		.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			1.	.	.	.	.	.		
			.	3.	.	.	.	.		
			.	.	3.	.	.	.		
			.	.	8.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	1	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
52			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
521			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
521010	512503		.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			2.	.	.	.	.	.		
			1.	.	.	.	.	.		
			.	1.	.	.	.	.		
			.	.	9.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	.	.	.		
			.	.	.	1	.	.		
			.	.	.	.	.	.		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
521020	512503	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaïen grasveld. Betreft bermen tot ca 1,0 m breed Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	443,00	V
521030	512503	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaïen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	20,00	V
521040	512503	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaïen grasveld. Op eilanden bereikbaar via speeltoestel Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	102,00	V
521050	512503	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaïen grasveld. Betreft bermen tot ca 1,0 m breed op eilanden bereikbaar via speeltoestel Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	18,00	V
522		. . . . .	<b>Maaïen 7x</b>			
522010	512503	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaïen grasveld. Betreft het maaïen van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.958,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
522020	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	V
522030	512503	. 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed, EILAND bereikbaar via voetbrug. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	33,00	V
522040	512503	. 2. . . . . .9. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van bermen en paden van grasbetontegels tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1,00	V
523		. . . . .	<b>Maaaien 6x</b>			
5231		. . . . .	<u>Maaaien 6x</u>			
523110	512503	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.360,00	V
523120	512503	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . .1	Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
523130	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .4. . . . . Grasveldtype: grasverharding grasbetontegels . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	60,00	V	
523140	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft handmatig maaien doordat het terrein moeilijk bereikbaar is door laag/niet opgekroonde bomen . . . . . Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	9,00	V	
5232		.	.	.	.	<u>Maaien 6x LOOPVLONDER</u>				
523210	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien onder de loopvlonder. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	59,00	V	
523220	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien van de bermen van de loopvlonder. . . . . . Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	121,00	V	
523230	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien onder de loopvlonder op eiland bereikbaar via voetbrug . . . . . Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6,00	V	
523240	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft 6x handmatig maaien van de bermen van de loopvlonder op eiland bereikbaar via voetbrug . . . . . Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . . voorafgaand aan het maaien	are	12,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		. . . . . 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
524		. . . . .	<b>Maaien 2x</b>			
5241		. . . . .	<u>Maaien 2x klepelen</u>			
524110	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.010,00	V
		. . . . .	Betreft schouwstroken			
		9. . . . .	Standaard beheer			
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien.			
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen			
5242		. . . . .	<u>Maaien 2x</u>			
524210	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.842,00	V
		9. . . . .	Standaard beheer			
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien			
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting			
524220	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	15,00	V
		9. . . . .	Standaard beheer			
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		. . . 9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien			
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting			
524230	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	3,00	V
		. . . . .	Betreft handmatig maaien			
		9. . . . .	Standaard beheer			
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . 9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
		. . . . .	voorafgaand aan het maaien			
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting			
5243		. . . . .	<u>Maaien 2x RONDOM HEKWERK</u>			
524310	512599	. . . . .	Maaien grasvegetatie rondom hekwerk	m	1.025,00	V
		. . . . .	Betreft: het handmatig vrijmaaien van een			
		. . . . .	hekwerk, aan één zijde, ca. 0,50 m breed			
		. . . . .	Grasveldtype: kruidachtige vegetatie			
		. . . . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Maaisel laten liggen			
524320	512599	. . . . .	Maaien grasvegetatie rondom hekwerk	m	1.267,00	V
		. . . . .	Betreft: het handmatig vrijmaaien van een			
		. . . . .	hekwerk, aan twee zijden, ca. 0,50 m breed			
		. . . . .	Grasveldtype: kruidachtige vegetatie			
		. . . . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Maaisel laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524330	514499	. . . . .	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 2-zijdig	m	1.208,00	V	
		. . . . .	Betreft het afzetten van beplanting rondom hekwerk, aan				
		. . . . .	twee zijden, tot een hoogte van ca. 2,0 m				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . . . .	Terugsnoeien van de overhangende takken tot 0,50 m				
		. . . . .	binnen de rand van de beplantingsvakken				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken				
525		. . . . .	<b>Overige werkzaamheden gras</b>				
5251		. . . . .	<u>Overige werkzaamheden</u>				
525110	510201	. . . . .	Bemesten terrein.	are	299,00	V	
		. . . . .	Betreft: het jaarlijks bemesten van de totale oppervlakte				
		9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .9. . . .	Meststof DCM mix 2	kg			2.325,00 L
		. . . . .9	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
5252		. . . . .	<u>Rollen</u>				
525210	512521	. . . . .	Rollen grasveld.	are	299,00	V	
		. . . . .	Betreft: rollen na slepen				
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
525220	512521	. . . . .	Rollen grasveld.	are	1,00	V	
		. . . . .	Betreft: rollen na slepen				
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .2. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
525230	512521	. . . . .	Rollen grasveld.	are	6,00	V	
		. . . . .	Betreft: rollen na slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een				
		. . . . .	speeltoestel bereikbaar)				
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		.9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
5253		. . . . .	<u>Slepen</u>				
525310	512525	. . . . .	Slepen grasveld.	are	1.034,00	V	
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de				
		. . . . .	eerste maaibeurt				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . . .	Slepen met sleeppraam				
		. .1. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
525320	512525	. . . . .	Slepen grasveld.	are	3,00	V	
		. . . . .	Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de				
		. . . . .	eerste maaibeurt				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . . .	Slepen met sleeppraam				
		. .9. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . .2. . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
525330	512525	. . . . .	Slepen grasveld. Betreft: slepen beperkt bereikbaar (d.m.v. een speeltoestel bereikbaar) Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt Aantal percelen: volgens tekening .3. . . . . Slepen met weidesleep .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar . . . . .	are	6,00	V
526		. . . . .	<b>Ruigte/Moeras en rietland</b> . . . . .			
5261		. . . . .	<u>Maaien</u> . . . . .			
526110	511507	. . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 . . .7. . . . . Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar . . . . . gelegerd; op natte ondergrond . . . . .1. Aantal maaibeurten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per . . . . . 3 jaar rondom obstakels, bijmaaen voorafgaand aan . . . . . het maaien . . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- . . . . . eind- of verwerkingsinrichting. . . . . .	are	9,00	V
526120	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid Aantal percelen: zie tekeningen 2. . . . . Standaard beheer . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 . . . . . maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaen . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- . . . . . eind- of verwerkingsinrichting. . . . . .	are	1,00	V
526130	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen. Betreft: 1/3 van de totale hoeveelheid talud steiler dan 1:3 Aantal percelen: zie tekeningen 2. . . . . Standaard beheer . . .2. . . . . Talud 1 : 3 of steiler . . . . .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per 3 jaar en met 1 . . . . . maaibeurt per 3 jaar rondom obstakels, bijmaaen . . . . . voorafgaand aan het maaien . . . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be- . . . . . eind- of verwerkingsinrichting. . . . . .	are	1,00	V
5262		. . . . .	<u>Afzetten boomvormers</u> . . . . .			
526210	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .4. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- . . . . . of eindverwerkingsinrichting . . . . .	are	9,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
526220	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3 Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	1,00	V
526230	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief wortels, voorafgaand aan het maaien, talud steiler dan 1:3 Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot in moeras en rietland en ruigte .9. . . . . Talud steiler dan 1:3 . . . .4. . . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m . . . .1. . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting	are	1,00	V
53		. . . . .	<b>Water en oevers</b>			
531		. . . . .	<b>Watergang</b>			
5311		. . . . .	<u>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook</u>			
531110	511401	. . . . .	Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaien .1. . . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m . . . .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . . .4. . . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m . . . . . Oeververdediging: hout of geen oeververdediging . . . .2. . . Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">531120</a>	m	350,00	V
531120	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">531110</a> en <a href="#">311020</a> .3. . . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel . . . .2. . . Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	350,00	V
5312		. . . . .	<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook &lt; 3m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531210	511401	. 1. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">531220</a>	m	212,00	V
531220	511412	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">531210</a> en <a href="#">312020</a> Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	212,00	V
5313		. . . . .	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3m</u>			
531310	511401	. 1. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . 1 . . . . .	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">531330</a>	m	10.322,00	V
531320	511401	. 2. . . . . . 2. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">531330</a>	m	1.197,00	V





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
532130	220499	. . . . .	Profileren greppel	m	922,00	V
		. . . . .	Betreft het profileren van greppels na het uitmaaïen			
		. . . . .	Gerekend is met 33% per jaar van de totale lengte van			
		. . . . .	de greppels.			
		. . . . .	Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m			
		. . . . .	Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend			
		. . . . .	terrein.			
533		. . . . .	<b>Maaïen rietvegetatie</b>			
5331		. . . . .	<u>Maaïen rietvegetatie en afvoeren (1x per 3jaar)</u>			
533110	511507	. . . . .	Maaïen rietvegetatie.	are	22,00	V
		. . . . .	Betreft: maaïen natuurvriendelijke oever			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond			
		. . . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per			
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan			
		. . . . .	het maaïen			
		. . . .1. .	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.			
533120	511507	. . . . .	Maaïen rietvegetatie.	are	2,00	V
		. . . . .	Betreft: uitmaaïen van de rietvegetatie in de poel			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar			
		. . . . .	gelegerd; op natte ondergrond			
		. . . .1. .	Aantal maaibeurtten: 1 per 3 jaar en met 1 maaibeurt per			
		. . . . .	3 jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan			
		. . . . .	het maaïen			
		. . . .1. .	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,			
		. . . . .	eind- of verwerkingsinrichting.			
5332		. . . . .	<u>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</u>			
533210	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing.	are	22,00	V
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van houtig opslag, inclusief			
		. . . . .	wortels, voorafgaand aan het maaïen van de natuurlijke			
		. . . . .	oevers < 6m			
		. . . . .	Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal			
		. . . . .	opgegeven			
		. . . . .	oppervlak			
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: houtig opslag			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . .4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		. . . .1. .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		. . . .1. .	Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- ver-			
		. . . . .	of eindverwerkingsinrichting			
534		. . . . .	<b>Duikers</b>			
534110	472701	. . . . .	Reinigen duiker.	m	531,00	V
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn			
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer			
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1. . . . .	Rond, diameter tot 300 mm			
		. . .2. . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
		. . . . .	waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . .1. . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . .9. . .	Gemiddelde lengte duikers 7 m			
		. . . .9. .	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
		. . . . .	begroeiing			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
		. . . . .	naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
534120	472701	. 9. . . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . . . .9. . . . . . .9. .	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 10 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	224,00	V
534130	472701	. 9. . . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . . . .9. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter groter dan 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan 3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en Gemiddelde lengte duikers 11 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	78,00	V
534140	472799	. .	Schoonmaken duikeruiteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten <a href="#">534110</a> , <a href="#">534120</a> en <a href="#">534130</a> . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	302,00	V
535		. . . . .	<b>Drainage</b>			
535110	230131	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .4. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . .	Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft het doorspuiten van drainage Frequentie 1x per 3 jaar Met pompdruk van 15 tot 30 bar Uitwendige diameter drains 80 mm Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m Inclusief bijleveren van water i.v.m. het ontbreken van oppervlaktewater in de nabijheid.	m	433,00	V
536		. . . . .	<b>Strand</b>			
536010	222107	. 9. . . . . .1. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . . .	Frezen. Betreft: frezen van stranden Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
536020	222107	. 9. . . . . . 1. . . . . . . . . . 2. . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . .	Frezen. Betreft het frezen en zeven van stranden Zeeffractie 21 Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	8,00	V
536030	220301	. 9. . . . . . 4 . . . . . . . . . .	Grond verwerken in strand. Betreft: het aanvullen en verwerken van zand op de stranden in kuilen en zonken Locaties van verwerken worden door de directie aangewezen Grondsoort: M3D zand Inclusief profileren conform oorspronkelijke profiel Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	5,00	V
54		. . . . .	<b>Verharding</b>			
541		. . . . .	<b>Elementenverharding</b>			
541010	518202	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . 2. . . . . . . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. branden Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.391,00	V
541020	518202	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 2. . . . . . . 2. . . . . . . . . . 9 . . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	556,00	V
541030	518202	. 9. . . . . . 1. . . . . . . 9. . . . . . . 2. . . . . . . . . . 9 . . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het schoonmaken van stelconplaten d.m.v. vegen Vegen richting het ruiterspad, 20 cm overlap met gras houden Betreft stelconplaten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Vegen Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen ter plaatse verwerken	are	8,00	V
542		. . . . .	<b>Halfverharding</b>			
542010	518203	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . . 1. . . . . . . 2. . . . . . . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	2.019,00	V
542020	518203	. . . . . . . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen	are	5,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542030	518203	. . . . .	d.m.v. branden op eilanden bereikbaar via speeltoestel	are	24,00	V	
		1. . . . .	Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat				
542040	518203	.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	15,00	V	
		. . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.				
543	220421	. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen	m2	15.026,00	V	
		. . . . .	d.m.v. branden op eilanden bereikbaar via voetbrug				
543010	220421	1. . . . .	Betreft: ongebonden verharding van betongranulaat	are	601,00	V	
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
543020	222111	. . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	100,00	V	
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen				
543030	220301	. . . . .	van de jeu de boules baan	m3			
		1. . . . .	Betreft: ongebonden verharding o.a. kleischelpen				
543030	220301	. . . . .	en korrelmix				
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
543030	220301	. . . . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende				
543030	220301	. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
543030	220301	. . . . .	<b>Ruiterpad</b>				
		. . . . .					
543030	220301	. . . . .	Profileren van oppervlakken.				
		. . . . .	Betreft: het herprofileren van het ruiterpad (1x per jaar),				
543030	220301	. . . . .	waarbij het zand aan de randen naar binnen moet				
		. . . . .	worden gewerkt				
543030	220301	. . . . .	Profileren moet gebeuren voor de 4e beurt eggen				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
543030	220301	. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m				
		1. . . . .	Oppervlakken boven water				
543030	220301	.1. . . . .	Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5				
		. .1. . . .	Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 m				
543030	220301	. . . . .	Eggen.	are	601,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 4 beurten per jaar				
543030	220301	. . . . .	Bij de 4e beurt moet het zand eerst naar binnen				
		. . . . .	gewerkt worden conform bestekspostnr. <a href="#">543010</a> ,				
543030	220301	. . . . .	waarna het geëgd wordt.				
		9. . . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
543030	220301	.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .1.	Met een aangedreven eg				
543030	220301	. . . .2.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		. . . . .					
543030	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling ruiterpad.	m3	100,00	V	
		. . . . .	Betreft: het leveren en gelijkmatig aanbrengen en				
543030	220301	. . . . .	verspreiden van zand over het bestaande ruiterpad				
		. . . . .	Grondsoort: M3C-zand				
543030	220301	. . . . .	Locaties en tijd van verwerken worden door de directie				
		. . . . .	aangewezen, diverse locaties (maximaal 10) door het				
543030	220301	. . . . .	hele gebied				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
543030	220301	.1. . . . .	Breedte bovenzijde 1,50 m				
		. . . .9.	Inclusief profileren				
543030	220301	. . . .4.	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
		. . . . .	vervoer				
543030	220301	. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>In bestek vanaf 2025 (Heuvel B)</b>			
61			<b>Beplanting</b>			
611			<b>Solitairen/Laanbomen</b>			
611010	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	26,00	V
		1.	Bomen in grasveld			
		.2.	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
611020	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	40,00	V
		1.	Bomen in grasveld			
		.2.	Gerekend is met 2 beurten per jaar			
612			<b>Sierbeplanting</b>			
6121			<u>Blokhaag</u>			
612110	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	252,00	V
			Plantsoort van de haag: diverse			
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanen			
		.9.	Betreft: haag			
		.9.	Hoogte haag ca. 1,00 m			
		.2.	Aantal beurten: 2 per jaar			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
612120	514403		Onkruidvrij maken haagvoet.	m	143,00	V
			Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden.			
		.2.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
62			<b>Gras en open ruimte</b>			
621			<b>Maaïen gras</b>			
6211			<u>Maaïen 7x</u>			
621110	512503		Maaïen grasveld.	are	183,00	V
			Betreft het maaïen van bermen tot ca. 1,0 m breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
621120	512503		Maaïen grasveld.	are	50,00	V
			Betreft het maaïen van bermen tot ca. 1,0 m breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		.2.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
621130	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft het maaien van ATB-bermen tot ca. 2,0 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	171,00	V	
621140	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft het maaien van ATB-bermen tot ca. 2,0 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler . . . .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7,00	V	
6212		.	.	.	.	<u>Maaien 6x</u>				
621210	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	23,00	V	
621220	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Betreft handmatig maaien Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld B . . .2. . . Talud 1 : 3 of steiler . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	31,00	V	
621230	512503	.	.	.	.	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. . . . . Standaard beheer .4. . . . . Grasverharding grasbetontegels . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .9. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6 . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien . . . . voorafgaand aan het maaien . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	68,00	V	
621240	512599	.	.	.	.	Uitmaaien obstakels TTF-parcours. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Maaisel kneuzen en laten liggen	m2	938,00	V	
6213		.	.	.	.	<u>Maaien 2x</u>				





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7		. . . . .	<b>Werkzaamheden Green Plants</b>				
711010	514499	. . . . .	Maaïen/Mulchen beplanting.	m2	1.372,00 V		
		. . . . .	Betreft het maaïen/klepelen van de vaste planten vanaf 1				
		. . . . .	jaar na aanplant				
		. . . . .	Na maaïen het vrijgekomen materiaal mulchen en terug				
		. . . . .	brengen in het beplantingsvak in een fractie variërend				
		. . . . .	tussen 0,5 en 5,0 cm.				
711020	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.372,00 V		
		. . . . .	Betreft het bemesten van de vaste planten				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . .9. .	Meststof in overleg met de directie afstemmen op het				
		. . . . .	gewas				
711030	514402	. . . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.372,00 V		
		9. . . . .	Betreft vaste planten				
		. .1. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05				
		. . . . .	m				
		. . .2. .	Gerekend is met onderhoudsbeurt(en) per				
		. . . . .	jaar				
711040	514499	. . . . .	Maaïen rand rondom beplantingsvakken	m2	1.372,00 V		
		. . . . .	Betreft het maaïen van onkruid in de verharding langs de				
		. . . . .	randen van de vakken en bij rotondes de omliggende				
		. . . . .	bestrating.				
		. . . . .	De aan gazon grenzende vakken rondom ca. 30 cm				
		. . . . .	vrijmaaïen.				
711050	514499	. . . . .	Inboeten sierplantsoen.	m2	137,20 V		
		. . . . .	Jaarlijks de inboet opnemen en in overleg met de				
		. . . . .	directie opnieuw aanplanten, gerekend moet worden				
		. . . . .	met ca. 10%				
		. . . . .	(inboet als gevolg van moedwillige vernieling of extreme				
		. . . . .	weersomstandigheden niet inbegrepen)				
		. . . . .	Vaste planten				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8		. . . . .	<b>Overige werkzaamheden</b>				
81		. . . . .	<b>Werknemers</b>				
811010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V	
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief handgereedschap.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2. . . . .	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
811020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief elektrischgereedschap,				
		. . . . .	zoals kettingzaag, stokzaag,				
		. . . . .	heggenschaar, grondboor, enz				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2. . . . .	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
		. . . . .	de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
82		. . . . .	<b>Materieel</b>				
821010	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
		. . . . .	Op werkdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9. . . . .	Vermogen: minimaal 80 pK				
		.1. . . . .	Hulpvoorzieningen: slootreiniger op een giek				
		. . . . .	Gieklengte 2 x 250				
		. . . . .	Type: 1600ST2 (Hemos) o.g.				
		.1. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
821020	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V	
		. . . . .	Op werkdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9. . . . .	Vermogen: minimaal 80 pK				
		.1. . . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier (min. 1,50 m				
		. . . . .	breed)				
		.1. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
821030	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
		. . . . .	Op werkdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9. . . . .	Vermogen: minimaal 80 pK				
		.1. . . . .	Hulpvoorzieningen: hydraulische klepelmaaier op				
		. . . . .	giek				
		. . . . .	Gieklengte 2 x 300				
		.1. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
821040	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V	
		. . . . .	Op werkdagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9. . . . .	Vermogen: minimaal 80 pK				
		.1. . . . .	Hulpvoorzieningen: dumper 5 m3				
		.1. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831020	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-04a				
		. . . . .	Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-04b				
		. . . . .	Bij < 2 uur en Vwiu = 50 figuur 96b-04b				
		. . . . .	Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-04c				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				
832		. . . . .					
		. . . . .	<b>Verkeersmaatregelen op de rijbaan</b>				
		. . . . .	Werken op rijbaan met versmalde rijbaan				
832010	620103	. . . . .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		. . . . .	Versmallen 1 rijstrook bij een enkelbaasweg met				
		. . . . .	niet gescheiden rijstroken				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-09c				
		. . . . .	Bij > 1 dag alleen figuur 96b-04a				
		. . . . .	Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 50 figuur 96b-04a				
		. . . . .	Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-04b				
		. . . . .	Bij < 2 uur en Vwiu = 50 figuur 96b-09b				
		. . . . .	Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-09c				
		.3. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				
832020	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		. . . . .	Versmallen van fiets- en voetpaden				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-10c				
		. . . . .	Bij > 1 dag alleen figuur 96b-10a				
		. . . . .	Bij 2 uur - 1 dag en Vwiu = 30 figuur 96b-10b				
		. . . . .	Bij < 2 uur en Vwiu = 30 figuur 96b-10c				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				
833		. . . . .					
		. . . . .	<b>Overige verkeersmaatregelen</b>				
833010	620102	. . . . .	Toepssen afzetting(en) op	EUR		N	
		. . . . .	dubbelbaans(niet-autosnel)weg.				
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering', figuurnummer diversen				
		.1. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				
833020	620103	. . . . .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer diversen				
		.1. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70				
		. . . . .	km/h				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				
833030	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		1. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer diversen				
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . .	<b>Staartposten</b>				
		. . . . .					
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>				
		. . . . .					
95		. . . . .	<b>Stelposten</b>				
		. . . . .					
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	10.000,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		. . . . .	van:				
		1. . . . .	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
		. . . . .	en werkzaamheden				
		. . . . .					

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

**01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
  - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
  - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
  - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof   | 5              |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

HFD PAR ART LID

**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-  
tekende declaratie in bij:
- recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl  
o.v.v. RM060.64699-A
- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het  
betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-  
staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na  
ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aan-  
besteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 10 ONTHEFFINGEN****01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en  
werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.  
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende  
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de  
betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op  
naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende  
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de  
betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het  
Recreatieschap Rottemeren, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte,  
ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren  
(BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de  
aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden  
ingeleverd.

HFD PAR ART LID

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
  - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
  - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
  - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
  - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
  - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvatende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
  - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
  - Het omgaan met restafval en grofvuil;
  - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
  - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
  - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
  - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.

HFD PAR ART LID

07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.

08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**01 16 VERZEKERINGEN**

**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).

02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

**01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING**

01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)

02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.

04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.  
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.

06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

HFD PAR ART LID

**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
  - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 04 De aannemer dient het formulier t.b.v. de afvalstromen samen met de termijnen in te dienen

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

**01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de

HFD PAR ART LID

Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.

- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-aannemers c.q. leveranciers.

## **01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**

### **01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.  
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:  
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat  
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat  
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL****01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP**

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.
- 02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.
- 05 Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt voor het bijmaaien van extensief gras en vellen van bomen. Met de huidige techniek is de accu-techniek voor het zwaardere werk nog niet goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de looptijd van de opdracht veranderen dan is extra inzet middels elektrisch gereedschap gewenst.
- 06 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL**

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaats, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.
- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

HFD PAR ART LID

**22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK****22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

**22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

HFD PAR ART LID

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 1 WATER EN WATERGANGEN****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

HFD PAR ART LID

**62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: RM060.64699-A

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RM060.64699-A

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

---

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: RM060.64699-A

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>Algemeen</b>				
1	<b>Beplanting</b>				
11	<b>Knotbomen</b>				
111010	Knotten vormbomen.	st	108,00V		
111020	Verwijderen stamopschot.	st	324,00V		
111030	Bijmaaien rondom bomen (1x per jaar).	st	281,00V		
111040	Bijmaaien rondom bomen (2x per jaar).	st	82,00V		
12	<b>Solitairen/Laanbomen</b>				
121010	Bijmaaien rondom bomen (1x per jaar).	st	1.927,00V		
121020	Bijmaaien rondom bomen (2x per jaar).	st	2.996,00V		
121030	Bijmaaien rondom bomen (3x per jaar).	st	189,00V		
121040	Bijmaaien rondom bomen (3x per jaar EILAND).	st	21,00V		
13	<b>Sierbeplanting</b>				
131	<b>Haag</b>				
131010	Knippen van hagen.	m2	121,00V		
131020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	1.125,00V		
132	<b>Blokhaag</b>				
132010	Knippen van hagen (0,75).	m2	628,00V		
132020	Knippen van hagen (1,25).	m2	972,00V		
132030	Knippen van hagen (1,75).	m2	199,00V		
132040	Knippen van hagen (2,00).	m2	99,00V		
132050	Knippen van hagen (2,50).	m2	116,00V		
132060	Knippen van hagen (3,00).	m2	172,00V		
132070	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	2.500,00V		
133	<b>Bodembedekkers</b>				
133010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	404,00V		
133020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	855,00V		
134	<b>Botanische rozen</b>				
134010	Afzetten beplanting.	m2	230,00V		
134020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.957,00V		
134030	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	4.134,00V		
2	<b>Gras en open ruimte</b>				
21	<b>Gras</b>				
211	<b>Maaien 18x</b>				
211010	Maaien grasveld (18x).	are	13.547,00V		
211020	Maaien grasveld (18x Talud > 1:3).	are	750,00V		
212	<b>Maaien 18x (Hennipgaarde, veel obstakels)</b>				
212010	Maaien grasveld (18x).	are	946,00V		
212020	Maaien grasveld (18x Talud > 1:3).	are	177,00V		
213	<b>Maaien 7x</b>				
213010	Maaien grasveld (7x).	are	23.473,00V		
213020	Maaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	166,00V		
213030	Maaien grasveld (7x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	68,00V		
213040	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	13,00V		
213050	Maaien grasveld (7x ATB-berm).	are	457,00V		
213060	Maaien grasveld (7x variierend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	147,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214	<b>Maaien 6x</b>				
214010	Maaien grasveld (6x).	are	29.996,00V		
214020	Maaien grasveld (6x Talud > 1:3).	are	1.708,00V		
214030	Maaien grasveld (6x GRASBETONTEGELS).	are	705,00V		
214040	Maaien grasveld (6x EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	3,00V		
214050	Maaien grasveld (6x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	23,00V		
214060	Maaien grasveld (6x variërend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	340,00V		
214070	Maaien grasveld (6x variërend waterpeil, ook boven water kan riet staan).	are	75,00V		
214080	Maaien grasveld (6x HANDMATIG MAAIEN).	are	75,00V		
214090	Maaien grasveld (6x op steenbestorting).	are	112,00V		
215	<b>Maaien 4x</b>				
215010	Maaien grasveld (4x).	are	6,00V		
216	<b>Maaien 3x HANDMATIG</b>				
216010	Maaien grasveld (3x HANDMATIG MAAIEN tunnel A12).	are	89,00V		
217	<b>Maaien 2x</b>				
2171	<u>Maaien 2x klepelen (schouwstrook)</u>				
217110	Maaien kruidachtige vegetatie schouwstrook (2x).	are	1.262,00V		
217120	Maaien kruidachtige vegetatie schouwstrook (2x HANDMATIG).	are	2,00V		
2172	<u>Maaien 2x</u>				
217210	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	20.441,00V		
217220	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	2.198,00V		
217230	Maaien kruidachtige vegetatie (2x variërend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	237,00V		
217240	Maaien kruidachtige vegetatie (2x variërend waterpeil, maaien tot waterlijn Talud > 1:3).	are	65,00V		
217250	Maaien kruidachtige vegetatie (2x VANGRAIL, beperkt bereikbaar).	are	9,00V		
217260	Maaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	17,00V		
217270	Maaien kruidachtige vegetatie (2x 3 m breed graspad, handmatig maaien i.v.m. smalle bruggen.).	are	17,00V		
2173	<u>Maaien 2x maai-/zuigcombinatie</u>				
217310	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie).	are	182,00V		
217320	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie variërend waterpeil, maaien tot waterlijn).	are	195,00V		
217330	Maaien grasveld (2x maai-/zuigcombinatie variërend waterpeil, maaien tot waterlijn Talud > 1:3).	are	3,00V		
217340	Maaien halfverharding (2x maai-/zuigcombinatie).	are	362,00V		
2174	<u>Maaien 2x rondom hekwerk</u>				
217410	Maaien 2x rondom hekwerk 1-zijdig	m	10.752,00V		
217420	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 1-zijdig	m	111,00V		
217430	Maaien 2x rondom hekwerk 2-zijdig	m	4.815,00V		
217440	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 2-zijdig	m	154,00V		
218	<b>Maaien 1x</b>				
218010	Maaien kruidachtigen (1x).	are	3.168,00V		
218020	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3).	are	204,00V		
218030	Maaien kruidachtigen (1x EILAND bereikbaar per boot).	are	228,00V		
218040	Maaien kruidachtigen (1x 2-3 faunastroken).	are	3.341,00V		
218050	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3 2-3 faunastroken).	are	19,00V		
218060	Maaien kruidachtigen (1x Talud > 1:3 2-3 faunastroken)	are	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
218070	Enkamatten). Maaïen kruidachtigen (1x 2e snee).	are	45,00V		
219	<b>Overige werkzaamheden gras</b>				
2191	<u>Overige werkzaamheden</u>				
219110	Beluchten grasveld.	are	165,00V		
219120	Bemesten terrein.	are	753,00V		
219130	Bezanden grasveld	are	495,00V		
219140	Verticuteren grasveld.	m2	16.490,00V		
2192	<u>Rollen</u>				
219210	Rollen grasveld.	are	753,00V		
2193	<u>Slepen</u>				
219310	Slepen grasveld.	are	5.697,00V		
219320	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	285,00V		
219330	Slepen grasveld (EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	4,00V		
22	<b>Ruigte/Moeras en rietland</b>				
221	<b>6x per jaar</b>				
221010	Maaïen rietvegetatie handmatig onder loopvlonder.	are	42,00V		
221020	Maaïen rietvegetatie berm houten loopvlonder.	are	33,00V		
222	<b>Jaarlijks</b>				
222010	Maaïen rietvegetatie (EILAND bereikbaar met boot).	are	1.234,00V		
222020	Verwijderen begroeiing (EILAND bereikbaar met boot).	are	1.234,00V		
223	<b>1x per 3 jaar</b>				
2231	<u>Maaïen</u>				
223110	Maaïen rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland).	are	625,00V		
223120	Maaïen rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland EILAND bereikbaar met boot).	are	973,00V		
223130	Maaïen rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland altijd onderwater EILAND bereikbaar via dam).	are	87,00V		
223140	Maaïen rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland EILAND bereikbaar via draglineschotten).	are	25,00V		
223150	Maaïen kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte).	are	455,00V		
223160	Maaïen kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte Talud > 1:3).	are	28,00V		
2232	<u>Verwijderen boomvormers</u>				
223210	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland).	are	625,00V		
223220	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland EILAND bereikbaar met boot).	are	973,00V		
223230	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland altijd onder water EILAND bereikbaar via dam).	are	87,00V		
223240	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland EILAND bereikbaar via draglineschotten).	are	25,00V		
223250	Verwijderen boomvormers (Ruigte).	are	455,00V		
223260	Verwijderen boomvormers (Ruigte Talud > 1:3).	are	28,00V		
3	<b>Water en oevers</b>				
31	<b>Watergang</b>				
311	<b>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook</b>				
311010	Uitmaaïen hele watergang < 6 m.	m	563,00V		
311020	Uitmaaïen hele watergang > 6 m.	m	16.418,00V		
311030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	16.981,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3m</b>				
312010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	3.802,00V		
312020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	256,00V		
312030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	4.058,00V		
312040	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	4.111,00V		
312050	Uitmaaaien hele watergang > 6 m (2x).	m	619,00V		
312060	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	3.458,00V		
312070	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren (2x).	m	1.271,00V		
313	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3m</b>				
313010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	35.130,00V		
313020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	3.938,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	39.068,00V		
313040	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	1.430,00V		
313050	Uitmaaaien hele watergang > 6 m (2x).	m	834,00V		
313060	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	2.127,00V		
313070	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren (2x).	m	137,00V		
314	<b>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</b>				
314010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	61,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	61,00V		
315	<b>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3m</b>				
315010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.977,00V		
315020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	1.977,00V		
316	<b>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &gt; 3m</b>				
316010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	2.751,00V		
316020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	381,00V		
316030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	3.132,00V		
317	<b>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</b>				
317010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.387,00V		
317020	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren.	m	34.696,00V		
317030	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren dubbele hoeveelheid.	m	1.885,00V		
318	<b>Verwijderen waterplanten</b>				
318010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	78,00V		
318020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	78,00V		
319	<b>Uitmaaaien en baggeren watergang 1x per 3 jaar</b>				
319010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	757,00V		
319020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	757,00V		
319030	Ontgraven baggerspecie.	m	757,00V		
32	<b>Greppels</b>				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	24.395,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	24.395,00V		
321030	Profileren greppel	m	4.066,00V		
33	<b>Maaaien rietvegetatie</b>				
331	<b>Maaaien rietvegetatie en afvoeren JAARLIJKS</b>				
331010	Maaaien rietvegetatie (JAARLIJKS).	are	39,00V		
332	<b>Maaaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3 jaar)</b>				
332010	Maaaien rietvegetatie.	are	937,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332020	Maaien rietvegetatie maai-/zuigcombinatie.	are	37,00V		
332030	Maaien rietvegetatie variabel waterpeil.	are	133,00V		
332040	Maaien rietvegetatie EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	2,00V		
332050	Maaien steenbestorting.	are	19,00V		
332060	Maaien poel.	are	40,00V		
333	<b>Verwijderen houtig opschot JAARLIJKS</b>				
333010	Verwijderen houtig opslag (JAARLIJKS).	are	39,00V		
334	<b>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</b>				
334010	Verwijderen houtig opslag.	are	937,00V		
334020	Verwijderen houtig opslag op enkamatten.	are	37,00V		
334030	Verwijderen houtig opslag variabel waterpeil.	are	133,00V		
334040	Verwijderen houtig opslag EILAND bereikbaar via voetbrug.	are	2,00V		
334050	Verwijderen houtig opslag steenbestorting.	are	19,00V		
34	<b>Duikers</b>				
341010	Reinigen duiker ø < 300.	m	1.384,00V		
341020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	833,00V		
341030	Reinigen duiker ø > 600.	m	434,00V		
341040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	894,00V		
35	<b>Drainage</b>				
351010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	5.906,00V		
351020	Opgraven drainputten.	st	34,00V		
351030	Nazorg drainputten.	st	34,00V		
36	<b>Strand</b>				
361010	Frezen strandzand.	are	310,00V		
361020	Frezen en zeven strandzand.	are	310,00V		
361030	Grond verwerken in strand.	m3	50,00V		
37	<b>Zwemwater</b>				
371010	Inmeten onderwatertalud.	EUR		N	
38	<b>Recreatiewater</b>				
381010	Uitmaaieren waterriet.	are	435,00V		
4	<b>Verharding</b>				
41	<b>Elementenverharding</b>				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	6.273,00V		
411020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELLEN.	are	2.509,00V		
411030	Schoonmaken stelconplaten VEGEN.	are	18,00V		
411040	Onkruidvrij maken trap	m2	732,00V		
42	<b>Halfverharding</b>				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6.044,00V		
421020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	68,00V		
43	<b>Ruiterpad</b>				
431010	Profilieren van oppervlakken.	m2	43.577,00V		
431020	Eggen.	are	1.743,00V		
431030	Grond verwerken in aanvulling ruiterpad.	m3	300,00V		
5	<b>Lage Bergse Bos</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	<b>Beplanting</b>				
511	<b>Knotbomen</b>				
511010	Knotten vormbomen.	st	1,00V		
511020	Verwijderen stamopschot.	st	4,00V		
512	<b>Solitairen/Laanbomen</b>				
512010	Bijmaaieren rondom bomen (1x per jaar).	st	226,00V		
512020	Bijmaaieren rondom bomen (2x per jaar).	st	806,00V		
512030	Bijmaaieren rondom bomen (3x per jaar).	st	195,00V		
512040	Bijmaaieren rondom bomen (3x per jaar EILAND).	st	15,00V		
513	<b>Sierbeplanting</b>				
5131	<u>Blokhaag</u>				
513110	Knippen van hagen (1,00).	m2	513,00V		
513120	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	914,00V		
5132	<u>Bodembedekkers</u>				
513210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.771,00V		
513220	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	15.701,00V		
513230	Verwijderen begroeiing.	are	73,00V		
514	<b>Struweel</b>				
514010	Terugzetten beplanting.	m2	599,00V		
52	<b>Gras en open ruimte</b>				
521	<b>Maaieren 18</b>				
521010	Maaieren grasveld (18x).	are	5.390,00V		
521020	Maaieren grasveld (18x bermen).	are	443,00V		
521030	Maaieren grasveld (18x Talud > 1:3).	are	20,00V		
521040	Maaieren grasveld (18x EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	102,00V		
521050	Maaieren grasveld (18x bermen EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	18,00V		
522	<b>Maaieren 7x</b>				
522010	Maaieren grasveld (7x).	are	4.958,00V		
522020	Maaieren grasveld (7x Talud > 1:3).	are	1,00V		
522030	Maaieren grasveld (7x EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	33,00V		
522040	Maaieren grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	1,00V		
523	<b>Maaieren 6x</b>				
5231	<u>Maaieren 6x</u>				
523110	Maaieren grasveld (6x).	are	4.360,00V		
523120	Maaieren grasveld (6xx Talud > 1:3).	are	10,00V		
523130	Maaieren grasveld (6x GRASBETONTEGELS).	are	60,00V		
523140	Maaieren grasveld (6x HANDMATIG MAAIEN).	are	9,00V		
5232	<u>Maaieren 6x LOOPVLONDER</u>				
523210	Maaieren grasveld (6x handmatig onder loopvlonder).	are	59,00V		
523220	Maaieren grasveld (6x handmatig berm loopvlonder).	are	121,00V		
523230	Maaieren grasveld (6x handmatig onder loopvlonder EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	6,00V		
523240	Maaieren grasveld (6x handmatig berm loopvlonder EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	12,00V		
524	<b>Maaieren 2x</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5241	<u>Maaaien 2x klepelen</u>				
524110	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1.010,00V		
5242	<u>Maaaien 2x</u>				
524210	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1.842,00V		
524220	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	15,00V		
524230	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG).	are	3,00V		
5243	<u>Maaaien 2x RONDOM HEKWERK</u>				
524310	Maaaien 2x rondom hekwerk 1-zijdig	m	1.025,00V		
524320	Maaaien 2x rondom hekwerk 2-zijdig	m	1.267,00V		
524330	Afzetten rand beplanting rondom hekwerk 2-zijdig	m	1.208,00V		
525	<b>Overige werkzaamheden gras</b>				
5251	<u>Overige werkzaamheden</u>				
525110	Bemesten terrein.	are	299,00V		
5252	<u>Rollen</u>				
525210	Rollen grasveld.	are	299,00V		
525220	Rollen grasveld (Talud > 1:3).	are	1,00V		
525230	Rollen grasveld (EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	6,00V		
5253	<u>Slepen</u>				
525310	Slepen grasveld.	are	1.034,00V		
525320	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	3,00V		
525330	Slepen grasveld (EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	6,00V		
526	<b>Ruigte/Moeras en rietland</b>				
5261	<u>Maaaien</u>				
526110	Maaaien rietvegetatie 1x per 3 jaar (Moeras en rietland)..	are	9,00V		
526120	Maaaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte).	are	1,00V		
526130	Maaaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte Talud > 1:3).	are	1,00V		
5262	<u>Afzetten boomvormers</u>				
526210	Verwijderen boomvormers (Moeras en rietland).	are	9,00V		
526220	Verwijderen boomvormers (Ruigte).	are	1,00V		
526230	Verwijderen boomvormers (Ruigte Talud > 1:3).	are	1,00V		
53	<b>Water en oevers</b>				
531	<b>Watergang</b>				
5311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook</u>				
531110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	350,00V		
531120	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	350,00V		
5312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3m</u>				
531210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	212,00V		
531220	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	212,00V		
5313	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3m</u>				
531310	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	10.322,00V		
531320	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	1.197,00V		
531330	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	11.519,00V		
5314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	145,00V		
531420	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	145,00V		
5315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &gt; 3m</u>				
531510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.994,00V		
531520	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	1.994,00V		
5316	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
531610	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.457,00V		
531620	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren.	m	6.993,00V		
532	<b>Greppels</b>				
532110	Uitmaaaien watergang.	m	5.534,00V		
532120	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.534,00V		
532130	Profileren greppel	m	922,00V		
533	<b>Maaaien rietvegetatie</b>				
5331	<u>Maaaien rietvegetatie en afvoeren (1x per 3jaar)</u>				
533110	Maaaien rietvegetatie.	are	22,00V		
533120	Maaaien poel.	are	2,00V		
5332	<u>Verwijderen houtig opschot (1x per 3 jaar)</u>				
533210	Verwijderen houtig opslag.	are	22,00V		
534	<b>Duikers</b>				
534110	Reinigen duiker ø < 300.	m	531,00V		
534120	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	224,00V		
534130	Reinigen duiker ø > 600.	m	78,00V		
534140	Schoonmaken duikeruiteinden	st	302,00V		
535	<b>Drainage</b>				
535110	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	433,00V		
536	<b>Strand</b>				
536010	Frezen strandzand.	are	8,00V		
536020	Frezen en zeven strandzand.	are	8,00V		
536030	Grond verwerken in strand.	m3	5,00V		
54	<b>Verharding</b>				
541	<b>Elementenverharding</b>				
541010	Onkruidvrij maken elementverharding BRANDEN.	are	1.391,00V		
541020	Onkruidvrij maken elementverharding BORSTELEN.	are	556,00V		
541030	Schoonmaken stelconplaten VEGEN.	are	8,00V		
542	<b>Halfverharding</b>				
542010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	2.019,00V		
542020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (EILAND bereikbaar via speeltoestel).	are	5,00V		
542030	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (EILAND bereikbaar via voetbrug).	are	24,00V		
542040	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (JEU DE BOULES).	are	15,00V		
543	<b>Ruiterpad</b>				
543010	Profileren van oppervlakken.	m2	15.026,00V		
543020	Eggen.	are	601,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543030	Grond verwerken in aanvulling ruiterspad.	m3	100,00V		
6	<b>In bestek vanaf 2025 (Heuvel B)</b>				
61	<b>Beplanting</b>				
611	<b>Solitairen/Laanbomen</b>				
611010	Bijmaaaien rondom bomen (1x per jaar).	st	26,00V		
611020	Bijmaaaien rondom bomen (2x per jaar).	st	40,00V		
612	<b>Sierbeplanting</b>				
6121	<u>Blokhaag</u>				
612110	Knippen van hagen (1,00).	m2	252,00V		
612120	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m	143,00V		
62	<b>Gras en open ruimte</b>				
621	<b>Maaaien gras</b>				
6211	<u>Maaaien 7x</u>				
621110	Maaaien grasveld (7x berm ca. 1,0 m).	are	183,00V		
621120	Maaaien grasveld (7x berm ca. 1,0 m Talud > 1:3).	are	50,00V		
621130	Maaaien grasveld (7x ATB-berm ca. 2,0 m).	are	171,00V		
621140	Maaaien grasveld (7x ATB-berm ca. 2,0 m Talud > 1:3).	are	7,00V		
6212	<u>Maaaien 6x</u>				
621210	Maaaien grasveld (6x).	are	23,00V		
621220	Maaaien grasveld (6x Talud > 1:3 HANDMATIG).	are	31,00V		
621230	Maaaien grasveld (6x GRASBETONTEGELS).	are	68,00V		
621240	Uitmaaaien obstakels TTF-parcours.	m2	938,00V		
6213	<u>Maaaien 2x</u>				
621310	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	50,00V		
621320	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	134,00V		
621330	Maaaien 2x rondom hekwerk 1-zijdig	m	67,00V		
621340	Maaaien 2x rondom hekwerk 2-zijdig	m	34,00V		
622	<b>Overige werkzaamheden gras</b>				
6221	<u>Slepen</u>				
622110	Slepen grasveld.	are	4,00V		
622120	Slepen grasveld (Talud > 1:3).	are	5,00V		
623	<b>Ruigte</b>				
6231	<u>Maaaien</u>				
623110	Maaaien kruidachtigen 1x per 3 jaar (Ruigte).	are	1,00V		
6232	<u>Afzetten boomvormers</u>				
623210	Verwijderen boomvormers (Ruigte).	are	1,00V		
63	<b>Halfverharding</b>				
631010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	324,00V		
7	<b>Werkzaamheden Green Plants</b>				
711010	Maaaien/Mulchen beplanting.	m2	1.372,00V		
711020	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.372,00V		
711030	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.372,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711040	Maaian rand rondom beplantingsvakken	m2	1.372,00V		
711050	Inboeten sierplantsoen.	m2	137,20V		
8	<b>Overige werkzaamheden</b>				
81	<b>Werknemers</b>				
811010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	16,00V		
811020	Inzetten werknemer met elektrisch gereedschap.	uur	40,00V		
82	<b>Materieel</b>				
821010	Inzetten tractor met giek.	uur	16,00V		
821020	Inzetten tractor met klepelmaaier.	uur	40,00V		
821030	Inzetten tractor met hydraulische klepelmaaier.	uur	16,00V		
821040	Inzetten tractor met dumper 5 m3.	uur	8,00V		
821050	Inzetten tractor met rolbezem.	uur	8,00V		
821060	Inzetten tractor met maai-/zuigcombinatie.	uur	8,00V		
821070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00V		
821080	Inzetten vrachtauto met autokraan..	uur	8,00V		
821090	Inzetten onkruidborstelmachine	uur	8,00V		
83	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
831	<b>Verkeersmaatregelen naast de rijbaan</b>				
831010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
831020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
832	<b>Verkeersmaatregelen op de rijbaan</b>				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
832020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
833	<b>Overige verkeersmaatregelen</b>				
833010	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
833020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
833030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
833040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
834	<b>Hulpmiddelen bereikbaarheid</b>				
834010	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
84	<b>Overleg</b>				
840010	Communiceren met derden (natuurvereniging).	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				