

Bijlage 3.5 IBT-laarzen

1.1 Verwijzing naar Taken en risico's

De IBT-laarzen die worden beschreven in onderliggend Technische Specificatie worden gedragen door de leden van de IBT's. Voor een beschrijving van de IBT's en de werkzaamheden die worden verricht, wordt verwezen naar bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'. De IBT-laarzen moeten geschikt zijn voor de omstandigheden die zijn beschreven in bijlage 1 'Taakstelling Intern Bijstand Team'.

1.2 Beschrijving van het artikel

De IBT-laarzen zijn (middel-)hoge zwarte lederen veiligheidslaarzen met een schachthoogte, gemeten vanaf de binnenzool, van maximaal 18 centimeter bij maat 43. De IBT-laarzen zijn licht van gewicht voorzien van vetersluiting en zijn voorzien van waterdicht ademend membraam. De laarzen bieden bescherming voor de voet, enkel en wreef.

De laars is voorzien van een uitneembare en reinigbare binnenzool. De buitenzool is non-marking. De zool heeft geen onbuigzame metalen of kunststof tussenzool, maar is flexibel in verband met de mogelijk knielende positie van de IBT-er.

De materialen waaruit de laarzen gemaakt zijn en in het bijzonder deze die met de huid in contact komen, mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De materialen waaruit de laarzen gemaakt zijn mogen geen extra risico op letsel veroorzaken bij de ingesloten.

Door zijn pasvorm dienen de IBT-laarzen aan zowel heren als dames een zo optimaal mogelijk draagcomfort te bieden.

De aanbieder voorziet minimaal in de schoenmaten 36 t/m 43 (Franse maatrange) in een damesleest en de schoenmaten 39 t/m 50 (Franse maatrange) in een herenleest. Bij Engelse maatrange voorziet de leverancier ook in halve maten.

De broek wordt over de laars gedragen. Tijdens de inzet worden onderbeenprotectoren, voorzien van onder andere enkel- en wreefbescherming, over de broek en laarzen gedragen.

1.3 Richtlijnen, normen en prestatieniveaus

1.3.1 Richtlijn

Het artikel valt onder de werkingssfeer van de Verordening (EU) 2016/425. Conformiteit met deze richtlijn en de onderstaande normeringen dient dan ook volgens de voorgeschreven werkwijze te worden aangetoond middels een certificaat van een notified body zoals vermeld op de Nando lijst¹ voor Equipment providing foot, leg and anti-slip protection. [Lijst van Europese erkende notified bodies](#). De productidentificatie op deze testrapporten en deelcertificaten dient eenduidig en herleidbaar te zijn.

1.3.2 Normen

Norm¹	Prestatieniveau	Opmerking
EN-ISO 20345	type C S3-SRC	

¹ De ten tijde van de consultatie geldende normversies.

1.4 Uitzonderingen en bijzonderheden

Niet van toepassing.

¹ New Approach Notified and Designated Organisations

